

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 01/1935/2025

zo dňa 03.10.2025
(ďalej v texte aj „Dodatok č. 2“)

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
uzatvorený medzi:

Na jednej strane :

1. Objednávateľ:	Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.,
Sídlo organizácie:	Strojárska 13, 040 01 Košice
Štatutárny orgán:	PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA - riaditeľ
Právna forma:	nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zapísaná v registri neziskových organizácií pod č. OVVS/18/2004
IČO:	31256911
Bankové spojenie:	VÚB a.s.,
IBAN:	SK86 0200 0000 0000 6013 1512
Kontaktná osoba:	Ing. Vojtech Štromp
Tel.:	+421 55 6824220
Email:	stromp@gckosice.sk
Stavebný dozor:	

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

2. Zhotoviteľ:	BETPRES, s.r.o.
Obchodné meno:	Južná trieda 3913/117, 040 01 Košice
Sídlo (miesto podnikania):	
IČO:	31 684 343
DIČ:	2020527861
IČ DPH:	SK2020527861
Štatutárny orgán:	Ing. Roland Ďurko, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK07 0200 0000 0002 1904 1632
SWIFT:	SUBASKBX
Zapísaný v:	Obchodnom registri Mestského súdu Košice
Číslo zápisu:	oddiel: Sro, vložka 64419/V
Kontaktná osoba:	Ing. Roland Ďurko, konateľ
Tel:	057 487 07 11
Email:	betpres@betpres.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve v tomto znení:

Článok 1 Úvodné ustanovenia

- (1) Dňa 03.10.2025 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo č. 01/1935/2025 (ďalej v texte aj „Zmluva o dielo“) v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „**Stavebné úpravy priestorov 5. poschodia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o.**“, zadávaním nadlimitnej zákazky postupom verejná súťaž, vyhlásenom vo Vestníku č. 117/2025 zo dňa 12.06.2025 pod značkou 9609-MSP.
- (2) Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby upraviť cenu diela o cenu za práce navyšiac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná na riadne plnenie a realizáciu diela a tieto práce navyšiac, vrátane ich nacenenia, boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v bodoch 13.1 a 13.2 článku 13 Zmena zmluvy v spojení s postupom podľa § 18 ods. 1 písmená b) a c) a podľa § 18 ods. 3 písmeno a) zákona o verejnom obstarávaní. V danom prípade sa jedná o dodatočné stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a potreba ktorých preukázateľne vyplynula z okolností, ktoré objednávatel a ani zhotoviteľ nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a touto zmenou sa nemení charakter zmluvy, prípadne o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a prípadná zmena dodávateľa nie je možná ako z dôvodu ekonomických a technických, pričom ide o požiadavku vzájomnej interoperability s existujúcimi inštaláciami alebo zameniteľnosti s existujúcimi inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a z dôvodu, že takáto zmena dodávateľa by spôsobila objednávatelovi významné ťažkosti (časový aspekt prípadného nového VO, pozastavenie prác na stavbe, nemožnosť pokračovať v začatých prácach, atď.), ako aj duplicitu nákladov (finančný aspekt prípadného nového VO) a dodatočné zmeny v rozsahu prác.
- (3) Zároveň zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku č. 2 nakoľko v priebehu trvania zmluvného vzťahu došlo na strane zhotoviteľa k zmene sídla zhotoviteľa a registrového súdu zhotoviteľa. Zmeny zmluvy podľa tohto bodu Dodatku č. 2 sa uskutočňujú v súlade s §18 odsek 1 písmeno e) zákona o verejnom obstarávaní.
- (4) Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 13.12 článku 13 Zmena zmluvy v spojení s ustanovením bodu 14.2 článku 14 Záverečné ustanovenia, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku 2 Dodatku č. 2.

Článok 2 Predmet Dodatku č. 2

- (1) V článku 1 Zmluvné strany sa bod 2. mení a znie nasledovne:

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	BETPRES, s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania):	Južná trieda 3913/117, 040 01 Košice
IČO:	31 684 343
DIČ:	2020527861
IČ DPH:	SK2020527861
Štatutárny orgán:	Ing. Roland Ďurko, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK07 0200 0000 0002 1904 1632
SWIFT:	SUBASKBX

Zapísaný v:	Obchodnom registri Mestského súdu Košice
Číslo zápisu:	oddiel: Sro, vložka 64419/V
Kontaktná osoba:	Ing. Roland Ďurko, konateľ
Tel:	057 487 07 11
Email:	betpres@betpres.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(2) V článku 2 Predmet plnenia diela sa bod 2.1 mení a znie nasledovne:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác na predmet diela s názvom predmetu: „**Stavebné úpravy priestorov 5. poschodia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o.**“, (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, predloženej objednávatelom pri zadávaní zákazky a oceneného výkazu výmer v Prílohe č. 2 zmluvy, predloženého zhotoviteľom ako výsledok elektronickej aukcie, a oceneného výkazu výmer v Prílohe č. 2 Dodatku č. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

(3) V článku 2 Predmet plnenia diela sa bod 2.2 mení a znie nasledovne:

2.2 Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) projektovej dokumentácie v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá bola zhotoviteľovi, poskytnutá objednávatelom,
 - c) oceneného položkového Výkazu výmer zhotoviteľom v Prílohe č. 2 zmluvy, ako výsledku elektronickej aukcie, a oceneného výkazu výmer v Prílohe č. 2 Dodatku č. 2,
 - d) záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia v Prílohe č. 3 k tejto zmluve, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenou verejným obstarávateľom,
 - e) záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci v Prílohe č. 4 k tejto zmluve, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenou verejným obstarávateľom,
 - f) záväzného časového návrhu etáp realizácie diela v Prílohe č. 5 tejto zmluvy, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenou verejným obstarávateľom,
- (ďalej body pod písm. d), e) a f) aj spoločne „návrhy/návrhy realizácie“),
- g) Stavebného povolenia v Prílohe č. 7 k tejto zmluve,
 - h) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - i) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávatela, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

(4) V článku 4 Cena diela sa bod 4.2 mení a znie nasledovne:

4.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa Čl. 2. tejto zmluvy podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve a podľa prílohy č. 2 k Dodatku č. 2 predstavuje hodnotu:

Cena spolu bez DPH *704 599,94 EUR*

DPH *162 057,99 EUR*

Cena vrátane DPH ***866 657,93 EUR***

(slovom: Osemstošesťdesiatšesťtisícšesťstopäťdesiatsedem a 93/100 EUR)

DPH bude pripočítaná v zákonnej výške v čase fakturácie.

Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného odsúhlaseného dodatku oboch zmluvných strán k tejto Zmluve.

Rekapitulácia:

Cena za zhotovenie celého diela podľa Zmluvy o dielo bez DPH: *704.599,94 EUR*

Cena menej prác podľa Dodatku č. 2 bez DPH: *- 88.259,15 EUR*

Cena navyše prác podľa Dodatku č. 2 bez DPH: *88.259,15 EUR*

Celková cena za zhotovenie celého diela podľa Dodatku č. 2 bez DPH:
704.599,94 EUR

(5) V článku 14 Záverečné ustanovenia bod 14.13 zmluvy sa dopĺňa Príloha č.10 Zmenové listy – ZL01 až ZL08, ktorá je zároveň Prílohou č.1 tohto Dodatku č. 2, pôvodná Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer sa mení a nahrádza novou Prílohou č.1 Ocenený výkaz výmer, ktorá sa súčasne stáva Prílohou č. 2 tohto Dodatku č. 2..

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- (1) Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- (2) Ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatku č. 1, neupravené týmto Dodatkom č.2, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- (3) Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s §5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- (4) Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- (5) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho zneniu a nemajú voči jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Prílohy:

Príloha č. 1: Príloha č. 10 – Zmenové listy – ZL01 až ZL08 (k Zmluve o dielo)

Príloha č. 2: Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer

V Košiciach, dňa: **08.01.2026**

Za zhotoviteľa: BETPRES, s.r.o.

V Košiciach, dňa:

Za objednávateľa: Vysokošpecializovaný
odborný ústav geriatrický sv. Lukáša
v Košiciach n.o

Ing. Roland Ďurko
konateľ spoločnosti

PhDr. Juraj Sýkora, MPH,MBA
riaditeľ

Stavebné úpravy priestorov 5. poschodia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o

Zmenový list č.1(ZLč.1)

Komu: Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Od: **BETPRES, s.r.o.**
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: Zámena epoxidovej podlahy za podlahu PVC

Miesto stavby : **Košice**

Dôvod zmeny : **Písomná požiadavka investora**

POPIS ZMENY:

Zmenový list č. 1 -zámena epoxidovej podlahy za podlahu PVC

Dopad ceny :

viac práce	43 298,73
menej práce	-30 232,75
rozdiel	13 065,98

Cenový dopad ZL č.1 :

13 065,98 bez DPH
16 071,16 vrátane DPH

Prílohy: Rozpočet
Dôvodová správa

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 8.1.2026

Za zhotoviteľa :

stavbyvedúci : Ing.Matúš Mandzák

Schválil:

Dátum:

TDI: Ing. Vojtech Štromp

Investor: PhDr.Juraj Sýkora ,MPH,MBA

Zmenový list č.1 záměna epoxidovej podlahy za podlahu PVC**Viac práce**

	PVC podlaha					43 298,73
777611902-R	Opravy podláh, zošívanie podkladu	758,79	m2		5,57	4 226,46
632401102	Priplatok za polypropylenové vlákna k poterom hr. 20 mm	758,79	m2		0,91	690,50
776521227	Lepenie povlakových podlah z pásov plastových	758,79	m2		16,26	12 337,93
2841B0127	PVC krytina podlahová homogénna hr.2,0mm vr.vyťah.sokla	925,72	m2		27,15	25 133,30
1.1.1.1.2.8.3.	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	758,79	m2		1,2	910,55

	Menej práce					
1.1.1.1.2.9.1.	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter	-728,5	m2		41,5	- 30 232,75
	Menej práce spolu					-30 232,75

ZL 1**Viac práce****43 298,73****Menej práce****-30 232,75****Rozdiel****13 065,98**

Stavebné úpravy priestorov 5. poschodia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o

Zmenový list č.2(ZLč.2)

Komu: Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Od: **BETPRES, s.r.o.**
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: **Zmena obložkových DTD zárubní na oceľové zárubne**

Miesto stavby : **Košice**

Dôvod zmeny : **Písomná požiadavka investora**

POPIS ZMENY:

Zmenový list č. 2 rieši zámenu obložkových zárubní za oceľové zárubne

Dopad ceny :

viac práce	6 248,00
menej práce	-5 358,50
rozdiel	889,50

Cenový dopad ZL č.2 :

889,50 bez DPH
1 094,09 vrátane DPH

Prílohy: Rozpočet
Dôvodová správa

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 8.1.2026

Za zhotoviteľa :

stavbyvedúci : Ing.Matúš Mandzák

Schválil:

Dátum:

TDI: Ing. Vojtech Štromp

Investor: PhDr.Juraj Sýkora ,MPH,MBA

Zmenový list č.2 -Zmena obložkových DTD zárubní na oceľové zárubne

	Viac práce					6 246,00
1.1.1.1.2.4.17.	Montáž zárubní kovových pre dvere jednokrídlové	36	ks		75	2 700,00
1.1.1.1.2.4.18.	Zárubňa vnútorná kovová, šírka 600-1100 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	36	ks		73,8	2 656,80
1.1.1.1.2.11.1.	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm zárubne	72	m2		12,35	889,20

	Menej práce					-5 356,80
1.1.1.1.2.4.18.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	-36	ks		75	- 2 700,00
1.1.1.1.2.4.19.	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-1100 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	-36	ks		73,8	- 2 656,80

ZL 2 dverné zárubne

Viac práce	6 246,00
Menej práce	-5 356,80
Rozdiel	889,20

Stavebné úpravy priestorov 5. poschodia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o

Zmenový list č.3(ZLč.3)

Komu: Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Od: **BETPRES, s.r.o.**
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: Zámena vodovodného plast-hliníkového potrubia na potrubie PPR

Miesto stavby : **Košice**

Dôvod zmeny : **Písomná požiadavka investora**

POPIS ZMENY:

Zmenový list č. 3 rieši zámenu vodovodného plasthliníkového potrubia za potrubie ppr.

Dopad ceny :

viac práce	7 465,08
menej práce	-17 719,65
rozdiel	-10 254,57

Cenový dopad ZL č.3 :

-10 254,57 bez DPH
-12 613,12 vrátane DPH

Prílohy: Rozpočet
Dôvodová správa

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 8.1.2025

Za zhotoviteľa :

stavbyvedúci : Ing.Matúš Mandzák

Schválil:

Dátum:

TDI: Ing. Vojtech Štromp

Investor: PhDr.Juraj Sýkora ,MPH,MBA

Zmenový list č.3 Záměna vodovodného plast-hliníkového potrubia na potrubie PPR

	Viac práce					7 465,08
722172110.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 16 mm - PN16, polyfúznym zváraním	93,000	m		11,56	1 075,08
722172111.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN16, polyfúznym zváraním	72,000	m		11,56	832,32
722172113.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 32 mm - PN16, polyfúznym zváraním	108,000	m		17,12	1 848,96
722172114.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 40 mm - PN16, polyfúznym zváraním	108,000	m		21,48	2 319,84
722172509.S	Montáž kolena PP-R pre vodu D 32 mm	90,000	ks		5,22	469,80
286540021400.S	Koleno PP-R D 32/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	90,000	ks		0,48	43,20
722172542.S	Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 40 mm	36,000	ks		5,60	201,60
286540025900.S	T-kus jednoznačný PP-R D 40 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	36,000	ks		2,71	97,56
722172754.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu DN 32	72,000	ks		2,29	164,88
286540035300.S	Prechodka PP-R D 32x1" kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	72,000	ks		5,72	411,84

	Menej práce					-17 719,65
1.1.1.2.2.3.2.	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	-93	m		16,89	- 1 570,77
1.1.1.2.2.3.3.	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	-72	m		20,1	- 1 447,20
1.1.1.2.3.3.2.	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	-108	m		40,39	- 4 362,12
1.1.1.2.3.3.3.	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	-108	m		60,81	- 6 567,48
1.1.1.2.3.3.4.	Montáž plasthliníkového kolena pre vodu lisovaním D 32 mm	-90	ks		5,86	- 527,40
1.1.1.2.3.3.5.	Koleno lisovacie pre plasthliníkové potrubia D 32/90 mm	-90	ks		14,12	- 1 270,80
1.1.1.2.3.3.6.	Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 40 mm	-36	ks		6,37	- 229,32
1.1.1.2.3.3.7.	T-kus D 40/26/40 mm, PeX-Al-PeX systém	-36	ks		26,42	- 951,12
1.1.1.2.3.3.8.	Montáž plasthliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 32 mm	-72	ks		5,86	- 421,92
1.1.1.2.3.3.9.	Prechod lisovací pre plasthliníkové potrubia D 32x1"	-36	ks		10,32	- 371,52

ZL 3 vodovodné potrubia

Viac práce	7 465,08
Menej práce	-17 719,65
Rozdiel	-10 254,57

Stavebné úpravy priestorov 5. poschodia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o

Zmenový list č.4(ZLč.4)

Komu: Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Od: **BETPRES, s.r.o.**
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: Omietky a maľby

Miesto stavby : **Košice**

Dôvod zmeny : **Písomná požiadavka investora**

POPIS ZMENY:

Zosúladenie rozsahu medzi výkazom výmer a skutočnosťou pre zrealizované omietky a maľby

Dopad ceny :

viac práce	20 340,21
menej práce	0,00
rozdiel	20 340,21

Cenový dopad ZL č.4 :

20 340,21 bez DPH
25 018,46 vrátane DPH

Prílohy: Rozpočet
Dôvodová správa

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 8.1.2026

Za zhotoviteľa :

stavbyvedúci : Ing.Matúš Mandzák

Schválil:

Dátum:

TDI: Ing. Vojtech Štromp

Investor: PhDr.Juraj Sýkora ,MPH,MBA

Zmenový list č.4 - Omietky a maľby**Viac práce**

		Omietky, maľby				20 340,21
1.1.1.1.1.2.4.		Vnútoraná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	675,7	m2	17,25	11 655,83
612406261		Vnútoraná omietka stien jadrová ostení	156,8	m2	23,2	3 637,76
1.1.1.1.1.4.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	11,66	t	85	991,10
1.1.1.1.2.12.5.		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	809,5	m2	3,95	3 197,53
1.1.1.1.1.3.2.		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	195	m2	4,4	858,00

Stavebné úpravy priestorov 5. poschodia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o

Zmenový list č.5(ZLč.5)

Komu: Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Od: **BETPRES, s.r.o.**
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: Búracie práce

Miesto stavby : **Košice**

Dôvod zmeny : **Písomná požiadavka investora**

POPIS ZMENY:

Zmenový list č. 5 rieši nesúlad medzi výkazom výmer a skutočnosťou pre búracie práce

Dopad ceny :

viac práce	2 500,93
menej práce	0,00
rozdiel	2 500,93

Cenový dopad ZL č.5 :

2 500,93 bez DPH
3 076,14 vrátane DPH

Prílohy: Rozpočet
Dôvodová správa

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 8.1.2026

Za zhotoviteľa :

stavbyvedúci : Ing.Matúš Mandzák

Schválil:

Dátum:

TDI: Ing. Vojtech Štromp

Investor: PhDr.Juraj Sýkora ,MPH,MBA

Zmenový list č.5 búracie práce

	Búracie práce				2 500,93
1.1.1.1.1.3.13.	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	115,36	m2	3,46	399,15
1.1.1.1.2.4.1.	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	51,749	m2	8,55	442,45
1.1.1.1.1.3.15.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	8,72	t	14,28	124,52
1.1.1.1.1.3.16.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	34,87	t	9,8	341,73
1.1.1.1.1.3.17.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,72	t	17,47	152,34
1.1.1.1.1.3.18.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	218	t	1,61	350,98
1.1.1.1.1.3.19.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	8,72	t	14,41	125,66
1.1.1.1.1.3.20.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	34,88	t	1,62	56,51
1.1.1.1.1.3.21.	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	8,72	t	35	305,20
1.1.1.1.1.3.2.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	46	m2	4,4	202,40

Stavebné úpravy priestorov 5. poschodia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o

Zmenový list č.6(ZLč.6)

Komu: **Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.**

Od: **BETPRES, s.r.o.**
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet : **Požiarné upchávky**

Miesto stavby : **Košice**

Dôvod zmeny : **Písomná požiadavka investora**

POPIS ZMENY:

Tento zmenový list rieši doplnenie požiarnych upchávok , ktoré neboli súčasťou výkazu výmer

Dopad ceny :

viac práce	4 470,00
menej práce	0,00
rozdiel	4 470,00

Cenový dopad ZL č.6 :

4 470,00 bez DPH
5 498,10 vrátane DPH

Prílohy: Rozpočet
Dôvodová správa

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 8.1.2026

Za zhotoviteľa :

stavbyvedúci : Ing.Matúš Mandzák

Schválil:

Dátum:

TDI: Ing. Vojtech Štromp

Investor: PhDr.Juraj Sýkora ,MPH,MBA

Zmenový list č.6 požiarne upchávky

		Požiarne upchávky					4 470,00
		Stupačky 1.					
CHUC-PC		Požiarne upchávka - ZTI potrubie 110	1	ks		123,00	123,00
CHUC-PC		Požiarne upchávka plasthliníkové potrubie 15 mm s izoláciou	3	ks		51,00	153,00
		1 stupačka spolu					276,00
		Stupačky 1 spolu	12	ks		276,00	3 312,00
		Stupačky 2.					
CHUC-PC		Požiarne upchávka VTZ kruhové potrubie 100 mm	1	ks		96,00	96,00
CHUC-PC		Požiarne upchávka - ZTI potrubie 110	1	ks		123,00	123,00
CHUC-PC		Požiarne upchávka - ZTI plastové potrubie 50 mm	1	ks		65,00	65,00
CHUC-PC		Požiarne upchávka plasthliníkové potrubie 15 mm s izoláciou prechádzajúcou stenou	2	ks		51,00	102,00
		1 stupačka spolu					386,00
		Stupačky 2.	3	ks		386	1 158,00

Stavebné úpravy priestorov 5. poschodia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o

Zmenový list č.7(ZLč.7)

Komu: **Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.**

Od: **BETPRES, s.r.o.**
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet: **Vetranie hygienických priestorov – požiarne cartige klapky**

Miesto stavby : **Košice**

Dôvod zmeny : **Písomná požiadavka investora**

POPIS ZMENY:

Doplnenie rozsahu prác o dodávku a montáž protipožiarnych klapiek odvetrania na 5. poschodí

Dopad ceny :

viac práce	3 936,20
menej práce	0,00
rozdiel	3 936,20

Cenový dopad ZL č.7 :

3 936,20 bez DPH
4 841,53 vrátane DPH

Prílohy: Rozpočet
Dôvodová správa

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 8.1.2026

Za zhotoviteľa :

stavbyvedúci : Ing.Matúš Mandzák

Schválil:

Dátum:

TDI: Ing. Vojtech Štromp

Investor: PhDr.Juraj Sýkora ,MPH,MBA

Zmenový list č.7-Vetranie hygienických priestorov – požiarne cartridge klapky

	Vetranie sociálky					3 936,20
PC	Ukončovací nástavec exist. stupačiek 350x250	16	ks		27,6	441,60
PC	Montážne práce ukončovacie nástavce, predĺženie nástavcov	55	hod		25	1 375,00
PC	Požiarne stenová klapka Cartrige 100	16	ks		83,2	1 331,20
PC	Montáž klapky	16	ks		24,9	398,40
1.1.1.2.5.5.1.	Doprava mimostavenisková	1	kpl		110	110,00
1.1.1.2.5.5.3.	Presun materiálu	1	kpl		70	70,00
1.1.1.2.5.5.4.	PPV	1	kpl		210	210,00

Stavebné úpravy priestorov 5. poschodia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o

Zmenový list č.8(ZLč.8)

Komu: Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Od: **BETPRES, s.r.o.**
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet : **Odpočet nerealizovaných menej prác**

Miesto stavby : **Košice**

Dôvod zmeny : **Písomná požiadavka investora**

POPIS ZMENY:

Tento ZL rieši menej práce t.j. práce ktoré nebudú realizované

Dopad ceny :

viac práce	0,00
menej práce	-34 947,95
rozdiel	-34 947,95

Cenový dopad ZL č.8 :

-34 947,95 bez DPH
-42 985,98 vrátane DPH

Prílohy: Rozpočet
Dôvodová správa

Spracoval: M.Boháčová

Dátum: 8.1.2026

Za zhotoviteľa :

stavbyvedúci : Ing.Matúš Mandzák

Schválil:

Dátum:

TDI: Ing. Vojtech Štromp

Investor: PhDr.Juraj Sýkora ,MPH,MBA

Zmenový list č.8 -Odpočet nerealizovaných menej prác

	Menej práce					
1.1.1.1.1.2.14.	Osadenie ocel. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	-1	ks		197	- 197,00
1.1.1.1.1.2.15.	Zárubňa požiarna ocelová, šxvxhr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, EI30,/dymotesná/	-1	ks		398	- 398,00
1.1.1.1.2.4.8.	U17-Dvere dymotesné ocelové S D1, interiérové, dvojkrídlové, šxv 1600x1970 mm , vrátane kovania a vložky - viď výkaz, pred výrobou zmerať!	-1	ks		3840	- 3 840,00
1.1.1.1.2.4.14.	Držadlá na dvere	-44	ks		148,3	- 6 525,20
1.1.1.1.2.5.5.	Montáž okien hliníkových protipožiarnych s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	-19,4	m		14,5	- 281,30
1.1.1.1.2.5.6.	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva	-19,4	m		4,78	- 92,73

1.1.1.5.	Rozvod kyslíka					
1.1.1.5.1.	ZARIADENIE, ARMATÚRY A POTRUBIE					
1.1.1.5.1.1.	Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastíť					
1.1.1.5.1.1.1.	Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f12 x 1	-2,00	ks		44,65	- 89,30
1.1.1.5.1.1.2.	Spojka s vonkajšími závitmi W21,8x1/14" a G3/8"	-2,00	ks		13,18	- 26,36
1.1.1.5.1.1.3.	Záslepka s vnútorným závitom W21,8x1/14"	-2,00	ks		15,49	- 30,98
1.1.1.5.1.1.4.	Manometer f100, rozsah 0-1MPa (bez tuku), s príslušenstvom a prípojkou	-2,00	ks		119,56	- 239,12
1.1.1.5.1.1.5.	Ventilová skriňa VS1 - kyslík (SU 03)	-2,00	ks		1061,4	- 2 122,80
1.1.1.5.1.1.6.	Klinický núdzový alarm poklesu tlaku - kyslík	-1,00	ks		1464	- 1 464,00
1.1.1.5.1.1.7.	Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom - pre kyslík	-32,00	ks		154,94	- 4 958,08
1.1.1.5.1.1.8.	Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21, f18 x 1	-70,00	m		33,73	- 2 361,10
1.1.1.5.1.1.9.	Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21, f12 x 1	-45,00	m		20,25	- 911,25
1.1.1.5.1.1.10.	Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21, f10 x 1	-175,00	m		17,69	- 3 095,75
1.1.1.5.1.1.11.	T - kus - Cu f18 x 1 - f18 x 1 - f18 x 1	-1,00	ks		18,79	- 18,79
1.1.1.5.1.1.12.	T - kus - Cu f18 x 1 - f12 x 1 - f18 x 1	-22,00	ks		21,84	- 480,48
1.1.1.5.1.1.13.	T - kus - Cu f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1	-2,00	ks		13,3	- 26,60
1.1.1.5.1.1.14.	T - kus - Cu f12 x 1 - f10 x 1 - f12 x 1	-10,00	ks		16,84	- 168,40
1.1.1.5.1.1.15.	Oblúk 90° - Cu f18 x 1	-9,00	ks		11,22	- 100,98
1.1.1.5.1.1.16.	Oblúk 90° - Cu f12 x 1	-10,00	ks		8,05	- 80,50
1.1.1.5.1.1.17.	Oblúk 90° - Cu f10 x 1	-130,00	ks		6,34	- 824,20
1.1.1.5.1.1.18.	Prechod - Cu f12 x 1 - f10 x 1	-22,00	ks		9,94	- 218,68
1.1.1.5.1.1.19.	Prechod - Cu f10 x 1 - f8 x 1	-32,00	ks		8,91	- 285,12
1.1.1.5.1.1.20.	Zátka - Cu f18 x 1	-3,00	ks		37,58	- 112,74
1.1.1.5.1.1.21.	Rôzne tvarovky pre montáž potrubia f18 x 1 - f10 x 1 - Cu	-10,00	ks		12,93	- 129,30
1.1.1.5.1.1.22.	Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík	-50,00	ks		1,28	- 64,00
1.1.1.5.1.2.	Ostatné					-
1.1.1.5.1.2.1.	Preplach rozvodu dusíkom - kyslík	-4,00	ús		148,84	- 595,36
1.1.1.5.1.2.2.	Chránička, oceľová rúra, mat tr. 11 DN15 - 200	-33,00	ks		9,52	- 314,16
1.1.1.5.1.2.3.	Akrylátový protipožiarny tmel - obsah patróny 310 ml	-3,00	ks		34,77	- 104,31
1.1.1.5.1.2.4.	Vysekanie otvoru v stene pre ventilovú skriňu 150x400mm - hĺbka 90mm	-2,00	ks		146,4	- 292,80

1.1.1.5.1.2.5.	Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene	-4,00	m		3,42	-	13,68
1.1.1.5.1.2.6.	Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 3cm, pre potrubie vedené v stene	-55,00	m		2,93	-	161,15
1.1.1.5.1.2.7.	Omietka rýh v stene	-2,00	m2		38,8	-	77,60
1.1.1.5.1.3.	Uloženie						
1.1.1.5.1.3.1.	Uloženie U1						
1.1.1.5.1.3.1.1.	Kotva zo závitom M8	-40,00	ks		2,75	-	110,00
1.1.1.5.1.3.1.2.	Závitová tyč M8 - 280	-40,00	ks		0,98	-	39,20
1.1.1.5.1.3.1.3.	Podložka 8	-40,00	ks		0,61	-	24,40
1.1.1.5.1.3.1.4.	Matica M8	-40,00	ks		0,43	-	17,20
1.1.1.5.1.3.1.5.	Objímka f18	-40,00	ks		3,33	-	133,20
1.1.1.5.1.3.2.	Uloženie U2						
1.1.1.5.1.3.2.1.	Kotva zo závitom M8	-116,00	ks		2,75	-	319,00
1.1.1.5.1.3.2.2.	Závitový kolík M8 - 40	-116,00	ks		0,85	-	98,60
1.1.1.5.1.3.2.3.	Objímka f12	-33,00	ks		2,84	-	93,72
1.1.1.5.1.3.2.4.	Objímka f10	-83,00	ks		3,09	-	256,47
1.1.1.5.1.3.3.	Uloženie U3						
1.1.1.5.1.3.3.1.	Kotva zo závitom M8	-2,00	ks		2,75	-	5,50
1.1.1.5.1.3.3.2.	Závitová tyč M8 - 120	-2,00	ks		1,1	-	2,20
1.1.1.5.1.3.3.3.	Podložka 8	-2,00	ks		0,61	-	1,22
1.1.1.5.1.3.3.4.	Matica M8	-2,00	ks		0,43	-	0,86
1.1.1.5.1.3.3.5.	Objímka f18	-2,00	ks		3,39	-	6,78
1.1.1.5.1.4.	Skúšky						
1.1.1.5.1.4.1.	Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revizná kniha	-1,00	ks		146	-	146,00
1.1.1.5.1.4.2.	Tlakové skúšky	-1,00	ks		813	-	813,00
1.1.1.5.1.4.3.	Úradná skúška	-1,00	ks		220	-	220,00
1.1.1.5.1.4.4.	Pridružené výkony	-1,00	KPL		146,4	-	146,40
1.1.1.5.1.4.5.	Mimostavenisková doprava	-1,00	KPL		290	-	290,00
1.1.1.5.1.4.6.	Stavebná výpomoc	-1,00	KPL		250	-	250,00
1.1.1.5.2.	NÁTERY						
1.1.1.5.2.1.	Potrubie						
1.1.1.5.2.1.1.	1x základný náter S2000 - potrubie	-11,50	m2		25,38	-	291,87
1.1.1.5.2.1.2.	2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1000 - biela	-23,00	m2		22,08	-	507,84
1.1.1.5.2.2.	Chráničky						-
1.1.1.5.2.2.1.	1x základný náter S2000 - chránička	-0,50	m2		25,38	-	12,69
1.1.1.5.2.2.2.	2x krycí náter S2013 - chránička odtieň 1000 - biela	-1,00	m2		22,1	-	22,10
1.1.1.5.2.3.	Náterové hmoty						
1.1.1.5.2.3.1.	Farba S 2000 spotreba 120 g/m2	-1,50	kg		15	-	22,50
1.1.1.5.2.3.2.	Farba S 2013 - 1000 spotreba 150 g/m2	-4,00	kg		15	-	60,00
1.1.1.5.2.3.3.	Riedidlo S 6001-spotr. 20% náteru	-1,50	kg		10,25	-	15,38
1.1.1.5.2.3.4.	Pridružené výkony	-1,00	KPL		40	-	40,00
1.1.1.5.2.3.5.	Mimostavenisková doprava	-1,00	KPL		80	-	80,00
1.1.1.5.2.3.6.	Stavebná výpomoc	-1,00	KPL		220	-	220,00
	Menej práce spolu						-34 947,95

Stavebné úpravy priestorov budovy 5. posch.VŠOÚG sv.Lukáša v Košiciach
BETPRES. s.r.o.

Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Typ	Jednotková cena	Celková cena
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	1,23			704599,94	866657,93
1.1.1.		Košice - Stavebné úpravy priestorov budovy 5. posch.VŠOÚG sv.Lukáša v Košiciach, n.o.	1			704599,94	704599,94
1.1.1.1.		Architektonicko-stavebné riešenie	1			377417,16	377417,16
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			146712,69	146712,69
1.1.1.1.1.1.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1			18368,7	18368,7
1.1.1.1.1.1.1.		Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	4	ks		15,45	61,8
1.1.1.1.1.1.2.		Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	22	ks		20,4	448,8
1.1.1.1.1.1.3.		Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	31	ks		23	713
1.1.1.1.1.1.4.		Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	2	ks		28,51	57,02
1.1.1.1.1.1.5.		Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2750 mm	2	ks		39,54	79,08
1.1.1.1.1.1.6.		Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	1,83	m2		48	87,84
1.1.1.1.1.1.7.		Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	8,61	m2		57	490,77
1.1.1.1.1.1.8.		Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	29,11	m2		48	1397,28
1.1.1.1.1.1.9.		Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	1,845	m2		53	97,79
1.1.1.1.1.1.10.		Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	353,156	m2		35,4	12501,72
1.1.1.1.1.1.11.		Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	51,03	m2		45,88	2341,26
1.1.1.1.1.1.12.		Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	1,8	m2		51,3	92,34
1.1.1.1.1.2.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1			87981,43	87981,43
1.1.1.1.1.2.1.		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	2076,543	m2		1,62	3364
1.1.1.1.1.2.2.		Odstránenie náterov	2076,543	m2		3,05	6333,46
1.1.1.1.1.2.3.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	2076,543	m2		6,6	13705,18
1.1.1.1.1.2.4.		Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	1628,544	m2		17,25	28092,38
1.1.1.1.1.2.5.		Ťmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	125	m		7,35	918,75
1.1.1.1.1.2.6.		Zhotovenie jedonosobného penetračného náteru pre potery a stierky	814,02	m2		2,25	1831,55
1.1.1.1.1.2.7.		Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	167,688	kg		5,38	902,16
1.1.1.1.1.2.8.		Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	728,5	m2		36,21	26378,99
1.1.1.1.1.2.9.		Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 12 mm	85,52	m2		20,41	1745,46
1.1.1.1.1.2.10.		Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	9	ks		165	1485
1.1.1.1.1.2.11.		Zárubňa požiarne oceľová, šxxvhr 800x1970 mm, bez povrchovej úpravy, EI30	4	ks		178,9	715,6
1.1.1.1.1.2.12.		Zárubňa požiarne oceľová, šxxvhr 1100x1970 mm, bez povrchovej úpravy, EI30	4	ks		285	1140
1.1.1.1.1.2.13.		Zárubňa požiarne oceľová, šxxvhr 600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, EI60	1	ks		178,9	178,9
1.1.1.1.1.2.14.		Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	2	ks		197	394
1.1.1.1.1.2.15.		Zárubňa požiarne oceľová, šxxvhr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, EI30/dymotesná/	2	ks		398	796
1.1.1.1.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			33838,47	33838,47
1.1.1.1.1.3.1.		Lešenie ťahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	864	m2		3,99	3447,36
1.1.1.1.1.3.2.		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	864	m2		4,4	3801,6
1.1.1.1.1.3.3.		Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehlá pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	397,927	m2		3,64	1448,45
1.1.1.1.1.3.4.		Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	814,02	m2		3,79	3085,14
1.1.1.1.1.3.5.		Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	33,79	m2		2,24	75,69
1.1.1.1.1.3.6.		Demontáž dverí posuvných, 1 bm obvodu - 0,012t	20,1	m		35,6	715,56
1.1.1.1.1.3.7.		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	57	ks		0,82	46,74
1.1.1.1.1.3.8.		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	11	ks		2,06	22,66
1.1.1.1.1.3.9.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	110,201	m2		9,38	1033,69
1.1.1.1.1.3.10.		Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 100 mm, -0,19100t	14,606	m2		5,75	83,98
1.1.1.1.1.3.11.		Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	0,54	m3		82,5	44,55
1.1.1.1.1.3.12.		Vyskávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	43,75	m		3,92	171,5
1.1.1.1.1.3.13.		Odsedkanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	11,963	m2		3,46	41,39
1.1.1.1.1.3.14.		Odsedkanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	169,58	m2		3,46	586,75
1.1.1.1.1.3.15.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	119,715	t		14,28	1709,53
1.1.1.1.1.3.16.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	478,86	t		9,8	4692,83
1.1.1.1.1.3.17.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	119,715	t		17,47	2091,42
1.1.1.1.1.3.18.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	2394,3	t		1,61	3854,82
1.1.1.1.1.3.19.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	119,715	t		14,41	1725,09
1.1.1.1.1.3.20.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	598,575	t		1,62	969,69
1.1.1.1.1.3.21.		Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	119,715	t		35	4190,03
1.1.1.1.1.4.	99	Presun hmôt HSV	1			6524,09	6524,09
1.1.1.1.1.4.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	76,754	t		85	6524,09
1.1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			216433,37	216433,37
1.1.1.1.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1			13365,07	13365,07
1.1.1.1.2.1.1.		Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	85,52	m2		23,11	1976,37
1.1.1.1.2.1.2.		Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	447,999	m2		24,64	11038,7
1.1.1.1.2.1.3.		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	KPL		350	350
1.1.1.1.2.2.	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	1			3963,75	3963,75
1.1.1.1.2.2.1.		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (vešiaky,sklopné dosky,zrkadlá)	39	ks		5,5	214,5
1.1.1.1.2.2.2.		Vešiaky	13	ks		26,25	341,25
1.1.1.1.2.2.3.		Sklopná odkladacia doska	11	ks		168	1848
1.1.1.1.2.2.4.		Zrkadlo nad umývadlo	15	ks		102	1530
1.1.1.1.2.2.5.		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		30	30
1.1.1.1.2.3.	763	Konštrukcie - drevostavby	1			33817,41	33817,41
1.1.1.1.2.3.1.		Kazetový podhľad 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela	828,97	m2		32,5	26941,53
1.1.1.1.2.3.2.		Kapotáž rozvodov CHÚC - Protipožiarne podhľad SDK závesný na dvoj úrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarne DF 15 mm, TI 40 mm	72,223	m2		89	6427,85
1.1.1.1.2.3.3.		Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	8,146	t		55	448,03
1.1.1.1.2.4.	766	Konštrukcie stolárske	1			69093,52	69093,52
1.1.1.1.2.4.1.		Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	309,944	m2		8,55	2650,02

1.1.1.1.2.4.2.		Montáž madiel drevených typových priebežných	96	m		27	2592
1.1.1.1.2.4.3.		Drevené madlo na stenu, kotvené do steny	100,8	m		98	9878,4
1.1.1.1.2.4.4.		Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, vet. nad 1,5 m2	88	m2		25	2200
1.1.1.1.2.4.5.		Doska dyhovaná /prírodná príp.bielá/ po dohode s investorm	89,76	m2		52,5	4712,4
1.1.1.1.2.4.6.		Montáž dverí drevených vchodových protipožiarňach do kovovej protipožiarnnej zárubne	11	ks		75,6	831,6
1.1.1.1.2.4.7.		U1-Dvere požiarne oceleové, interiérové, jednokridlové EI 60 D1, šxv 600x1970 mm, vrátane kovania a vložky-vid výkaz, pred výrobou zamerať!	1	ks		745	745
1.1.1.1.2.4.8.		U17-Dvere dymotesné oceleové S D1, interiérové, dvojkrídlové, šxv 1600x1970 mm , vrátane kovania a vložky - vid výkaz, pred výrobou zamerať!	1	ks		3840	3840
1.1.1.1.2.4.9.		U22-Dvere vnútorné protipožiarnne drevené EI 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarňa výplň, vrátane kovania a vložky-vid výkaz, pred výrobou zamerať!	4	ks		745	2980
1.1.1.1.2.4.10.		U23-Dvere vnútorné protipožiarnne drevené EI 30 D3, šxv 1600x1970 mm, požiarňa výplň, vrátane kovania a vložky-vid výkaz, pred výrobou zamerať!	1	ks		3524	3524
1.1.1.1.2.4.11.		U31-Dvere vnútorné protipožiarnne drevené EI 30 D3, šxv 1100x1970 mm, požiarňa výplň, vrátane kovania a vložky-vid výkaz, pred výrobou zamerať!	4	ks		915	3660
1.1.1.1.2.4.12.		Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	36	ks		75,6	2721,6
1.1.1.1.2.4.13.		Kľučka dverová a rozeta 2x	36	ks		35	1260
1.1.1.1.2.4.14.		Držadlá na dvere	44	ks		148,3	6525,2
1.1.1.1.2.4.15.		Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-1100 mm, plné- vid výkaz	36	ks		360	12960
1.1.1.1.2.4.16.		Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	14	ks		9,75	136,5
1.1.1.1.2.4.17.		Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	14	ks		150	2100
1.1.1.1.2.4.18.		Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	36	ks		75	2700
1.1.1.1.2.4.19.		Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-1100 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	36	ks		73,8	2656,8
1.1.1.1.2.4.20.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		420	420
1.1.1.1.2.5.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1			10752,87	10752,87
1.1.1.1.2.5.1.		Montáž stien a priečok dopĺňajúcich častí - lišty rohové	35	ks		10,68	373,8
1.1.1.1.2.5.2.		Ochrana rohov stien	35	ks		15,6	546
1.1.1.1.2.5.3.		Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	201,7	m2		6,04	1218,27
1.1.1.1.2.5.4.		Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	201,7	m2		2,57	518,37
1.1.1.1.2.5.5.		Montáž okien hliníkových protipožiarňach s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	19,4	m		14,5	281,3
1.1.1.1.2.5.6.		Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva	19,4	m		4,78	92,73
1.1.1.1.2.5.7.		U24-Montáž a dodávka dverí hliníkových, posuvných interiérových rozmeru 1900x2240 mm s bočným svetlíkom, prechod.šírka š.1100 mm , požiarňa odolnosť EI30 D1 automatické, napojené na EPS-vid výkaz	1	ks		6915	6915
1.1.1.1.2.5.8.		Montáž doplnkov dverí - koordinátor zatvárania	2	ks		62,7	125,4
1.1.1.1.2.5.9.		Koordinátor zatvárania	2	ks		216	432
1.1.1.1.2.5.10.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		250	250
1.1.1.1.2.6.	771	Podlahy z dlaždíc	1			5422,65	5422,65
1.1.1.1.2.6.1.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore	85,52	m2		28,7	2454,42
1.1.1.1.2.6.2.		Dlaždice keramické protišmykové	88,941	m2		30	2668,23
1.1.1.1.2.6.3.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		300	300
1.1.1.1.2.7.	775	Podlahy vlysové a parketové	1			4451,49	4451,49
1.1.1.1.2.7.1.		Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	608,94	m		2,75	1674,59
1.1.1.1.2.7.2.		Lišta soklová	615,029	m		2,95	1814,34
1.1.1.1.2.7.3.		Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	24,5	m		7,55	184,98
1.1.1.1.2.7.4.		Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 38 mm	24,745	m		19,3	477,58
1.1.1.1.2.7.5.		Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		300	300
1.1.1.1.2.8.	776	Podlahy povlakové	1			3592,4	3592,4
1.1.1.1.2.8.1.		Demontáž soklíkov alebo lišt	595,34	m		0,65	386,97
1.1.1.1.2.8.2.		Odstánenie povlakových podláh z náštapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	614,04	m2		3,12	1915,8
1.1.1.1.2.8.3.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1628,04	m2		0,7	1139,63
1.1.1.1.2.8.4.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		150	150
1.1.1.1.2.9.	777	Podlahy syntetické	1			30832,75	30832,75
1.1.1.1.2.9.1.		Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter	728,5	m2		41,5	30232,75
1.1.1.1.2.9.2.		Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		600	600
1.1.1.1.2.10.	781	Obklady	1			28216,11	28216,11
1.1.1.1.2.10.1.		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vet. 300x600 mm	447,999	m2		34,92	15644,13
1.1.1.1.2.10.2.		Obkladačky keramické bxvxr 298x598x10 mm biele	474,879	m2		25	11871,98
1.1.1.1.2.10.3.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		700	700
1.1.1.1.2.11.	783	Nátery	1			1874,42	1874,42
1.1.1.1.2.11.1.		Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	13,685	m2		12,35	169,01
1.1.1.1.2.11.2.		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stien dvojnásobný	261,566	m2		6,52	1705,41
1.1.1.1.2.12.	784	Maľby	1			11050,93	11050,93
1.1.1.1.2.12.1.		Odstánenie maľieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	739,977	m2		3,05	2256,93
1.1.1.1.2.12.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	1628,544	m2		0,95	1547,12
1.1.1.1.2.12.3.		Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	600	m2		1,79	1074
1.1.1.1.2.12.4.		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	814,02	m2		0,95	773,32
1.1.1.1.2.12.5.		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	1366,978	m2		3,95	5399,56
1.1.1.1.3.	M	Práce a dodávky M	1			12200	12200
1.1.1.1.3.1.	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	1			12200	12200
1.1.1.1.3.1.1.		U16-Demontáž+montáž a dodávka ťažkých dverí s požiarňou odolnosťou EI15 D1	2	ks		6100	12200
1.1.1.1.4.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1			1600	1600
1.1.1.1.4.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- demontáž a spätná montáž vstavaných skríň	24	hod		20	480
1.1.1.1.4.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- demontáž kuchynskej linky	10	hod		20	200
1.1.1.1.4.3.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- preložka rozvodov stupečiek	16	hod		20	320
1.1.1.1.4.4.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- zarezanie zárubní do podlahy+vysspravenie	30	hod		20	600
1.1.1.1.5.	VRN	Náklady neobsiahnuté v cenách	1			471,1	471,1
1.1.1.1.5.1.		Ostatné náklady stavby - montáž - hásiace prístroje práškové prenosné 6 kg	7	eur		24,7	172,9
1.1.1.1.5.2.		Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	7	ks		42,6	298,2

1.1.1.2.		Zdravotechnická inštalácia	1			89291,54	89291,54
1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			1737,55	1737,55
1.1.1.2.1.1.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1			270	270
1.1.1.2.1.1.1.		Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírkou rýhy	12	m2		22,5	270
1.1.1.2.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			1417,72	1417,72
1.1.1.2.1.2.1.		Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	80	m		8,65	692
1.1.1.2.1.2.2.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	6,102	t		14,28	87,14
1.1.1.2.1.2.3.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	18,306	t		9,8	179,4
1.1.1.2.1.2.4.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,102	t		17,47	106,6
1.1.1.2.1.2.5.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	54,918	t		0,75	41,19
1.1.1.2.1.2.6.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	6,102	t		14,41	87,93
1.1.1.2.1.2.7.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	6,102	t		1,62	9,89
1.1.1.2.1.2.8.		Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	6,102	t		35	213,57
1.1.1.2.1.3.	99	Presun hmôt HSV	1			49,83	49,83
1.1.1.2.1.3.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	0,906	t		55	49,83
1.1.1.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			63520,13	63520,13
1.1.1.2.2.1.	713	Izolácie tepelné	1			1174,13	1174,13
1.1.1.2.2.1.1.		Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	165	m		4,63	763,95
1.1.1.2.2.1.2.		Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	94,86	m		1,4	132,8
1.1.1.2.2.1.3.		Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	73,44	m		2,96	217,38
1.1.1.2.2.1.4.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	1	KPL		60	60
1.1.1.2.2.2.	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1			7969,72	7969,72
1.1.1.2.2.2.1.		Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	48	m		10,62	509,76
1.1.1.2.2.2.2.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené	15	m		64,6	969
1.1.1.2.2.2.3.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné	36	m		18,33	659,88
1.1.1.2.2.2.4.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	25	m		19,93	498,25
1.1.1.2.2.2.5.		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	21	ks		4,51	94,71
1.1.1.2.2.2.6.		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	17	ks		4,99	84,83
1.1.1.2.2.2.7.		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	17	ks		7,38	125,46
1.1.1.2.2.2.8.		Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredu	11	ks		58,5	643,5
1.1.1.2.2.2.9.		Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 650 mm, montáž do priestoru	11	ks		269	2959
1.1.1.2.2.2.10.		Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž do stredu	2	ks		58,5	117
1.1.1.2.2.2.11.		Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 750 mm, montáž do priestoru	2	ks		313	626
1.1.1.2.2.2.12.		Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 50	13	ks		3,9	50,7
1.1.1.2.2.2.13.		Privzdušňovacia hlavica HL 903-50	13	ks		31	403
1.1.1.2.2.2.14.		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	76	m		1,53	116,28
1.1.1.2.2.2.15.		Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	0,716	t		122	87,35
1.1.1.2.2.2.16.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL		25	25
1.1.1.2.2.3.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1			7948,77	7948,77
1.1.1.2.2.3.1.		Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	150	m		4,47	670,5
1.1.1.2.2.3.2.		Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	93	m		16,89	1570,77
1.1.1.2.2.3.3.		Plastliniové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	72	m		20,1	1447,2
1.1.1.2.2.3.4.		Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	97	ks		11,62	1127,14
1.1.1.2.2.3.5.		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	32	ks		5,92	189,44
1.1.1.2.2.3.6.		Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	32	ks		9,79	313,28
1.1.1.2.2.3.7.		Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	54	ks		3,55	191,7
1.1.1.2.2.3.8.		Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	54	ks		13,1	707,4
1.1.1.2.2.3.9.		Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	54	ks		4,2	226,8
1.1.1.2.2.3.10.		Hadica flexi nerezová 1/2", dĺ. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	54	ks		13,25	715,5
1.1.1.2.2.3.11.		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	165	m		2,48	409,2
1.1.1.2.2.3.12.		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	165	m		1,52	250,8
1.1.1.2.2.3.13.		Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	0,32	t		122	39,04
1.1.1.2.2.3.14.		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL		90	90
1.1.1.2.2.4.	725	Zdravotechnika - zariad. predmety	1			40428,63	40428,63
1.1.1.2.2.4.1.		Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	23	súb.		11,7	269,1
1.1.1.2.2.4.2.		Montáž tlakového tlačidlového splachovača	15	ks		22	330
1.1.1.2.2.4.3.		Splachovač tlakový prívod 1/2"	15	ks		91,5	1372,5
1.1.1.2.2.4.4.		Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	4	ks		32,5	130
1.1.1.2.2.4.5.		Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	4	ks		245	980
1.1.1.2.2.4.6.		Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	11	ks		32,5	357,5
1.1.1.2.2.4.7.		Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	11	ks		375	4125
1.1.1.2.2.4.8.		Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	15	ks		58,5	877,5
1.1.1.2.2.4.9.		Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT	11	ks		725	7975
1.1.1.2.2.4.10.		Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do fahkých montovaných konštrukcií	4	ks		365	1460
1.1.1.2.2.4.11.		Montáž záchodu do predstaveného systému	15	ks		35,6	534
1.1.1.2.2.4.12.		Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	32	súb.		9,1	291,2
1.1.1.2.2.4.13.		Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	11	ks		45,5	500,5
1.1.1.2.2.4.14.		umývadlo pre telesne postihnutých 65 x 55 cm, s prepacom	11	ks		97	1067
1.1.1.2.2.4.15.		Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	11	ks		45,5	500,5
1.1.1.2.2.4.16.		Umývadlo keramické bežný typ	11	ks		62,5	687,5
1.1.1.2.2.4.17.		Demontáž vane liatinovej rohovej, -0.09510t	21	súb.		23,5	493,5
1.1.1.2.2.4.18.		Montáž záchodového sedadla s poklopom	15	ks		3,9	58,5
1.1.1.2.2.4.19.		Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom	4	ks		45	180
1.1.1.2.2.4.20.		Doska keramická toaletná biela pre WC imobilných	11	ks		82	902
1.1.1.2.2.4.21.		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	44	ks		5,6	246,4
1.1.1.2.2.4.22.		Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, -umývadlo	11	ks		62	682
1.1.1.2.2.4.23.		Madlo k WC imobilných	22	ks		125	2750
1.1.1.2.2.4.24.		Lomené madlo k sprche	11	ks		62	682
1.1.1.2.2.4.25.		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	11	ks		10,4	114,4
1.1.1.2.2.4.26.		Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast	11	ks		399	4389
1.1.1.2.2.4.27.		Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	4	ks		26	104
1.1.1.2.2.4.28.		Kuchynský drež do dosky, nerez 730x510-195,1xL/P+sifón(pop-up)	4	ks		260	1040
1.1.1.2.2.4.29.		Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojíťch, dvojdrezových, bez výtokových armatúr	2	ks		32,5	65

1.1.1.2.2.4.30.		Drez dvojdielny	2	ks		143	286
1.1.1.2.2.4.31.		Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	2	ks		32,5	65
1.1.1.2.2.4.32.		Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	2	ks		255	510
1.1.1.2.2.4.33.		Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	33	sub.		6,5	214,5
1.1.1.2.2.4.34.		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	28	ks		19,5	546
1.1.1.2.2.4.35.		Batéria umývadlová stojanková páková	22	ks		58	1276
1.1.1.2.2.4.36.		Batéria drezová stojanková páková	6	ks		55	330
1.1.1.2.2.4.37.		Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	2	ks		15,6	31,2
1.1.1.2.2.4.38.		Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm-pre výlevku	2	ks		56	112
1.1.1.2.2.4.39.		Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	23	ks		6,5	149,5
1.1.1.2.2.4.40.		Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	23	ks		3,9	89,7
1.1.1.2.2.4.41.		Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	13	ks		13	169
1.1.1.2.2.4.42.		Batéria sprchová nástenná páková+príslušenstvo	13	ks		150	1950
1.1.1.2.2.4.43.		Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	13	ks		12,3	159,9
1.1.1.2.2.4.44.		Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	33	ks		1,3	42,9
1.1.1.2.2.4.45.		Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	23	ks		5,2	119,6
1.1.1.2.2.4.46.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	22	ks		10,5	231
1.1.1.2.2.4.47.		Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	22	ks		13	286
1.1.1.2.2.4.48.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	4	ks		11,75	47
1.1.1.2.2.4.49.		Zápachová uzávierka- sifón pre jednotlivé drezy DN 50	4	ks		16,9	67,6
1.1.1.2.2.4.50.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	2	ks		14,35	28,7
1.1.1.2.2.4.51.		Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	2	ks		42,5	85
1.1.1.2.2.4.52.		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	3,626	t		112,5	407,93
1.1.1.2.2.4.53.		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL		60	60
1.1.1.2.2.5.	763	Konštrukcie - drevostavby	1			5039,4	5039,4
1.1.1.2.2.5.1.		Revízie dverí vývesné 150x300 mm protipožiarne ei 30	18	ks		278,3	5009,4
1.1.1.2.2.5.2.		Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	1	KPL		30	30
1.1.1.2.2.6.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1			959,48	959,48
1.1.1.2.2.6.1.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	33	kg		12,56	414,48
1.1.1.2.2.6.2.		Oceľová konštrukcia	33	kg		15	495
1.1.1.2.2.6.3.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL		50	50
1.1.1.2.3.		Demontáž a montáž stupačiek	1			24033,86	24033,86
1.1.1.2.3.1.	713	Izolácie tepelné	1			1261,44	1261,44
1.1.1.2.3.1.1.		Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	108	m		4,19	452,52
1.1.1.2.3.1.2.		Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	108	m		4,69	506,52
1.1.1.2.3.1.3.		Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	108	m		1,53	165,24
1.1.1.2.3.1.4.		Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	108	m		1,27	137,16
1.1.1.2.3.2.	721	Zdravotníckej - vnútorná kanalizácia	1			2828,8	2828,8
1.1.1.2.3.2.1.		Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	178	m		0,98	174,44
1.1.1.2.3.2.2.		Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	178	m		2,12	377,36
1.1.1.2.3.2.3.		Montáž presuvného hrdla HT potrubia DN 100	42	ks		8,94	375,48
1.1.1.2.3.2.4.		Hrdlo presuvné HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	42	ks		2,26	94,92
1.1.1.2.3.2.5.		Montáž odbočky HT potrubia DN 100	108	ks		8,96	967,68
1.1.1.2.3.2.6.		Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	108	ks		4,42	477,36
1.1.1.2.3.2.7.		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	178	m		1,53	272,34
1.1.1.2.3.2.8.		Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútr. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	0,352	t		142,66	50,22
1.1.1.2.3.2.9.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		39	39
1.1.1.2.3.3.	722	Zdravotníckej - vnútorný vodovod	1			19943,62	19943,62
1.1.1.2.3.3.1.		Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	216	m		5,25	1134
1.1.1.2.3.3.2.		Plastliniové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	108	m		40,39	4362,12
1.1.1.2.3.3.3.		Plastliniové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	108	m		60,81	6567,48
1.1.1.2.3.3.4.		Montáž plastliniového kolena pre vodu lisovaním D 32 mm	90	ks		5,86	527,4
1.1.1.2.3.3.5.		Koleno lisovacie pre plastliniové potrubia D 32/90 mm	90	ks		14,12	1270,8
1.1.1.2.3.3.6.		Montáž plastliniového T-kusu pre vodu lisovaním D 40 mm	36	ks		6,37	229,32
1.1.1.2.3.3.7.		T-kus D 40/26/40 mm, PeX-Al-PeX systém	36	ks		26,42	951,12
1.1.1.2.3.3.8.		Montáž plastliniového prechodu pre vodu lisovaním D 32 mm	72	ks		5,86	421,92
1.1.1.2.3.3.9.		Prechod lisovací pre plastliniové potrubia D 32x1"	36	ks		10,32	371,52
1.1.1.2.3.3.10.		Prechod Gebo Q QUICK QI 1 1/4"	36	ks		28,6	1029,6
1.1.1.2.3.3.11.		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	72	ks		5,92	426,24
1.1.1.2.3.3.12.		Guľový uzavrer pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	72	ks		9,79	704,88
1.1.1.2.3.3.13.		Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	216	m		6,23	1345,68
1.1.1.2.3.3.14.		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	216	m		1,52	328,32
1.1.1.2.3.3.15.		Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	1,074	t		142,66	153,22
1.1.1.2.3.3.16.		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		120	120
1.1.1.3.		Termostatizácia, výmena vykurovacích telies	1			11381,74	11381,74
1.1.1.3.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			11381,74	11381,74
1.1.1.3.1.1.	734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1			2077,24	2077,24
1.1.1.3.1.1.1.		Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	2	ks		13,65	27,3
1.1.1.3.1.1.2.		HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	41	ks		15,39	630,99
1.1.1.3.1.1.3.		HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	41	ks		18,5	758,5
1.1.1.3.1.1.4.		HERZ Ventil do spiatocky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	41	ks		12,45	510,45
1.1.1.3.1.1.5.		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	1	KPL		150	150
1.1.1.3.1.2.	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1			9304,5	9304,5
1.1.1.3.1.2.1.		Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	55	m2		15,6	858
1.1.1.3.1.2.2.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	1	ks		19,5	19,5
1.1.1.3.1.2.3.		Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceťové 22K, vxl 300x1400 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	1	ks		202	202
1.1.1.3.1.2.4.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	3	ks		19,5	58,5

1.1.1.3.1.2.5.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové 22K, vxl 550x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	2	ks		135	270
1.1.1.3.1.2.6.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové 22K, vxl 550x400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	1	ks		115	115
1.1.1.3.1.2.7.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	31	ks		19,5	604,5
1.1.1.3.1.2.8.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové 22K, vxl 550x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	24	ks		150	3600
1.1.1.3.1.2.9.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové 22K, vxl 550x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	1	ks		166	166
1.1.1.3.1.2.10.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové 22K, vxl 550x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	6	ks		182	1092
1.1.1.3.1.2.11.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	6	ks		19,5	117
1.1.1.3.1.2.12.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové 22K, vxl 550x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	1	ks		198	198
1.1.1.3.1.2.13.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové 22K, vxl 550x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	4	ks		228	912
1.1.1.3.1.2.14.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceťové 22K, vxl 550x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi	1	ks		258	258
1.1.1.3.1.2.15.		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 48m	15	t		55,6	834
1.1.1.4.		Elektroinštalácia	1			98130,67	98130,67
1.1.1.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			2949,1	2949,1
1.1.1.4.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			2949,1	2949,1
1.1.1.4.1.1.1.		Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	766	ks		3,85	2949,1
1.1.1.4.2.	M	Práce a dodávky M	1			88821,57	88821,57
1.1.1.4.2.1.	A	Rozváždače	1			12603,13	12603,13
1.1.1.4.2.1.1.	A1	Rozváždač RS4	1			5578,45	5578,45
1.1.1.4.2.1.1.1.		Modulárne vypínače 3P od 100 A do 125 A na DIN tištu	1	ks		9,86	9,86
1.1.1.4.2.1.1.2.		Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 100 A, 3 moduly	1	ks		25,99	25,99
1.1.1.4.2.1.1.3.		Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 jednopólové do 63 A	1	ks		7,45	7,45
1.1.1.4.2.1.1.4.		Odpínač valcových poistiek OPVP 14-1, 63A, veľkosť 14x51	1	ks		32,6	32,6
1.1.1.4.2.1.1.5.		Poistková vložka valcová PV14 16A gG, veľkosť 14x51	1	ks		1,39	1,39
1.1.1.4.2.1.1.6.		Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojpólové do 125 A	1	ks		8,67	8,67
1.1.1.4.2.1.1.7.		Odpínač valcových poistiek OPVP 22-3, 125A, veľkosť 22x58	1	ks		39,47	39,47
1.1.1.4.2.1.1.8.		Poistková vložka valcová PV22 80A gG, veľkosť 22x58	3	ks		3,32	9,96
1.1.1.4.2.1.1.9.		Istič vzduchový jednopólový do 63 A	14	ks		5,25	73,5
1.1.1.4.2.1.1.10.		Istič 1P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	14	ks		10,43	146,02
1.1.1.4.2.1.1.11.		Istič vzduchový trojpólový do 63 A	1	ks		7,03	7,03
1.1.1.4.2.1.1.12.		Istič 3P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	1	ks		32,6	32,6
1.1.1.4.2.1.1.13.		Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	36	ks		7,45	268,2
1.1.1.4.2.1.1.14.		Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	9	ks		79,9	719,1
1.1.1.4.2.1.1.15.		Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	27	ks		67,88	1832,76
1.1.1.4.2.1.1.16.		Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou štvorpólové	1	ks		8,67	8,67
1.1.1.4.2.1.1.17.		Prúdový chránič s istením 4P, charakteristika B, 16 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	1	ks		102,66	102,66
1.1.1.4.2.1.1.18.		Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	1	ks		10,09	10,09
1.1.1.4.2.1.1.19.		Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, 100kA, limp= 25kA/pól, 6 modulov	1	ks		313,94	313,94
1.1.1.4.2.1.1.20.		Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz	1	ks		16,71	16,71
		Napáťové relé monitorovacie pre kontrolu výpadku a sledu fáz v 3-fázových sieťach, 1-modulové, výstup 1x8A prepínací	1	ks		324,68	324,68
1.1.1.4.2.1.1.22.		Domova rozvodnica do 198 M pre zapustenú montáž bez sekácií prác	1	ks		57,1	57,1
1.1.1.4.2.1.1.23.		Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 6, modulov v rade 33, modulov celkom 198, PE+N, IP 40/20, protipožiarna dverka	1	ks		1530	1530
1.1.1.4.2.1.2.	A2	Rozváždač RB1	1			224,68	224,68
1.1.1.4.2.1.2.1.		Istič vzduchový jednopólový do 63 A	7	ks		6,78	47,46
1.1.1.4.2.1.2.2.		Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	6	ks		5,44	32,64
1.1.1.4.2.1.2.3.		Istič 1P, 10 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul	1	ks		6,53	6,53
1.1.1.4.2.1.2.4.		Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	1	ks		7,61	7,61
1.1.1.4.2.1.2.5.		Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 25 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	1	ks		99	99
1.1.1.4.2.1.2.6.		Domova rozvodnica do 14 M pre zapustenú montáž bez sekácií prác	1	ks		12,81	12,81
1.1.1.4.2.1.2.7.		Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet radov 1, modulov v rade 14, PE+N, IP40	1	ks		18,63	18,63
1.1.1.4.2.1.3.	A3	Rozváždač RB2 - RB12	1			2475	2475
1.1.1.4.2.1.3.1.		Rozváždač RB 2 - 12, výzbroj a montáž podľa RB1 (odsek A2)	11	kpl		225	2475
1.1.1.4.2.1.4.	A9	Ústredňa CBS	1			4325	4325
1.1.1.4.2.1.4.1.		Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	1	ks		55	55
1.1.1.4.2.1.4.2.		CBS ústredňa v požiarnej skríni PS60, 4 vývodová, 1500W, 3 hod.	1	ks		4270	4270
1.1.1.4.2.2.	B	Káble a vodiče	1			22734,75	22734,75
1.1.1.4.2.2.1.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x4	15	m		1,15	17,25
1.1.1.4.2.2.2.		Kábel pevný CXKH-R-J 3x4 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	15	m		2,7	40,5
1.1.1.4.2.2.3.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x6	360	m		1,32	475,2
1.1.1.4.2.2.4.		Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	360	m		3,76	1353,6
1.1.1.4.2.2.5.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	140	m		1,09	152,6
1.1.1.4.2.2.6.		Kábel pevný CXKH-R-J 5x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	140	m		1,72	240,8
1.1.1.4.2.2.7.		Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4	480	m		0,6	288
1.1.1.4.2.2.8.		Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x4 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	480	m		1,29	619,2
1.1.1.4.2.2.9.		Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 6	360	m		0,76	273,6
1.1.1.4.2.2.10.		Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový	360	m		1,9	684
1.1.1.4.2.2.11.		Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 35	60	m		1,78	106,8
1.1.1.4.2.2.12.		Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x25 B2cas1d0a1 bezhalogénový	60	m		5,41	324,6
1.1.1.4.2.2.13.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE 0,6/1,0 kV 3x1,5	2630	m		1,04	2735,2
1.1.1.4.2.2.14.		Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P90-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hneď	480	m		1,72	825,6
1.1.1.4.2.2.15.		Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	1300	m		1,12	1456
1.1.1.4.2.2.16.		Kábel pevný CXKH-R-O 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	850	m		1,12	952
1.1.1.4.2.2.17.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	2200	m		1,06	2332
1.1.1.4.2.2.18.		Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	2200	m		1,64	3608
1.1.1.4.2.2.19.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x2,5	40	m		1,28	51,2
1.1.1.4.2.2.20.		Kábel pevný 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	40	m		2,49	99,6
1.1.1.4.2.2.21.		Príchytka káblová kovová pre pripevnenie káblovej príchytke na konštrukciu	1500	ks		0,85	1275
1.1.1.4.2.2.22.		Príchytka káblová kovová, požiarne odolná PS60	1500	ks		0,32	480
1.1.1.4.2.2.23.		Osadenie polyamidovej príchytke (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	1500	ks		1,02	1530
1.1.1.4.2.2.24.		Hmoždinka celokovová, požiarne odolná PS60	1500	ks		0,67	1005
1.1.1.4.2.2.25.		Osadenie polyamidovej príchytke (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	900	ks		1,64	1476

1.1.1.4.2.2.26.		Hmoždinka natlkacia 8x45 mm	900	ks		0,37	333
1.1.1.4.2.3.	C	Inšalačný materiál	1			42849,96	42849,96
1.1.1.4.2.3.1.	C1	Osvetlenie	1			28649,28	28649,28
1.1.1.4.2.3.1.1.		Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	148	ks		1,57	232,36
1.1.1.4.2.3.1.2.		Krabica prístrojová KU 68-1901 KA pod omietku	148	ks		0,24	35,52
1.1.1.4.2.3.1.3.		Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	4	ks		4,37	17,48
1.1.1.4.2.3.1.4.		Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125	4	ks		4,82	19,28
1.1.1.4.2.3.1.5.		Časové relé multifunkčné pod vypínač do inšalačnej krabice	4	ks		8,5	34
1.1.1.4.2.3.1.6.		Impulzné relé do krabice, 26.02.8.230, 2 spínacie, 230V, 10A	4	ks		10,22	40,88
1.1.1.4.2.3.1.7.		Krabica bezhalogénová z PP, 125x125 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	57	ks		16,29	928,53
1.1.1.4.2.3.1.8.		Krabica s krytím IP66 PS600 bezhalogen KSK 125 2PO6 s tepelnou poistkou	57	ks		34,3	1955,1
1.1.1.4.2.3.1.9.		Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	142	ks		6,71	952,82
1.1.1.4.2.3.1.10.		Krabica inšalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	142	ks		1,09	154,78
1.1.1.4.2.3.1.11.		Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	46	ks		9,21	423,66
1.1.1.4.2.3.1.12.		Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5	46	ks		2,62	120,52
1.1.1.4.2.3.1.13.		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	54	ks		2,55	137,7
1.1.1.4.2.3.1.14.		Prístroj spínača, radenie 1,1So	54	ks		4,72	254,88
1.1.1.4.2.3.1.15.		Kryt spínača	54	ks		1,22	65,88
1.1.1.4.2.3.1.16.		Rámček 1-násobný	54	ks		0,72	38,88
1.1.1.4.2.3.1.17.		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	27	ks		3,35	90,45
1.1.1.4.2.3.1.18.		Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	27	ks		5,06	136,62
1.1.1.4.2.3.1.19.		Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	27	ks		0,72	19,44
1.1.1.4.2.3.1.20.		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	36	ks		2,92	105,12
1.1.1.4.2.3.1.21.		Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	36	ks		3,73	134,28
1.1.1.4.2.3.1.22.		Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	36	ks		0,72	25,92
1.1.1.4.2.3.1.23.		Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	31	ks		2,55	79,05
1.1.1.4.2.3.1.24.		Ovládač prístroj polozapustený a zapustený, radenie 1/0, kryt	31	ks		2,75	85,25
1.1.1.4.2.3.1.25.		Rámček 1-násobný	31	ks		0,72	22,32
1.1.1.4.2.3.1.26.		Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	197	ks		6,77	1333,69
1.1.1.4.2.3.1.27.		A - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20, RA90	5	ks		109,5	547,5
1.1.1.4.2.3.1.28.		B - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20	68	ks		33,26	2261,68
1.1.1.4.2.3.1.29.		C - LED lištové svietidlo 11W=790lm 3000K 550mm IP 20	6	ks		19,83	118,98
1.1.1.4.2.3.1.30.		D - SVIETIDLO NÁSTENNÉ IP 44 18W	32	ks		20,19	646,08
1.1.1.4.2.3.1.31.		F - DOWNLIGHT D215 28W 2000lm, IP20	40	ks		10,33	413,2
1.1.1.4.2.3.1.32.		G - DOWNLIGHT DO PODHLADU 19W IP 54	46	ks		45,3	2083,8
1.1.1.4.2.3.1.33.		Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný zdroj lineárna žiarivka - núdzový režim	55	ks		6,04	332,2
1.1.1.4.2.3.1.34.		N - NÚDZOVÉ SVIETIDLO 3W IP 20 S PIKTOGRAMOM NAPOJENÉ Z CBS	55	ks		59,4	3267
1.1.1.4.2.3.1.35.		Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim	7	ks		7,55	52,85
1.1.1.4.2.3.1.36.		N1 - NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED 3x1W ASYMETRICKÉ 3hod	7	ks		46,9	328,3
1.1.1.4.2.3.1.37.		Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg, núdzového	55	ks		8,97	493,35
1.1.1.4.2.3.1.38.		Montáž svietidla interiérového na stenu do 5 kg	37	ks		13,57	502,09
1.1.1.4.2.3.1.39.		Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg	160	ks		16,51	2641,6
1.1.1.4.2.3.1.40.		Montáž svietidla exteriérového na strop do 2 kg, núdzového	7	ks		11,92	83,44
1.1.1.4.2.3.1.41.		Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, vrátane zapojenia	20	ks		72,5	1450
1.1.1.4.2.3.1.42.		Ventilator odsávací s dobehom, 230V, IP20	20	KS		277	5540
1.1.1.4.2.3.1.43.		Montáž pozinkovanej rúry D 100, uložená pevne	6	m		38	228
1.1.1.4.2.3.1.44.		Rúra pozinkovaná ohýbná DN100	6	m		35,8	214,8
1.1.1.4.2.3.2.	C2	Zásuvková inštalácia	1			14200,68	14200,68
1.1.1.4.2.3.2.1.		Ekvipotenciálna svorkovnica v krabici KO 100 E - kúpeľňa	13	ks		17,8	231,4
1.1.1.4.2.3.2.2.		Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E	13	ks		3,12	40,56
1.1.1.4.2.3.2.3.		Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP	13	ks		19,21	249,73
1.1.1.4.2.3.2.4.		Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E PA Ambulancia	1	ks		21,66	21,66
1.1.1.4.2.3.2.5.		Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	1	ks		4,37	4,37
1.1.1.4.2.3.2.6.		Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	1	ks		23,3	23,3
1.1.1.4.2.3.2.7.		Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	301	ks		1,57	472,57
1.1.1.4.2.3.2.8.		Krabica prístrojová KU 68-1901 KA pod omietku	301	ks		0,24	72,24
1.1.1.4.2.3.2.9.		Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	92	ks		6,72	618,24
1.1.1.4.2.3.2.10.		Krabica inšalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	92	ks		1,09	100,28
1.1.1.4.2.3.2.11.		Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podpery	280	m		11,1	3108
1.1.1.4.2.3.2.12.		Žľab káblový, šxv 125x100 mm, z pozinkovanej ocele, vrátane upevnenia	280	m		12,97	3631,6
1.1.1.4.2.3.2.13.		Kryt pre káblový žľab šírky 125 mm, z pozinkovanej ocele	280	m		4,28	1198,4
1.1.1.4.2.3.2.14.		Parapetný kanál vrátane príslušenstva	10	m		5,86	58,6
1.1.1.4.2.3.2.15.		DLP KANÁL 80x50 vč. krytu a príslušenstva	10	m		24,5	245
1.1.1.4.2.3.2.16.		Sporáková prípojka nástenná vrátane tlejivky	1	ks		6,92	6,92
1.1.1.4.2.3.2.17.		Vypínač 400V/20A nástenná, biela	1	ks		30,35	30,35
1.1.1.4.2.3.2.18.		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	112	ks		4,72	528,64
1.1.1.4.2.3.2.19.		Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	112	ks		3,9	436,8
1.1.1.4.2.3.2.20.		Rámček 2-násobný vodorovný	54	ks		1,85	99,9
1.1.1.4.2.3.2.21.		Rámček 4-násobný vodorovný	14	ks		3,34	46,76
1.1.1.4.2.3.2.22.		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	7	ks		4,72	33,04
1.1.1.4.2.3.2.23.		Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet, do DLP žľabu	7	ks		5,43	38,01
1.1.1.4.2.3.2.24.		Rámček 4-násobný vodorovný	2	ks		6,56	13,12
1.1.1.4.2.3.2.25.		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	106	ks		5,65	598,9
1.1.1.4.2.3.2.26.		Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	106	ks		6,77	717,62
1.1.1.4.2.3.2.27.		Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	27	ks		6,6	178,2
1.1.1.4.2.3.2.28.		Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	27	ks		8,7	234,9
1.1.1.4.2.3.2.29.		Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	22	ks		7,36	161,92
1.1.1.4.2.3.2.30.		Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou IP20	22	ks		41,15	905,3
1.1.1.4.2.3.2.31.		Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	1	ks		7,36	7,36
1.1.1.4.2.3.2.32.		Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou IP20, do DLP žľabu	1	ks		48,91	48,91
1.1.1.4.2.3.2.33.		Svorka pre vyrovnanie potenciálu	1	ks		6,6	6,6
1.1.1.4.2.3.2.34.		Svorka pre vyrovnanie potenciálov, alpská biela	1	ks		28,8	28,8
1.1.1.4.2.3.2.35.		Rámček jednonásobný, alpská biela	1	ks		2,68	2,68
1.1.1.4.2.4.	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	1			10633,73	10633,73
1.1.1.4.2.4.1.		Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	37	ks		1,57	58,09
1.1.1.4.2.4.2.		Krabica prístrojová KU 68-1901 KA pod omietku	37	ks		0,24	8,88
1.1.1.4.2.4.3.		Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	26	ks		14,03	364,78
1.1.1.4.2.4.4.		Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, HD, komplet	26	ks		15,25	396,5

1.1.1.4.2.4.5.		Montáž a inštalácia TV zásuvky	11	ks		14,03	154,33
1.1.1.4.2.4.6.		Zásuvka TV koncová	11	ks		15,25	167,75
1.1.1.4.2.4.7.		Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 16, uložená pevne	800	m		1,39	1112
1.1.1.4.2.4.8.		Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	800	m		0,26	208
1.1.1.4.2.4.9.		Kábel signálny uložený pevne JQTQ 750 V 2x0,8	480	m		0,93	446,4
1.1.1.4.2.4.10.		Kábel koaxiálny VCEOY 4,6/75	480	M		1,85	888
1.1.1.4.2.4.11.		Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, uloženého v lište	1850	m		2,48	4588
1.1.1.4.2.4.12.		S/FTP tieneny kábel 4x2x0,55, kategória 6 bezhalogenový b2ca, s1 d1 a1	1850	m		0,68	1258
1.1.1.4.2.4.13.		Montáž rozvádzača RACK	1	ks		55	55
1.1.1.4.2.4.14.		Skriňa RACK 62 port	1	ks		650	650
1.1.1.4.2.4.15.		Montáž TV skrine	1	ks		65	65
1.1.1.4.2.4.16.		TV skrinka s odbočovačom	1	ks		213	213
1.1.1.4.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1			6360	6360
1.1.1.4.3.1.		Demontáž existujúcej elektroinštalácie vrátane ekologickej likvidácie	100	hod		18	1800
1.1.1.4.3.2.		Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov	120	hod		18	2160
1.1.1.4.3.3.		Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky	60	hod		20	1200
1.1.1.4.3.4.		Odborná prehliadka a skúška	48	hod		25	1200
1.1.1.5.		Rozvod kyslíka	1			23613,72	23613,72
1.1.1.5.1.		ZARIADENIE, ARMATÚRY A POTRUBIE	1			22341,34	22341,34
1.1.1.5.1.1.		Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastíť	1			17808,53	17808,53
1.1.1.5.1.1.1.		Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f12 x 1	2	ks		44,65	89,3
1.1.1.5.1.1.2.		Spojka s vonkajšími závitmi W21,8x1/14" a G3/8"	2	ks		13,18	26,36
1.1.1.5.1.1.3.		Záslepka s vnútorným závitom W21,8x1/14"	2	ks		15,49	30,98
1.1.1.5.1.1.4.		Manometer f100, rozsah 0-1MPa (bez tuku), s príslušenstvom a prípojkou	2	ks		119,56	239,12
1.1.1.5.1.1.5.		Ventilová skriňa VS1 - kyslík (SU 03)	2	ks		1061,4	2122,8
1.1.1.5.1.1.6.		Klinický núdzový alarm poklesu tlaku - kyslík	1	ks		1464	1464
1.1.1.5.1.1.7.		Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom - pre kyslík	32	ks		154,94	4958,08
1.1.1.5.1.1.8.		Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21, f18 x 1	70	m		33,73	2361,1
1.1.1.5.1.1.9.		Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21, f12 x 1	45	m		20,25	911,25
1.1.1.5.1.1.10.		Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21, f10 x 1	175	m		17,69	3095,75
1.1.1.5.1.1.11.		T - kus - Cu f18 x 1 - f18 x 1 - f18 x 1	1	ks		18,79	18,79
1.1.1.5.1.1.12.		T - kus - Cu f18 x 1 - f12 x 1 - f18 x 1	22	ks		21,84	480,48
1.1.1.5.1.1.13.		T - kus - Cu f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1	2	ks		13,3	26,6
1.1.1.5.1.1.14.		T - kus - Cu f12 x 1 - f10 x 1 - f12 x 1	10	ks		16,84	168,4
1.1.1.5.1.1.15.		Oblúk 90° - Cu f18 x 1	9	ks		11,22	100,98
1.1.1.5.1.1.16.		Oblúk 90° - Cu f12 x 1	10	ks		8,05	80,5
1.1.1.5.1.1.17.		Oblúk 90° - Cu f10 x 1	130	ks		6,34	824,2
1.1.1.5.1.1.18.		Prechod - Cu f12 x 1 - f10 x 1	22	ks		9,94	218,68
1.1.1.5.1.1.19.		Prechod - Cu f10 x 1 - f8 x 1	32	ks		8,91	285,12
1.1.1.5.1.1.20.		Zátka - Cu f18 x 1	3	ks		37,58	112,74
1.1.1.5.1.1.21.		Rôzne tvarovky pre montáž potrubia f18 x 1 - f10 x 1 - Cu	10	ks		12,93	129,3
1.1.1.5.1.1.22.		Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík	50	ks		1,28	64
1.1.1.5.1.2.		Ostatné	1			1559,06	1559,06
1.1.1.5.1.2.1.		Preplach rozvodu dusíkom - kyslík	4	ús		148,84	595,36
1.1.1.5.1.2.2.		Chránička, ocelová rúra, mat tr. 11 DN15 - 200	33	ks		9,52	314,16
1.1.1.5.1.2.3.		Akrylátový protipožiarňny tmel - obsah patróny 310 ml	3	ks		34,77	104,31
1.1.1.5.1.2.4.		Vysekanie otvoru v stene pre ventilovú skriňu 150x400mm - hĺbka 90mm	2	ks		146,4	292,8
1.1.1.5.1.2.5.		Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene	4	m		3,42	13,68
1.1.1.5.1.2.6.		Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 3cm, pre potrubie vedené v stene	55	m		2,93	161,15
1.1.1.5.1.2.7.		Omietka rýh v stene	2	m2		38,8	77,6
1.1.1.5.1.3.		Uloženie	1			1108,35	1108,35
1.1.1.5.1.3.1.		Uloženie U1	1			324	324
1.1.1.5.1.3.1.1.		Kotva zo závitom M8	40	ks		2,75	110
1.1.1.5.1.3.1.2.		Závitová tyč M8 - 280	40	ks		0,98	39,2
1.1.1.5.1.3.1.3.		Podložka 8	40	ks		0,61	24,4
1.1.1.5.1.3.1.4.		Matica M8	40	ks		0,43	17,2
1.1.1.5.1.3.1.5.		Objímka f18	40	ks		3,33	133,2
1.1.1.5.1.3.2.		Uloženie U2	1			767,79	767,79
1.1.1.5.1.3.2.1.		Kotva zo závitom M8	116	ks		2,75	319
1.1.1.5.1.3.2.2.		Závitový kolík M8 - 40	116	ks		0,85	98,6
1.1.1.5.1.3.2.3.		Objímka f12	33	ks		2,84	93,72
1.1.1.5.1.3.2.4.		Objímka f10	83	ks		3,09	256,47
1.1.1.5.1.3.3.		Uloženie U3	1			16,56	16,56
1.1.1.5.1.3.3.1.		Kotva zo závitom M8	2	ks		2,75	5,5
1.1.1.5.1.3.3.2.		Závitová tyč M8 - 120	2	ks		1,1	2,2
1.1.1.5.1.3.3.3.		Podložka 8	2	ks		0,61	1,22
1.1.1.5.1.3.3.4.		Matica M8	2	ks		0,43	0,86
1.1.1.5.1.3.3.5.		Objímka f18	2	ks		3,39	6,78
1.1.1.5.1.4.		Skúšky	1			1865,4	1865,4
1.1.1.5.1.4.1.		Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revizná kniha	1	ks		146	146
1.1.1.5.1.4.2.		Tlakové skúšky	1	ks		813	813
1.1.1.5.1.4.3.		Úradná skúška	1	ks		220	220
1.1.1.5.1.4.4.		Pridružené výkony	1	KPL		146,4	146,4
1.1.1.5.1.4.5.		Mimostavenisková doprava	1	KPL		290	290
1.1.1.5.1.4.6.		Stavebná výpomoc	1	KPL		250	250
1.1.1.5.2.		NÁTERY	1			1272,38	1272,38
1.1.1.5.2.1.		Potrubie	1			799,71	799,71
1.1.1.5.2.1.1.		1x základný náter S2000 - potrubie	11,5	m2		25,38	291,87
1.1.1.5.2.1.2.		2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1000 - biela	23	m2		22,08	507,84
1.1.1.5.2.2.		Chráničky	1			34,79	34,79
1.1.1.5.2.2.1.		1x základný náter S2000 - chránička	0,5	m2		25,38	12,69
1.1.1.5.2.2.2.		2x krycí náter S2013 - chránička odtieň 1000 - biela	1	m2		22,1	22,1
1.1.1.5.2.3.		Náterové hmoty	1			437,88	437,88
1.1.1.5.2.3.1.		Farba S 2000 spotreba 120 g/m2	1,5	kg		15	22,5
1.1.1.5.2.3.2.		Farba S 2013 - 1000 spotreba 150 g/m2	4	kg		15	60
1.1.1.5.2.3.3.		Riedidlo S 6001-spotr. 20% náteru	1,5	kg		10,25	15,38
1.1.1.5.2.3.4.		Pridružené výkony	1	KPL		40	40
1.1.1.5.2.3.5.		Mimostavenisková doprava	1	KPL		80	80
1.1.1.5.2.3.6.		Stavebná výpomoc	1	KPL		220	220
1.1.1.6.		Chladenie izieb	1			23280	23280
1.1.1.6.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			23280	23280

1.1.1.6.1.1.	769	Montáže vzduchotechnických zariadení	1			23280	23280
1.1.1.6.1.1.1.		Montáž VZT - Klimatizačnej jednotky 11 ks izba pacientov + 1 ks hala 6.01 vonkajšia jednotka umiestnená na balkóne izieb	12	ks		615	7380
1.1.1.6.1.1.2.		Dodávka VZT - Klimatizačnej jednotky-3,5 kW 12 ks	12	ks		1325	15900
1.1.1.7.		Stolárske práce	1			57373	57373
1.1.1.7.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			57373	57373
1.1.1.7.1.1.	766	Konštrukcie stolárske	1			57373	57373
1.1.1.7.1.1.1.		Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.1300x500 mm	11	ks		515	5665
1.1.1.7.1.1.2.		Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.800x500 mm	11	ks		320	3520
1.1.1.7.1.1.3.		Montáž a dodávka vstavanej skrine - policovej do kúpeľne 800x400 mm	11	ks		345	3795
1.1.1.7.1.1.4.		Dodávka a montáž vstavanej skrine na inetmet 480x1640x2350 ambul.	1	ks		768	768
1.1.1.7.1.1.5.		Vstávaná skrina na lieky, opiaty a SZM presklená 3500x2300x450 ambul.	1	ks		475	475
1.1.1.7.1.1.6.		Vstávaná skrina na 30 zámkov 345x3670x2330 denná miest. sestrie	1	ks		2060	2060
1.1.1.7.1.1.7.		Vstávaná kuchynská linka 1200x600x2000 - denná miestnosť m.č.5.12	1	ks		1650	1650
1.1.1.7.1.1.8.		Vstávaná skriňa pre SZM ambulancia m.č.6.11 3000x2300x450	1	ks		2380	2380
1.1.1.7.1.1.9.		Vstávaná vešiaková stena do m.č.5.17,5.18 Kancelária	2	ks		860	1720
1.1.1.7.1.1.10.		Vstávaná kuchynská linka ambulancia m.č.6.11 1200*2000x600	1	ks		1650	1650
1.1.1.7.1.1.11.		Vstávaná kuchynská linka výdaj stravy m.č.6.58 3200x2200x600	1	ks		3960	3960
1.1.1.7.1.1.12.		Vstávaná kuchynská linka kancelária m.č.6.17 1200*2000x600	1	ks		1650	1650
1.1.1.7.1.1.13.		Vstávané police pre pacientov 2000x350x350	33	ks		180	5940
1.1.1.7.1.1.14.		Vstávaná kuchynská linka jedáleň m.č.6.57 1200x2000x600	1	ks		1650	1650
1.1.1.7.1.1.15.		Vstávaná kuchynská linka Kancelára m.č.5.56 1200x2000x600	1	ks		1650	1650
1.1.1.7.1.1.16.		Vstávaná vešiaková stena na izby pacientov 800x1600	11	ks		860	9460
1.1.1.7.1.1.17.		Vstavaná skrina do Kancelárie m.č.6.17 a 6.18 800x2200x500 Kancelárie	2	ks		1480	2960
1.1.1.7.1.1.18.		Vstavaný pult s kontajnermi - 3 ks - office 3000x600x1200x hala recepcia m.č.6.01	1	ks		6420	6420
1.1.1.8.		Hlasová signalizácia požiaru - HSP	1			9698,15	9698,15
1.1.1.8.1.		Reprodukory	1			3399,32	3399,32
1.1.1.8.1.1.		Stropný reproduktor pre zapustenú montáž (priestory s podhladom) EN54-24	54	ks		53	2862
1.1.1.8.1.2.		Nástenný reproduktor skrinkový , EN54-24	2	ks		49,91	99,82
1.1.1.8.1.3.		Podružný materiál	1	KPL		187,5	187,5
1.1.1.8.1.4.		Komplexné skúšky a uvedenie do prevádzky	8	Nh		31,25	250
1.1.1.8.2.		Kabeláž, elektroinštalčný materiál	1			4870,03	4870,03
1.1.1.8.2.1.		Kábel bezhalogénový, odolný proti šíreniu plameňa, funkčný , B2ca –s1, d1, a1 CHKE-V 2x1,5, vrátane normovaných príchytiek (STN 920203) , každých 30cm	610	m		6,45	3934,5
1.1.1.8.2.2.		Elektroinštalčná rúrka pancierová P16	10	ks		3,74	37,4
1.1.1.8.2.3.		Oceľová konštrukcia	1	kg		121,88	121,88
1.1.1.8.2.4.		požiarna upchávka	0,5	m2		302,5	151,25
1.1.1.8.2.5.		označenie požiarnej trasy	12	ks		31,25	375
1.1.1.8.2.6.		Podružný materiál	1	KPL		250	250
1.1.1.8.3.		HZS	1			1428,8	1428,8
1.1.1.8.3.1.		Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity žíl	5	Nh		20	100
1.1.1.8.3.2.		Záv. premer. 20 párov	5	Nh		20	100
1.1.1.8.3.3.		Projekt PD skutočného vyhotovenia	8	Nh		62,5	500
1.1.1.8.3.4.		Drobné murárske a zväračské práce, úpravy na ex. Podhlade	10	Nh		16,88	168,8
1.1.1.8.3.5.		Premešanie počítelnosti HSP	8	Nh		35	280
1.1.1.8.3.6.		Odborná prehliadka + vyhotovenie revíznej správy	8	Nh		35	280
1.1.1.9.		Elektrická požiarňa signalizácia - ESP	1			11363,96	11363,96
1.1.1.9.1.		Kabeláž	1			4181,18	4181,18
1.1.1.9.1.1.		JE-H(ST)JE-V 1x2x0,8 (ZO,BH,PH) , vrát. normovaných príchytiek , v zmysle STN 920203, STN 920205, každých 30cm	130	m		5,46	709,8
1.1.1.9.1.2.		JE-H(ST)JE-V 2x2x0,8 , vrátane normovaných príchytiek, v zmysle STN 920203, STN 920205	40	m		6,08	243,2
1.1.1.9.1.3.		JE-H(ST)JE-R 1x2x0,8 (ZO, BH) ,vrátane kovové príchytiky	450	m		5,39	2425,5
1.1.1.9.1.4.		Prezvonenie káblov	3	pár		16,66	49,98
1.1.1.9.1.5.		Meranie úseku slučky	45	ks		7,46	335,7
1.1.1.9.1.6.		Zafahovanie kábla do rúrky	450	m		0,51	229,5
1.1.1.9.1.7.		Podružný materiál	1	KPL		187,5	187,5
1.1.1.9.2.		Elektroinštalčný materiál	1			504,53	504,53
1.1.1.9.2.1.		Elektroinštalčná rúrka pancierová P16	20	m		3,74	74,8
1.1.1.9.2.2.		Oceľová konštrukcia všeobecná	1	kg		121,85	121,85
1.1.1.9.2.3.		Požiarna upchávka	0,5	m2		303,75	151,88
1.1.1.9.2.4.		Odbočná krabica , funkčná pri požiarí	2	ks		46,75	93,5
1.1.1.9.2.5.		Podružný materiál	1	KPL		62,5	62,5
1.1.1.9.3.		EPS	1			6678,25	6678,25
1.1.1.9.3.1.		preprogramovanie ústredne	1	ks		950	950
1.1.1.9.3.2.		Optickodým.hlásič s izolátorom	27	ks		37,25	1005,75
1.1.1.9.3.3.		Multisenzorový hlásič	12	ks		43,25	519
1.1.1.9.3.4.		pätica + štítok	39	ks		4,29	167,31
1.1.1.9.3.5.		Montáž hlásiča EPS + zásuvky + uvedenie do trvalej prev.	39	ks		14	546
1.1.1.9.3.6.		Resetovateľné červené tlačidlo	5	ks		55	275
1.1.1.9.3.7.		Montáž hlásiča EPS + uvedenie do trvalej prev.	5	ks		37,5	187,5
1.1.1.9.3.8.		Externý Indikátor požiaru (izby, hlásiče nad podhladom)	12	ks		8,38	100,56
1.1.1.9.3.9.		Vstupno, výstupný modul 4/4 v krabici	1	ks		132,5	132,5
1.1.1.9.3.10.		Montáž +uvedenie do tr. prev.	1	ks		48,63	48,63
1.1.1.9.3.11.		Maják zábleskový C 3/15 IP21	8	ks		80	640
1.1.1.9.3.12.		Montáž +uvedenie do tr. prev.	8	ks		52	416
1.1.1.9.3.13.		Podružný materiál (zakončovacie Odpory...)	1	KPL		310	310
1.1.1.9.3.14.		Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity žíl	5	Nh		20	100
1.1.1.9.3.15.		Záv. premer. párov	5	Nh		20	100
1.1.1.9.3.16.		Projekt PD skutočného vyhotovenia	8	Nh		55	440
1.1.1.9.3.17.		Drobné murárske a zväračské práce	30	Nh		18	540
1.1.1.9.3.18.		Odborná prehliadka + vyhotovenie revíznej správy	8	Nh		25	200
1.1.1.10.		Informačná technológia	1			3050	3050
1.1.1.10.1.		IT	1			3050	3050
1.1.1.10.1.1.		Rack - Legrand EVO- Nástenný 19" rack 12U, 600x450, nosnosť 65 kg	1	ks		230	230
1.1.1.10.1.2.		napájanie - 19" napája.panel ACAR S8/ 5m 8x220V Black+prep.ochr.10A	1	ks		40	40
1.1.1.10.1.3.		Patch panel - KELine Patch panel Cat6, neosadený	2	ks		29	58
1.1.1.10.1.4.		Switch - Ubiquiti UniFi switch Gen2 USW-16-POE	2	ks		325	650
1.1.1.10.1.5.		AP - Ubiquiti UniFi 7 PRO, Access Point	5	ks		180	900
1.1.1.10.1.6.		Kamera G5 Turret Ultra	6	ks		128	768
1.1.1.10.1.7.		Ostatné - Protect Viewport	1	ks		269	269
1.1.1.10.1.8.		UPS - APC BX750MI	1	ks		135	135

		Dodatok č.1 rozpočet					
		Zmenový list č.1 záměna epoxidovej podlahy za podlahu PVC					
777611902-R	Opravy podláh, zošívanie podkladu	758,79	m2		5,57		4 226,46
632401102	Príplatok za polypropylenové vlákna k poterom hr. 20 mm	758,79	m2		0,91		690,50
776521227	Lepenie povlakových podláh z pásov plastových	758,79	m2		16,26		12 337,93
2841B0127	PVC krytina podlahová homogénna hr.2,0mm vr.vyťah.sokla	925,72	m2		27,15		25 133,30
1.1.1.1.2.8.3.	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	758,79	m2		1,2		910,55
1.1.1.1.2.9.1.	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter	-728,5	m2		41,5	-	30 232,75
	Zmenový list č.1 záměna epoxidovej podlahy za podlahu PVC						13 065,98

	Zmenový list č.2 -Zmena obložkových DTD zárubní na oceľové zárubne						
1.1.1.1.2.4.17.	Montáž zárubní kovových pre dvere jednokridlové	36	ks		75		2 700,00
1.1.1.1.2.4.18.	Zárubňa vnútorná kovová, šírka 600-1100 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	36	ks		73,8		2 656,80
1.1.1.1.2.11.1.	Nátéry kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm zárubne	72	m2		12,35		889,20
1.1.1.1.2.4.18.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	-36	ks		75	-	2 700,00
1.1.1.1.2.4.19.	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-1100 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	-36	ks		73,8	-	2 656,80
	Zmenový list č.2 -Zmena obložkových DTD zárubní na oceľové zárubne						889,20

	Zmenový list č.3 Záměna vodovodného plast-hliníkového potrubia na potrubie PPR						
722172110.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 16 mm - PN16, polyfúznym zváraním	93,000	m		11,56		1 075,08
722172111.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN16, polyfúznym zváraním	72,000	m		11,56		832,32
722172113.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 32 mm - PN16, polyfúznym zváraním	108,000	m		17,12		1 848,96
722172114.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 40 mm - PN16, polyfúznym zváraním	108,000	m		21,48		2 319,84
722172509.S	Montáž kolena PP-R pre vodu D 32 mm	90,000	ks		5,22		469,80
286540021400.S	<i>Koleno PP-R D 32/90°, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu</i>	90,000	ks		0,48		43,20
722172542.S	Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 40 mm	36,000	ks		5,60		201,60
286540025900.S	<i>T-kus jednoznačný PP-R D 40 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu</i>	36,000	ks		2,71		97,56
722172754.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu DN 32	72,000	ks		2,29		164,88
286540035300.S	<i>Prechodka PP-R D 32x1" kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu</i>	72,000	ks		5,72		411,84
1.1.1.2.3.3.2.	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	-93	m		16,89	-	1 570,77
1.1.1.2.3.3.3.	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	-72	m		20,1	-	1 447,20
1.1.1.2.3.3.2.	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	-108	m		40,39	-	4 362,12
1.1.1.2.3.3.3.	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	-108	m		60,81	-	6 567,48
1.1.1.2.3.3.4.	Montáž plasthliníkového kolena pre vodu lisovaním D 32 mm	-90	ks		5,86	-	527,40
1.1.1.2.3.3.5.	Koleno lisovacie pre plasthliníkové potrubia D 32/90 mm	-90	ks		14,12	-	1 270,80
1.1.1.2.3.3.6.	Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 40 mm	-36	ks		6,37	-	229,32
1.1.1.2.3.3.7.	T-kus D 40/26/40 mm, PeX-Al-PeX systém	-36	ks		26,42	-	951,12
1.1.1.2.3.3.8.	Montáž plasthliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 32 mm	-72	ks		5,86	-	421,92
1.1.1.2.3.3.9.	Prechod lisovací pre plasthliníkové potrubia D 32x1"	-36	ks		10,32	-	371,52
	Zmenový list č.3 Záměna vodovodného plast-hliníkového potrubia na potrubie PPR						-10 254,57

	Zmenový list č.4 - Omietky a maľby						
1.1.1.1.1.2.4.	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	675,7	m2		17,25		11 655,83
612406261	Vnútorná omietka stien jadrová ostení	156,8	m2		23,2		3 637,76
1.1.1.1.1.4.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	11,66	t		85		991,10
1.1.1.1.2.12.5.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	809,5	m2		3,95		3 197,53
1.1.1.1.1.3.2.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	195	m2		4,4		858,00
	Zmenový list č.4 - Omietky a maľby						20 340,21

	Zmenový list č.5 búracie práce						
1.1.1.1.1.3.13.	Odksekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	115,36	m2		3,46		399,15
1.1.1.1.2.4.1.	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	51,749	m2		8,55		442,45
1.1.1.1.1.3.15.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	8,72	t		14,28		124,52
1.1.1.1.1.3.16.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	34,87	t		9,8		341,73
1.1.1.1.1.3.17.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,72	t		17,47		152,34
1.1.1.1.1.3.18.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	218	t		1,61		350,98
1.1.1.1.1.3.19.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	8,72	t		14,41		125,66
1.1.1.1.1.3.20.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	34,88	t		1,62		56,51
1.1.1.1.1.3.21.	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	8,72	t		35		305,20
1.1.1.1.1.3.2.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	46	m2		4,4		202,40
	Zmenový list č.5 búracie práce						2 500,93

	Zmenový list č.6 požiarne upchávky						
	Stupačky 1.						
CHUC-PC	Požiarňa upchávka - ZTI potrubie 110	1	ks		123,00		123,00
CHUC-PC	Požiarňa upchávka plasthliníkové potrubie 15 mm s izoláciou	3	ks		51,00		153,00
	1 stupačka spolu						276,00
	Stupačky 1 spolu	12	ks		276,00		3 312,00
	Stupačky 2.						
CHUC-PC	Požiarňa upchávka VTZ kruhové potrubie 100 mm	1	ks		96,00		96,00
CHUC-PC	Požiarňa upchávka - ZTI potrubie 110	1	ks		123,00		123,00
CHUC-PC	Požiarňa upchávka - ZTI plastové potrubie 50 mm	1	ks		65,00		65,00
CHUC-PC	Požiarňa upchávka plasthliníkové potrubie 15 mm s izoláciou prechádzajúcou stenou	2	ks		51,00		102,00
	1 stupačka spolu						386,00
	Stupačky 2.	3	ks		386		1 158,00
	Zmenový list č.6 požiarne upchávky						4 470,00

	Zmenový list č.7-Vetranie hygienických priestorov – požiarne cartige kapky						
PC	Ukončovací nástavec exist. stupačiek 350x250	16	ks		27,6		441,60
PC	Montážne práce ukončovacie nástavce, predĺženie nástavcov	55	hod		25		1 375,00
PC	Požiarňa stenová klapka Cartrige 100	16	ks		83,2		1 331,20

PC	Montáž klapky	16	ks		24,9	398,40
1.1.1.2.5.5.1.	Doprava mimostavenisková	1	kpl		110	110,00
1.1.1.2.5.5.3.	Presun materiálu	1	kpl		70	70,00
1.1.1.2.5.5.4.	PPV	1	kpl		210	210,00

Zmenový list č.7-Vetranie hygienických priestorov – požiarna cartige klapky

3 936,20

Zmenový list č.8 -Odpočet nerealizovaných menej prác

1.1.1.1.1.2.14.	Osadenie oceť. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	-1	ks		197	- 197,00
1.1.1.1.1.2.15.	Zárubňa požiarna ocelová, šxvxr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, EI30,/dymotesná/	-1	ks		398	- 398,00
1.1.1.1.2.4.8.	U17-Dvere dymotesné ocelové S D1, interiérové, dvojkrídlové, šxv 1600x1970 mm , vrátane kovania a vložky - vid' výkaz, pred výrobou zamerať!	-1	ks		3840	- 3 840,00
1.1.1.1.2.4.14.	Držadlá na dvere	-44	ks		148,3	- 6 525,20
1.1.1.1.2.5.5.	Montáž okien hliníkových protipožiarnych s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	-19,4	m		14,5	- 281,30
1.1.1.1.2.5.6.	Tesniaca zdvuchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva	-19,4	m		4,78	- 92,73

1.1.1.5.	Rozvod kyslíka					
1.1.1.5.1.1.1.	Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f12 x 1	-2,00	ks		44,65	- 89,30
1.1.1.5.1.1.2.	Spojka s vonkajšími závitmi W21,8x1/14" a G3/8"	-2,00	ks		13,18	- 26,36
1.1.1.5.1.1.3.	Záslepka s vnútorným závitom W21,8x1/14"	-2,00	ks		15,49	- 30,98
1.1.1.5.1.1.4.	Manometer f100, rozsah 0-1MPa (bez tuku), s príslušenstvom a prípojkou	-2,00	ks		119,56	- 239,12
1.1.1.5.1.1.5.	Ventilová skriňa VS1 - kyslík (SU 03)	-2,00	ks		1061,4	- 2 122,80
1.1.1.5.1.1.6.	Klinický núdzový alarm poklesu tlaku - kyslík	-1,00	ks		1464	- 1 464,00
1.1.1.5.1.1.7.	Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom - pre kyslík	-32,00	ks		154,94	- 4 958,08
1.1.1.5.1.1.8.	Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21, f18 x 1	-70,00	m		33,73	- 2 361,10
1.1.1.5.1.1.9.	Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21, f12 x 1	-45,00	m		20,25	- 911,25
1.1.1.5.1.1.10.	Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21, f10 x 1	-175,00	m		17,69	- 3 095,75
1.1.1.5.1.1.11.	T - kus - Cu f18 x 1 - f18 x 1 - f18 x 1	-1,00	ks		18,79	- 18,79
1.1.1.5.1.1.12.	T - kus - Cu f18 x 1 - f12 x 1 - f18 x 1	-22,00	ks		21,84	- 480,48
1.1.1.5.1.1.13.	T - kus - Cu f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1	-2,00	ks		13,3	- 26,60
1.1.1.5.1.1.14.	T - kus - Cu f12 x 1 - f10 x 1 - f12 x 1	-10,00	ks		16,84	- 168,40
1.1.1.5.1.1.15.	Oblúk 90° - Cu f18 x 1	-9,00	ks		11,22	- 100,98
1.1.1.5.1.1.16.	Oblúk 90° - Cu f12 x 1	-10,00	ks		8,05	- 80,50
1.1.1.5.1.1.17.	Oblúk 90° - Cu f10 x 1	-130,00	ks		6,34	- 824,20
1.1.1.5.1.1.18.	Prechod - Cu f12 x 1 - f10 x 1	-22,00	ks		9,94	- 218,68
1.1.1.5.1.1.19.	Prechod - Cu f10 x 1 - f8 x 1	-32,00	ks		8,91	- 285,12
1.1.1.5.1.1.20.	Zátka - Cu f18 x 1	-3,00	ks		37,58	- 112,74
1.1.1.5.1.1.21.	Rôzne tvarovky pre montáž potrubia f18 x 1 - f10 x 1 - Cu	-10,00	ks		12,93	- 129,30
1.1.1.5.1.1.22.	Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík	-50,00	ks		1,28	- 64,00
1.1.1.5.1.2.	Ostatné					-
1.1.1.5.1.2.1.	Preplach rozvodu dusíkom - kyslík	-4,00	ús		148,84	- 595,36
1.1.1.5.1.2.2.	Chránička, ocelová rúra, mat tr. 11 DN15 - 200	-33,00	ks		9,52	- 314,16
1.1.1.5.1.2.3.	Akrylátový protipožiarny tmel - obsah patróny 310 ml	-3,00	ks		34,77	- 104,31
1.1.1.5.1.2.4.	Vysekanie otvoru v stene pre ventilovú skriňu 150x400mm - hĺbka 90mm	-2,00	ks		146,4	- 292,80
1.1.1.5.1.2.5.	Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene	-4,00	m		3,42	- 13,68
1.1.1.5.1.2.6.	Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 3cm, pre potrubie vedené v stene	-55,00	m		2,93	- 161,15
1.1.1.5.1.2.7.	Omietka rýh v stene	-2,00	m2		38,8	- 77,60
1.1.1.5.1.3.	Uloženie					
1.1.1.5.1.3.1.	Uloženie U1					
1.1.1.5.1.3.1.1.	Kotva zo závitom M8	-40,00	ks		2,75	- 110,00
1.1.1.5.1.3.1.2.	Závitová tyč M8 - 280	-40,00	ks		0,98	- 39,20
1.1.1.5.1.3.1.3.	Podložka 8	-40,00	ks		0,61	- 24,40
1.1.1.5.1.3.1.4.	Matica M8	-40,00	ks		0,43	- 17,20
1.1.1.5.1.3.1.5.	Objímka f18	-40,00	ks		3,33	- 133,20
1.1.1.5.1.3.2.	Uloženie U2					
1.1.1.5.1.3.2.1.	Kotva zo závitom M8	-116,00	ks		2,75	- 319,00
1.1.1.5.1.3.2.2.	Závitový kolík M8 - 40	-116,00	ks		0,85	- 98,60
1.1.1.5.1.3.2.3.	Objímka f12	-33,00	ks		2,84	- 93,72
1.1.1.5.1.3.2.4.	Objímka f10	-83,00	ks		3,09	- 256,47
1.1.1.5.1.3.3.	Uloženie U3					
1.1.1.5.1.3.3.1.	Kotva zo závitom M8	-2,00	ks		2,75	- 5,50
1.1.1.5.1.3.3.2.	Závitová tyč M8 - 120	-2,00	ks		1,1	- 2,20
1.1.1.5.1.3.3.3.	Podložka 8	-2,00	ks		0,61	- 1,22
1.1.1.5.1.3.3.4.	Matica M8	-2,00	ks		0,43	- 0,86
1.1.1.5.1.3.3.5.	Objímka f18	-2,00	ks		3,39	- 6,78
1.1.1.5.1.4.	Skúšky					
1.1.1.5.1.4.1.	Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revizná kniha	-1,00	ks		146	- 146,00
1.1.1.5.1.4.2.	Tlakové skúšky	-1,00	ks		813	- 813,00
1.1.1.5.1.4.3.	Úradná skúška	-1,00	ks		220	- 220,00
1.1.1.5.1.4.4.	Prídružené výkony	-1,00	KPL		146,4	- 146,40
1.1.1.5.1.4.5.	Mimostavenisková doprava	-1,00	KPL		290	- 290,00
1.1.1.5.1.4.6.	Stavebná výpomoc	-1,00	KPL		250	- 250,00
1.1.1.5.2.	NÁTERY					
1.1.1.5.2.1.	Potrubie					
1.1.1.5.2.1.1.	1x základný náter S2000 - potrubie	-11,50	m2		25,38	- 291,87
1.1.1.5.2.1.2.	2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1000 - biela	-23,00	m2		22,08	- 507,84
1.1.1.5.2.2.	Chráničky					-
1.1.1.5.2.2.1.	1x základný náter S2000 - chránička	-0,50	m2		25,38	- 12,69
1.1.1.5.2.2.2.	2x krycí náter S2013 - chránička odtieň 1000 - biela	-1,00	m2		22,1	- 22,10
1.1.1.5.2.3.	Náterové hmoty					
1.1.1.5.2.3.1.	Farba S 2000 spotreba 120 g/m2	-1,50	kg		15	- 22,50
1.1.1.5.2.3.2.	Farba S 2013 - 1000 spotreba 150 g/m2	-4,00	kg		15	- 60,00
1.1.1.5.2.3.3.	Riedidlo S 6001-spotr. 20% náteru	-1,50	kg		10,25	- 15,38
1.1.1.5.2.3.4.	Prídružené výkony	-1,00	KPL		40	- 40,00
1.1.1.5.2.3.5.	Mimostavenisková doprava	-1,00	KPL		80	- 80,00
1.1.1.5.2.3.6.	Stavebná výpomoc	-1,00	KPL		220	- 220,00

Zmenový list č.8 -Odpočet nerealizovaných menej prác

-34 947,95

Dodatok č.1 rozpočet spolu bez DPH

0,00