

Dodatok č. 5
k Zmluve o dielo č. 01/1860/2024

zo dňa 22.02.2024
(ďalej v texte aj „Dodatok č. 5“)

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
uzatvorený medzi:

Na jednej strane :

1. Objednávateľ:	Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.,
Sídlo organizácie:	Strojárska 13, 040 01 Košice
Štatutárny orgán:	PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA - riaditeľ
Právna forma:	nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zapísaná v registri neziskových organizácií pod č. OVVS/18/2004
IČO:	31256911
Bankové spojenie:	VÚB a.s.,
IBAN:	SK86 0200 0000 0000 6013 1512
Kontaktná osoba:	Ing. Vojtech Štromp
Tel.:	+421 55 6824220
Email:	stromp@gckosice.sk
Stavebný dozor:	
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

na strane druhej:

2. Zhotoviteľ:	Združenie BETPRES – UNIRES-Bau
	Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Vedúci člen združenia:	
Obchodné meno:	BETPRES, s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania):	Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO:	31 684 343
DIČ:	2020527861
IČ DPH:	SK2020527861
Štatutárny orgán:	Ing. Roland Ďurko, konateľ spoločnosti Ing. Tomáš Barkóci, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK07 0200 0000 0002 1904 1632
SWIFT:	SUBASKBX
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov,	
Číslo zápisu:	oddiel Sro, vložka č. 1502/P
Kontaktná osoba:	Ing. Roland Ďurko, konateľ
Tel:	057/487 07 11
Email:	betpres@betpres.sk
Člen združenia:	
Obchodné meno:	UNIRES – Bau s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania):	Vodárenská 2, 040 01 Košice

IČO:	46 447 890
DIČ:	2023457304
IČ DPH:	SK2023457304
Štatutárny orgán:	Ing. Ivan Storinský konateľ spoločnosti
Zapísaný v obchodnom registri	Mestského súdu Košice,
Číslo zápisu:	oddiel Sro, vložka č. 29202/V
Tel:	0905 413 817
Email:	uniresbau@uniresbau.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 5 k Zmluve v tomto znení:

Článok 1 Úvodné ustanovenia

- (1) Dňa 22.02.2024 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo č. 01/1860/2024 (ďalej v texte aj „Zmluva o dielo“) v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „**Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach n.o.**“, zadávaním podlimitnej zákazky postupom verejná súťaž, vyhlásenom vo Vestníku č. 247/2023 zo dňa 13.12.2023 pod značkou 38868-WYP.
- (2) Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku nakoľko v priebehu trvania zmluvného vzťahu došlo na strane Zhotoviteľa k zmene nového subdodávateľov zhotoviteľa v rozsahu tohto dodatku, a za podmienok a v súlade s ustanoveniami zmluvy. Zmena zmluvy podľa tohto dodatku sa uskutočňuje v súlade s §18 odsek 1 písmeno e) zákona o verejnom obstarávaní.
- (3) Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby upraviť cenu diela o cenu za práce navyšiac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná na riadne plnenie a realizáciu diela a tieto práce navyšiac, vrátane ich nacenenia, boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v bodoch 13.1 a 13.2 článku 13 Zmena zmluvy v spojení s postupom podľa § 18 ods. 1 písmená b) a c) zákona o verejnom obstarávaní. V danom prípade sa jedná o dodatočné stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a potreba ktorých preukázateľne vyplynula z okolností, ktoré objednávatel a ani zhotoviteľ nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a touto zmenou sa nemení charakter zmluvy, prípadne o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a prípadná zmena dodávateľa nie je možná ako z dôvodu ekonomických a technických, a z dôvodu, že takáto zmena dodávateľa by spôsobila objednávatelovi významné ťažkosti (časový aspekt prípadného nového VO, pozastavenie prác na stavbe, nemožnosť pokračovať v začatých prácach, atď.), ako aj duplicitu nákladov (finančný aspekt prípadného nového VO).
- (4) Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 13.12 článku 13 Zmena zmluvy v spojení s ustanovením bodu 14.2 článku 14 Záverečné ustanovenia, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku 2 Dodatku č. 5.

Článok 2 Predmet Dodatku č. 5

(1) V článku 2 Predmet plnenia diela sa bod 2.1 mení a znie nasledovne:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác na predmet diela s názvom predmetu: „**Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach n.o.**“, (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie v Prílohe č. 6 tejto zmluvy, predloženej objednávatelom pri zadávaní zákazky a oceneného výkazu výmer v Prílohe č. 1 zmluvy, predloženého zhotoviteľom ako výsledok elektronickej aukcie, a oceneného výkazu výmer v Prílohe č. 2 Dodatku č. 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

(2) V článku 2 Predmet plnenia diela sa bod 2.2 mení a znie nasledovne:

2.2 Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) projektovej dokumentácie v Prílohe č. 6 k tejto zmluve, ktorá bola zhotoviteľovi, poskytnutá objednávatelom,
- c) oceneného položkového Výkazu výmer zhotoviteľom v Prílohe č. 1 zmluvy, ako výsledku elektronickej aukcie, a oceneného výkazu výmer v Prílohe č. 2 Dodatku č. 5,
- d) záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia v Prílohe č. 2 k tejto zmluve, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenou verejným obstarávateľom,
- e) záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci v Prílohe č. 3 k tejto zmluve, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenou verejným obstarávateľom,
- f) záväzného časového návrhu etáp realizácie diela v Prílohe č. 4 tejto zmluvy, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenou verejným obstarávateľom,
(ďalej body pod písm. d), e) a f) aj spoločne „návrhy/návrhy realizácie“),
- g) Stavebného povolenia v Prílohe č. 7 k tejto zmluve,
- h) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
- i) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávatela, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

(3) V článku 4 Cena diela sa bod 4.2 mení a znie nasledovne:

4.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa Čl. 2. tejto zmluvy je 5 332 060,91 € bez DPH (päťmiliónovtristotridsaťdvatisícšesťdesiat a 91/100 eur) pričom výška DPH je 1 205 307,60 € (DPH 20% v sume 140 442,75 € a DPH 23% v sume 1 064 864,85 €) a cena s DPH je 6 537 368,51 € a je bližšie špecifikovaný v Prílohe č.2 k Dodatku č. 5. Cena jednotlivých stavebných objektov je uvedená v Prílohe č. 9, ktorou je Skladba ceny. Príloha č. 2 a Príloha č. 9 tvoria neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 5.

Celková cena za plnenie pre projekt uvedený pod bodom 4.9.1 činí: 4 852 743,90 € bez DPH (Štyrímiliónyosemstopäťdesiatdvatisícšesťdesiat a 90/100 eur) pričom výška DPH je 1 095 064,69 € (DPH 20% v sume 140 442,75 € a DPH 23% v sume 954 621,94 €) a cena s DPH je 5 947 808,59 €.

Celková cena za plnenie pre projekt uvedený pod bodom 4.9.2 činí: 479 317,01 € bez DPH (Štyristosedemdesiatdeväťtisícristosedemnásť a 01/100 eur) pričom výška DPH je 110 242,91 € a cena s DPH je 589 559,92 €.

Rekapitulácia:

Cena za zhotovenie celého diela podľa Zmluvy o dielo bez DPH:	4.247.611,96 EUR
Cena dodatočných prác podľa Dodatku č. 1 bez DPH:	42.576,76 EUR
Cena dodatočných prác podľa Dodatku č. 3 bez DPH:	97.656,29 EUR
Cena dodatočných prác podľa Dodatku č. 4 bez DPH:	489.565,62 EUR
Cena dodatočných prác podľa Dodatku č. 5 bez DPH:	454.650,28 EUR
Celková cena za zhotovenie celého diela podľa Dodatku č. 5 bez DPH:	5.332.060,91 EUR

(4) V článku 12 Subdodávateľa sa bod 12.1 mení a znie nasledovne:

12.1. Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a. subdodávateľ č. 1: **SlovakTech spol. s r.o., Bidovce 31, IČO: 46309390**, Ing. Ladislav Michalov, konateľ spoločnosti, nar. 01.12.1986, Bašťovanského 1,040 22 Košice
 - b. 6,60 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok,
 - c. predmet subdodávky: elektroinštalácia
 - d. subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní,
 - e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (RPVS č. 25005, ZHS 2022/3-PO-F8828)
-
- a. subdodávateľ č. 2: **M&M Mandzák s.r.o., Duchnovičova 341/57, 067 61 Stakčín IČO: 52540421**, Matej Mandzák, konateľ spoločnosti, Duchnovičova 341/57, 067 61 Stakčín, nar. 19.06.1996,
 - b. 1,7 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok,

- c. predmet subdodávky: termostatizácia, výmena vykurovacích telies, obnoviteľné energie
- d. subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní,
- e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (RPVS č. 33017, ZHS 2024/3-PO-G6757)

- a. subdodávateľ č. 3: **OK Klima s. r. o., Strojnícka 9, Prešov, IČO: 47068167**, Ing. Ján Jakubec, konateľ spoločnosti, Sibírska 9, Prešov, nar. 01.03.1962,
- b. 3,28 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok,
- c. predmet subdodávky: vzduchotechnika
- d. subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní,
- e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (RPVS č. 21196, ZHS 2023/3-PO-G1949)

- a. subdodávateľ č. 4: **ISI výťahy, s.r.o., Lomonosovova 22, Košice-Juh 040 11, IČO: 47 438 819**, Ing. Igor Sučík, konateľ spoločnosti, nar. 25.12.1964, Cesta pod Hradovou 789/34, 040 01 Košice – mestská časť Sever,
- b. 5,99 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok,
- c. predmet subdodávky: výťahy
- d. subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní,
- e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (RPVS č. 46974, ZHS 2025/3-PO-H0212)

- a. subdodávateľ č. 5: **HASKON, spol. s r.o., Vašinova 61, Nitra, IČO: 31422519, Jaroslav Hájnik**, konateľ spoločnosti, nar. 20.11.1953, 956 12 Preseľany 472,
- b. 0,57 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok,
- c. predmet subdodávky: dodávka a prevádzka vežového žeriava výložníkového typu, zvislé presuny
- d. subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní,
- e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (RPVS č. 10302, ZHS 2022/4-PO-F8965)

- a. subdodávateľ č. 6: **F&F SIMCO s.r.o., Priemyselná 1, Bardejov, IČO: 36515345**, Ing. Ferdinand Šimco, konateľ spoločnosti, Buková ulica 4303/5, Bardejov, nar. 10.03.1987
 - b. 13,03 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok,
 - c. predmet subdodávky: plastové výplne otvorov, hliníkové výplne otvorov
 - d. subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní,
 - e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (RPVS č. 39705, ZHS 2023/3-PO-G1887)
-
- a. subdodávateľ č. 7: **ZAMAZ, spol. s r.o., Slavkovská 23, Kežmarok, IČO: 36467481**, Ing. Zuzana Bartková, konateľka spoločnosti, Vrbov 164, nar. 30.09.1982,
 - b. 3,08 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok,
 - c. predmet subdodávky: doplnkové konštrukcie
 - d. subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní,
 - e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (RPVS č. 21423, ZHS 2022/6-PO-F9467).
- (5) V článku 14 Záverečné ustanovenia bod 14.13 zmluvy sa dopĺňa Príloha č.15 Zmenový list – ZL29, ktorý je zároveň Prílohou č.1 tohto Dodatku č. 5, pôvodná Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer sa mení a nahrádza novou Prílohou č.1 Ocenený výkaz výmer, ktorá sa súčasne stáva Prílohou č. 2 tohto Dodatku č. 5. a pôvodná Príloha č. 9 Skladba ceny sa mení a nahrádza novou Prílohou č. 9 Skladba ceny, ktorá sa súčasne stáva Prílohou č. 3 tohto Dodatku č. 5.

Článok 3 **Záverečné ustanovenia**

- (1) Tento Dodatok č. 5 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- (2) Ostatné ustanovenia Zmluvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4, neupravené týmto Dodatkom č. 5, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- (3) Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s §5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- (4) Dodatok č. 5 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží objedávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- (5) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 5 uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho zneniu a nemajú voči jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Prílohy:

Príloha č.1: Príloha č. 15 – Zmenový list – ZL29 (k Zmluve o dielo)

Príloha č.2: Príloha č.1 – Rozpočet (k Zmluve o dielo) – Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 3: Príloha č. 9 – Skladba ceny

Vo Vranove nad Topľou, dňa: **16.04.2025**

V Košiciach, dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Združenie BETPRES – UNIRES-Bau

PhDr. Juraj Šýkora, MPH,MBA
riaditeľ

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Zmenový list č.29(ZLč.29)

Komu: Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Od: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Odoslané: mailom

Osobne:

Predmet zmeny: Nový projekt CHÚC požiarňa ochrana

Miesto stavby : Košice

Dôvod zmeny : Písomná požiadavka investora - nový projekt CHÚC

POPIS ZMENY:

Zmenový list č. 29 rieši ďalšie požiadavky podľa nového požiarneho projektu CHÚC v členení :

- CHUC Evakuačný výťah PS 06 vrátane vetracej šachty
- CHUC Elektroinštalácia - doplnenie požiarňných prýchytiiek pre rozvody CBS
- CHUC modernizácia 2 ks výťahov(OTIS)
- CHUC Sadrokartonové konštrukcie
- CHUC požiarne kovové dvere komplet vrátane úprav
- CHUC požiarne upchavky, prestupy
- CHUC ASR vyvolané úpravy
- CHUC doplnenie EPS a kabeláž pre talčítka ovl.dverí

Dopad na cenu

Viac práce : 483 550,28
Menej práce : -28 900,00
Rozdiel : 454 650,28

Cenový dopad ZL č.29 :

454 650,28 bez DPH
559 219,84 vrátane DPH

Prílohy: rozpočet
dôvodová správa

Spracoval: M.Boháčová



Za zhotoviteľa :

stavbyvedúci : Ing.Matúš Mandzák



Dátum: 14.4.2025

Schválili:

TDI: Ing. Vojtech Štromp



Dátum:

Investor: PhDr.Juraj Sýkora ,MPH,MBA

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

	viac práce	menej práce	rozdiel	rozdiel vrátane 23% dane
ZL29 nový projekt CHÚC				
ZL29 CHUC - Evakuačný výťah PS 06 vrátene vetracej šachty	97 800,00	0,00	97 800,00	120 294,00
ZL29 CHUC Elektroinštalácia - doplnenie požiarnych prýchytiiek pre rozvody CBS	22 176,00	-1 740,00	20 436,00	25 136,28
ZL29 CHUC modernizácia 2 ks výťahov(OTIS)	76 825,39	-9 100,00	67 725,39	83 302,23
ZL29 CHUC Sadrokartonové konštrukcie	53 766,86	0,00	53 766,86	66 133,24
ZL29 CHUC požiarnie kovové dvere komplet vrátane úprav	178 190,10	-18 060,00	160 130,10	196 960,02
ZL29 CHUC požiarnie upchavky, prestupy	6 554,00	0,00	6 554,00	8 061,42
ZL29 CHUC ASR vyvolané úpravy	45 071,11	0,00	45 071,11	55 437,47
ZL29 CHUC doplnenie EPS a kabeláž pre tlačítko ovl.dverí	3 166,82	0,00	3 166,82	3 895,19
ZL 29 spolu	483 550,28	-28 900,00	454 650,28	559 219,84

Dôvodová správa ku PÍSMENNÉMU POKYNU investora

Názov stavby: Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.

Zmenový list č.29- nový projekt CHÚC

Zmenový list č.29 rieši ďalšie práce , dodávky a konštrukcie podľa nového projektu CHÚC, ktorých rozsah je popísaný nižšie

Uvedená zmena bola vyvolaná na základe prepracovaného projektu protipožiarnej ochrany stavby po doručení dodatočných požiadaviek zo strany Hasičského a záchranného zboru SR v rámci stavebného konania. Prepracovanie projektu protipožiarnej ochrany stavby bolo

podmienkou pre vydanie stavebného povolenia stavby zo strany Hasičského a záchranného zboru SR. Pre úplnosť uvádzame, že stavebné konanie stavby prebiehalo v čase po ukončení procesu verejného obstarávania a po podpise Zmluvy o dielo.

Pôvodné projekčné riešenie, ktoré bolo predložené v rámci schválených projektov POO, nebolo schválené Hasičským a záchranným zborom SR v zmysle protipožiarnej ochrany. Túto skutočnosť nemohol zhotoviteľ ani objednávateľ predvídať v čase predkladania projektu, pretože samotné schvaľovanie projektovej dokumentácie stavebným úradom bolo až následné.

V zmysle vyššie uvedených skutočností máme za to, že v danom prípade jednoznačne jedná o dodatočné stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a potreba ktorých preukázateľne vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ani zhotoviteľ nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a touto zmenou sa nemení charakter zmluvy. Teda v danom prípade sa jednoznačne jedná o zmenu zmluvy podľa § 18, ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom Zmluva o dielo v článku 13 obsahuje jasné a presné podmienky takejto zmeny zmluvy.

Rozsah ZLč.29-nový projekt CHÚC

CHÚC Evakuačný výťah PS 06 vrátane vetracej šachty

CHÚC Elektroinštalácia doplnenie požiarnych príchytiek pre rozvody CBS

CHÚC Modernizácia 2ks existujúcich výťahov OTIS

CHÚC Sadrokartónové konštrukcie

CHÚC Požiarne kovové dvere všetky podlažia

CHÚC požiarne upchávky, prestupy

CHÚC ASR vyvolané stavebné úpravy

CHUC doplnenie EPS a kabeláž pre talčítko ovl.dverí

Cenový dopad ZLč.29

Viac práce : 483.550,28

Menej práce :-28.900,00

Rozdiel : 454.650,28

Cenový dopad bez DPH : 454.650,28

Cenový dopad vrátane 23% DPH: 559.219,84

14.4.2025

ZL č. 29 (Dodatok č.5)rozpočet

		CHUC -evakuačný výťah PS06					
1.1.1.3.2.5.3.1.PC		Dodávka a montáž evakuačného výťahu PS 06	1	kpl			73 500,00
		výťah nosnosť 1500, 9 stanic					
		Demontáž a likvidácia pôvodného výťahu - v cene					
PC		Vytvorenie sadrokartonovej šachty podľa projektu PO vo výťahovej šachte skladba S4 EI90	1	kpl			23 000,00
PC		Bezprašný náter priehlbne a vyčistenie	1	kpl			300,00
PC		Vyspravenie ostení šachtových dverí 1-9 NP	1	kpl			1 000,00
		CHUC -evakuačný výťah PS06 spolu bez DPH					97 800,00

		Doplnenie káblových príchytiek a hmoždínok požiarne odolných pre rozvody CBS					22 176,00
		pre celý rozsah ELI podľa nového projektu CHUC					
1.1.1.1.4.2.2.21.		Príchytka káblová kovová pre pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu	8400	ks		0,83	6 972,00
		celková potreba podľa STN 8.400					
1.1.1.1.4.2.2.22.		Príchytka káblová kovová, požiarne odolná PS60	8400	ks		0,25	2 100,00
1.1.1.1.4.2.2.23.		Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	8400	ks		1,07	8 988,00
1.1.1.1.4.2.2.24.		Hmoždinka celokovová, požiarne odolná PS60	8400	ks		0,49	4 116,00
		V zmysle § 91 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadv. na STN 92 0203 a STN 92 0205 je stanovené					
		že štandardná vzdialenosť kovových káblových príchytiek musí byť 300mm pre trasy káblov na trvalú dodávku elektrickej energie.					
		V novom projekte CHUC sú zariadenia , ktoré sú funkčné počas požiaru (CBS, odvetranie CHUC-ventilátory, klapky)					
		Trasa musí byť normovaná podľa týchto STN , teda kabeľáže musí a byť uchytené požiarne odolnou príchytkou					
		Rozvádzače požiarne dverka					-1 740,00
		Rozvádzače 6.a 7.poschodie					
1.1.1.2.3.1.11.		Protipožiarne dverka	-4	ks		435	-1 740,00
		rozdávzač R7.1.					
		rozdávzač R7.1.1					
		rozdávzač R8.1.					
		rozdávzač R8.1.1					
		Na základe PBS a vyjadrenie p. Projektanta Ing. Cinculu rozvádzače ktoré sú umiestnené mimo CHÚC a nenapájajú zariadenia funkčne v požiari					
		v požiari nieje potrebné aby bol rozvádzač požiarne odolný.					
		Doplnenie káblových príchytiek a hmoždínok požiarne odolných pre rozvody CBS					20 436,00

		CHÚC modernizácia 2 ks existujúcich výťahov -výmena dverí					
1.1.1.5.1.3.1.2.		Úprava šachtových automatických výťahových dverí - protipožiarne EI30 D3-C PU 11	-2,00	ks		4550	-9 100,00
1.1.1.5.1.3.1.2PC		Úprava šachtových automatických výťahových dverí - protipožiarne EI30 - U 16	16,00	ks		4550	72 800,00
		Požiadavku na požiarny uzáver EI15 nie je možné splniť					
		Najbližšia vyrábaná požiarne odolnosť šachtových dverí je EI30.					
		suterén					
1.1.1.5.1.1.3.1.		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	2,00	ks		0,83	1,66
1.1.1.5.1.1.3.2.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	3,60	m2		7,55	27,18
1.1.1.5.1.1.3.6.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,32	t		14,78	4,73
1.1.1.5.1.1.3.7.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	6,40	t		1,65	10,56
1.1.1.5.1.1.3.8.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	0,32	t		10,45	3,34
1.1.1.5.1.1.3.9.		Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	0,32	t		20	6,40
1.1.1.4.1.1.3.13.		Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	2,00	ks		165	330,00
1.1.1.4.1.1.3.14.		Zárubňa požiarne oceľová, 800x1970	2,00	ks		178,9	357,80
1.1.1.4.1.1.4.6.		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	90,00	m2		3,1	279,00
		9x10m2					
622423855.1		Oprava omietok vnútorných stien, vyspravenie po výmene zárubní	2,00	m2		30,24	60,48
1.1.1.5.1.1.4.	99	Presun hmôt HSV					
1.1.1.5.1.1.4.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	0,65	t		35,44	23,04
1.1.1.5.1.2.2.7.		Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarnej	2,00	ks		75,6	151,20
553458250.1		Dvere vnútorné protipožiarne oceľové EI 15 D1 800x1970 mm	2,00	ks		1385	2 770,00
		CHÚC modernizácia 2 ks existujúcich výťahov spolu bez DPH					67 725,39

Popis ceny pre úpravu šachtových dverí U16

Demontáž všetkých šachtových dverí 2 x (8 ks)

Výroba, dodávka a montáž nových šachtových dverí s PO EI30 2 x (8 ks)

Demontáž kabinových dverí vrátane pohonu 2 x (1ks)

Výroba , dodávka a montáž nových kabinových dverí, vrátane nových pohonov 2 x (1ks)

Demontáž portálu kabinových dverí 2 x (1 ks) a fotobunky kabinových dverí 2 x (1 ks)

Výroba , dodávka a montáž nového portálu kabinových dverí 2 x (1 ks)

vrátane dodávky a montáže novej svetelnej lišty kabinových dverí 2 x (1 ks) – zvýšenie úrovne bezpečnosti

Sadrokartonové konštrukcie - CHÚC viac práce

	3 420,90
30,50	3 089,65
3,27	331,25

	50 345,96
30,50	0,00
3,27	2 607,86
318	3 180,00
89,00	41 986,20
3,27	1 542,66
35,44	1 029,25

53 766,86

		Protipožiarné oceľové dvere podľa PO CHUC					
1.1.1.1.1.2.4.9.		Kľučka dverová a rozeta 2x	34	ks		31,65	1 076,10
1.1.1.2.1.1.2.2.		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	220,53	m2		1,6	352,85
1.1.1.2.1.1.2.3.		Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná). hr. 4 mm	220,53	m2		13,71	3 023,47
1.1.1.2.1.1.2.4.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	220,53	m2		6,51	1 435,65
1.1.1.2.1.1.3.8.		Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2. -0.02400t	45	ks		0,83	37,35
1.1.1.2.1.1.3.10.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2. -0.07600t	106,5	m2		7,55	804,08
1.1.1.2.1.1.3.16.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	8,094	t		12,3	99,56
		106,5*0,07600=8,094					
1.1.1.2.1.1.3.17.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	24,282	t		3,5	84,99
1.1.1.2.1.1.3.18.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,094	t		14,78	119,63
1.1.1.2.1.1.3.19.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	161,88	t		1,65	267,10
1.1.1.2.1.1.3.20.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	40,47	t		10,45	422,91
1.1.1.2.1.1.3.21.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	40,47	t		1,17	47,35
1.1.1.2.1.1.3.22.		Poplatok za skladovanie - obaly. (15 01 01. 02. 06) ostatné	8,094	t		20	161,88
1.1.1.2.1.2.4.8.		Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	16	ks		26,3	420,80
1.1.1.2.1.2.4.11.		Dvere vnútorné jednokrídlové. šírka 600-900 mm. plné- vid' výkaz	2	ks		360	720,00
		1.np	2				
1.1.1.4.1.1.3.11		Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5m2	2	ks		75	150,00
		1.np	2				
1.1.1.4.1.2.10.2		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	57,974	m2		7,52	435,96
1.1.1.4.1.2.10.3		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	57,974	m2		3,43	198,85
1.1.1.5.1.1.2.4.		Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2.5 m2	15	ks		165	2 475,00
1.1.1.5.1.1.2.5.		Zárubňa požiarna oceľová. šxvxhr 800x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	1	ks		178,9	178,90
1.1.1.5.1.1.2.6.		Zárubňa požiarna oceľová. šxvxhr 900x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	6	ks		213,5	1 281,00
1.1.1.5.1.1.2.7.		Zárubňa požiarna oceľová. šxvxhr 1100x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	2	ks		285	570,00
1.1.1.5.1.2.2.7.		Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarnej	1	ks		75,6	75,60
1.1.1.5.1.1.2.8.		Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnej s obetónov. dvojkrídlové nad 2.5 do 6.5 m2	15	ks		197	2 955,00

1.1.1.5.1.1.2.9.	Zárubňa kovová šxv 1200-2250x atypická do 2600 mm. jednodielna zamurovacia požiarna	6	ks		320	1 920,00
1.1.1.5.1.1.2.10.	Zárubňa požiarna oceľová. šxvxhr 1600x1970 mm. bez povrchovej úpravy. EI30	9	ks		410	3 690,00
1.1.1.5.1.2.2.15.	Montáž dverového krídla kompletiz.. dokovanie nastavovač krídla	34	ks		13,8	469,20
1.1.1.5.1.2.2.16.	Montážny materiál pre dvere- koordinátor zatvárania	14	eur		20	280,00
1.1.1.5.1.2.2.9.	PU4-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3. šxv 900x1970 mm. požiarna výplň DTD. SK certifikát	1	ks		528	528,00
1.1.1.5.1.2.2.10.	PU5-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3. šxv 1000x1970 mm. požiarna výplň DTD. SK certifikát	1	ks		565	565,00
1.1.1.5.1.2.2.17.	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	24	ks		9,75	234,00
1.1.1.5.1.2.2.18.	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický. rozmer 173x85.5x76 mm. pre dvere šírky max. 1050 mm	24	ks		148,7	3 568,80
1.1.1.1.1.2.4.14.	Montáž dverového krídla kompletiz..koordinátor zatvárania	14	ks		13,8	193,20
1.1.1.1.1.2.4.15.	Koordinátor zatvárania	14	ks		84,2	1 178,80
1.1.1.5.1.2.2.19.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	2	KPL		1500	3 000,00
1.1.1.1.1.2.5.7.	Montáž dverí kovových posuvných jednokrídlových. posun na stenu	1	ks		350	350,00
1.1.1.2.1.2.12.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné. ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	220,53	m2		3,65	804,93
	5.np					
	Položky z dodatku					
553301610	Zárubňa oceľová CGH 80x197	2	ks		30,79	61,58
553324590-01	Zárubňa požiarna oceľová. šxvxhr 600x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	4	ks		165,85	663,40
553458250.1	U1- Dvere vnútorné protipožiarné oceľové EI 60 D1. šxv 600x1970 mm	4	ks		1385	5 540,00
612406261	Vnútorná omietka stien jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne, hr. 25 mm	220,53	m2		23,2	5 116,30
642944225-01	Osadenie ocel. dverovej zárubne s obetónov. dvojkridlové, plochy otvoru nad 2,5m2	3	ks		197	591,00
	1.pp	3				
5533B0225-01	Zárubňa oceľová spevnená s tesnením 160x197	3	ks		228,35	685,05
	1.pp	3				
766664142-01	Montáž dvier kompl. do ocel. zárubne 2-krídl. nad 1,45m, vrátane kovania	14	ks		84,97	1 189,58
6116D0330	D0- Dvere interiérové plné dvojkridlové otváracé šxv 1600x1970 mm	1	ks		308,74	308,74
	1.pp	1				
6116D0333	D1- Dvere interiérové plné dvojkridlové otváracé šxv 1600x1970 mm	2	ks		374,25	748,50
	1.pp	2				
5534A0826	U2- Dvere požiarné oceľové. interiérové. jednokrídlové EI 90 D1. šxv 800x1970 mm	1	ks		2142	2 142,00
	1.pp	1				
5534A0827	U3- Dvere požiarné oceľové. interiérové. jednokrídlové EI 90 D1. šxv 900x1970 mm	3	ks		2185	6 555,00
	1.pp	3				
553324590-02	Zárubňa požiarna oceľová. šxvxhr 1000x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	2	ks		268	536,00
5534A0828	U4- Dvere požiarné oceľové. interiérové. jednokrídlové EI 90 D1. šxv 1000x1970 mm	1	ks		2352	2 352,00
	1.pp	1				
5534A0829	U5- Dvere požiarné oceľové. interiérové. jednokrídlové EI 90 D1. šxv 1100x1970 mm	1	ks		2436	2 436,00
	1.pp	1				
5534A0830	U6- Dvere požiarné oceľové. interiérové. dvojkridlové EI 90 D1. šxv 1600x1970 mm	4	ks		4200	16 800,00
	1.pp	4				
	1.pp					
5534A0831	U7- Dvere požiarné oceľové. interiérové. jednokrídlové EI 60 D1. šxv 900x1970 mm	2	ks		1872	3 744,00
	1.pp	2				
5534A0832	U10- Dvere požiarné oceľové. interiérové. jednokrídlové EI 90 D1. šxv 1450x1970 mm	2	ks		4116	8 232,00
	1.pp	2				
5534A0833	U13- Dvere oceľové. interiérové. dvojkridlové protipožiarné EW 90 D1. šxv 1600x1970 mm	1	ks		3600	3 600,00
	1.np					
5534A0834	U17- Dvere oceľové. interiérové. dvojkridlové dymotesné S D1. šxv 1600x1970 mm	2	ks		3840	7 680,00
5534A0835	U23- Dvere oceľové. interiérové. dvojkridlové presklenné EI30 D1. šxv 1600x1970 mm	1	ks		3524	3 524,00
	2.np					
5534A0837	U28- Dvere oceľové. interiérové. jednokrídlové EW90 D1. šxv 900x1970 mm zmena rozmeru na 1100x1970	1	ks		3128	3 128,00

5534A0838	U36- Dvere oceľové. interiérové. dvojkrídlové EI 60 D1 šxv 1550x2000 mm	1	ks		4250	4 250,00
	1.np	1				
5534A0839	PU7-Dvere vnútorné protipožiarne oceľové s presklenním EI 30 D1. šxv 1400x1970 mm, hlavné krídlo 1100 mm	1	ks		2616	2 616,00
	1.np- záměna drevených za oceľové, vstup do ambulancie					
5534A0840	U17b- Dvere automatické posuvné dvojkrídlové, dymotesné, otváranie na tlačidlo z oboch strán, otváranie cez EPS šxv 1600x2000	6	ks		9895	59 370,00
5534A0841	U40b- Dvere vnútorné protipožiarne bezpečnostné, stupeň bezpečnosti 3, EI 30 D3. šxv 1000x1970 mm, cena vrátane zárubne a montáže	1	ks		2145	2 145,00
	Spolu navyiac práce:					178 190,10
	Menej práce					-18 060,00
1.1.1.1.1.	Stavebné úpravy priestorov budovy tretieho posch.VŠOÚG sv.Lukáša v Košiciach. n.o.					
1.1.1.5.1.1.2.8.	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2.5 do 6.5 m2	-6	ks		197	-1 182,00
1.1.1.5.1.1.2.10.	Zárubňa požiarne oceľová. šxvhr 1600x1970 mm. bez povrchovej úpravy. EI30	-6	ks		410	-2 460,00
1.1.1.5.1.2.2.11.	PU7-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 1400x1970 mm. požiarne výplň DTD. SK certifikát.hlavné krídlo 1100 mm	-1	ks		1698	-1 698,00
1.1.1.5.1.2.2.14.	PU6.PU10-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 1600x1970 mm. požiarne výplň DTD. SK certifikát	-8	ks		1590	-12 720,00
	Protipožiarne oceľové dvere podľa PO CHUC spolu					160 130,10

	CHÚC požiarne prestupy, upchávky					
	Požiarne upchávky VZT a ELI					6 554,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 400x800mm	2,00	ks		235,00	470,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 250x200mm	2,00	ks		195,00	390,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 160x160mm	2,00	ks		182,00	364,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 315x200mm	3,00	ks		195,00	585,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 315x400mm	1,00	ks		208,00	208,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 400x200mm	1,00	ks		195,00	195,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 500x400mm	1,00	ks		208,00	208,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 400x400mm	2,00	ks		208,00	416,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie100x400mm	2,00	ks		234,00	468,00
PC	Požiarne upchávka ELI jednotlivé kable malého priemeru	75,00	ks		26,00	1 950,00
PC	Požiarne upchávka ELI zväzok kablov malého priemeru do celkového priemeru	20,00	ks		65,00	1 300,00
	CHÚC požiarne prestupy, upchávky spolu bez DPH					6 554,00

	CHUC - ASR vyvolané úpravy					
	Zemné práce- podstavec pre VZT					
132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	1,103	m3		75,38	83,14
132211119.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	0,331	m3		15,07	4,99
2	ZÁKLADY-podstavec pre VZT					
271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	0,160	m3		40,42	6,47
274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárníc s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	0,350	m3		208	72,80
274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	0,950	m3		115,83	110,04
274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárníc s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	0,012	t		1186,43	14,24
1.1.1.1.1.2.1.1.	Zhotovenie izolácie stierkou hr.2,5 mm vodorovne	1,050	m2		23,11	24,27
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					
317162121	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	28,00	ks		19,6	548,80
	vzt otvory, cbs rozvodne, hydranty			28,00		
317162122	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	11,00	ks		24,3	267,30
	požiarne dvere			11,00		
317162123	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	4,00	ks		30,57	122,28
	požiarne dvere			4,00		
317162126	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	18,00	ks		46,14	830,52
	požiarne dvere			18,00		
317162128	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2750 mm	2,00	ks		56,78	113,56
	vitraž 2 ks					
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárníc hladkých hrúbky 100 mm	1,76	m3		230	404,80
	hydranty 8,82°0,2			1,76		
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárníc hladkých hrúbky 250 mm	10,07	m3		230	2 316,10
	okenné otvory chodby			10,07		
1.1.1.1.1.1.1.7.	Priečky z pórobetónových tvárníc hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	86,99	m2		24	2 087,76
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE-veniec priečka prízemie					

417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	0,110	m3	127,25	14,00
417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	2,000	m2	16,44	32,88
417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	2,000	m2	4,12	8,24
417361221.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	0,003	t	1555,68	4,67
417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	0,020	t	1771	35,42
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
1.1.1.1.1.1.1.2.3	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	59,91	m2	10,68	639,84
1.1.1.1.1.1.1.2.4	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	59,91	m2	6,51	390,01
612425921	Omietka vnútorného ostenia hladká	94,50	m2	19,29	1 822,91
1.1.1.3.2.5.1.5.4.	Vnútna omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	94,50	m2	10,68	1 009,26
612423531	Výspravky omietok	21,36	m2	27,82	594,24
	okolo prestupov VZT			9,36	
	výmena VZT klapiek			12,00	
	OSTATNÉ PRÁCE				
941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	60,00	m2	5,08	304,80
	pre rezanie otvorov v žb stropoch			40,00	
	pre rezanie otvorov v žb stenách			20,00	
1.1.1.3.1.1.1.4.6.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	1 466,51	m2	3,1	4 546,18
	podhlady			797,51	
	kapotáže			669,00	
1.1.1.2.1.1.3.8.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	92,00	ks	0,83	76,36
1.1.1.2.1.1.3.11.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	230,00	m2	7,55	1 736,50
971055121	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. 250 mm -0,24000t	36,86	m	133,65	4 926,34
	550x350			1,80	
	850x450			2,60	
971055081	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.150 mm -0,14000t	2,20	m	90,96	200,11
	850x250			2,20	
971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	7,00	ks	4,05	28,35
971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	6,00	ks	11,8	70,80
1.1.1.1.2.2.5.1.	Revízne dverka 200x200 mm	7	ks	72	504,00
1.1.1.4.1.1.4.8.	Vybúranie otvorov plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	1,88	m3	75	141,08
	1,31x0,86x0,25			0,281	
	0,46x0,26x0,25			0,03	
	0,56*0,26*0,25			0,036	
	1,3x0,56x0,25			0,182	
	0,84x0,47x0,125			0,05	
	0,85x0,35x0,25			0,075	
	0,85x0,45x0,25x5			0,478	
	0,9x0,45x0,25			0,101	
	1,2x0,6x0,20x2			0,288	
	1,2x1,2x0,25			0,36	
967031132	Prísekanie ostiení po vyburaní otvorov v tehlovom murive, -0,057t	24,78	m2	7,33	181,64
	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	16,14	m2	3,02	48,74
	suteren			16,14	
1.1.1.1.1.1.3.12.	Vysekanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	31,50	m	7,89	248,54
	pre osadenie prekladov 63*0,5				
1.1.1.1.1.1.3.15.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	46,13	t	12,3	567,40
1.1.1.1.1.1.3.16.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	369,04	t	7,22	2 664,47
1.1.1.1.1.1.3.17.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	46,13	t	14,78	681,80
1.1.1.1.1.1.3.18.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1 153,25	t	1,65	1 902,86
1.1.1.1.1.1.3.19.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	46,13	t	10,45	482,06
1.1.1.1.1.1.3.20.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	691,95	t	1,17	809,58
1.1.1.1.1.1.3.21.	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	46,13	t	20	922,60
	PRESUNY HMÔT				
1.1.1.1.1.1.3.19.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	39,50	t	35,44	1 399,92
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
767581802.S	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	692,38	m2	6,75	4 673,57
	6.poschodie			0,00	
	4.poschodie			0,00	
	3.poschodie			0,00	
	2.poschodie			239,80	
	1.poschodie			181,41	
	prízemie			271,17	
767582800.S	Demontáž podhládov roštov, -0,00200t	692,38	m2	1,64	1 135,50
1.1.1.1.1.1.3.6.	Demontáž dverí posuvných, 1 bm obvodu - 0,012t	15	m2	35,6	534,00
	MALBY				
1.1.1.4.1.2.11.2	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	528,68	m2	0,8	422,94
1.1.1.4.1.2.11.3	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	320,00	m2	1,79	572,80
1.1.1.4.1.2.11.5	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	528,68	m2	3,65	1 929,66
	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				
HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (1tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin-úpravy pre výmenu pož. dverí	100,00	hod	18	1 800,00
	ASR úpravy pre CHÚC spolu bez DPH				45 071,11

CHUC ELI+EPS doplnenie pre dymotesné dvere					
	Kábel dátový FTP 4x2xAWG	64	m	3,11	199,04
	JE-H(St)HE-V 2x2x0,8 , vrátane normovaných príchytiek v zmysle STN 920203, STN 920205	190	m	5,67	1077,30
	Meranie úseku slučky	12	ks	7,05	84,60
	Zaťahovanie kábla do rúrky	60	m	0,49	29,40
	Podružný materiál	10	%	6,33	63,30
	Elektroinštalčná rúrka pancierová P16	50	m	3,21	160,50
	Podružný materiál	10	%	0,53	5,30
	Vstupno, výstupný modul v krabici	6	ks	132,8	796,80
	Montážna krabica	6	ks	15,23	91,38
	Montáž +uvedenie do tr. prev.	6	ks	42,80	256,80
	Podružný materiál	5	%	8,88	44,40
HZS	Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity žil	3	Nh	25,00	75,00
HZS	Záv. premer. párov	3	Nh	25,00	75,00
HZS	Projekt PD skutočného vyhotovenia	2	Nh	50,00	100,00
HZS	Drobné murárske práce	6	Nh	18,00	108,00
CHUC ELI+EPS doplnenie pre dymotesné dvere					3 166,82
ZL 29 spolu bez DPH					454 650,28

Poradie	Názov	Množstvo	m.j.	Celková cena	
1.1.	Celková cena vrátane dodatku č.5 v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)			5 332 060,91	6 537 368,51
1.1.1.	Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o.	1		4 247 611,96	4 247 611,96
1.1.1.1.	Stavebné úpravy priestorov budovy tretieho posch. VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o.	1		472 755,31	472 755,31
1.1.1.1.1.	Architektonicko-stavebné riešenie	1		289 403,23	289 403,23
1.1.1.1.1.1.	Práce a dodávky HSV	1		77 481,16	77 481,16
1.1.1.1.1.1.1.	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		8 165,07	8 165,07
1.1.1.1.1.1.1.1.	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	3	ks	14,10	42,30
1.1.1.1.1.1.1.2.	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	20	ks	17,09	341,80
1.1.1.1.1.1.1.3.	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	30	ks	23,39	701,70
1.1.1.1.1.1.1.4.	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	1	ks	26,98	26,98
1.1.1.1.1.1.1.5.	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	24,088	m ²	33,30	802,13
1.1.1.1.1.1.1.6.	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	1,845	m ²	57,22	105,57
1.1.1.1.1.1.1.7.	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 100 mm	248,885	m ²	24,00	5 973,24
1.1.1.1.1.1.1.8.	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 150 mm	3,33	m ²	30,49	101,53
1.1.1.1.1.1.1.9.	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 200 mm	1,8	m ²	38,79	69,82
1.1.1.1.1.2.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		45 347,27	45 347,27
1.1.1.1.1.2.1.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	1050,609	m ²	7,55	7 932,10
1.1.1.1.1.2.2.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	2025,075	m ²	1,60	3 240,12
1.1.1.1.1.2.3.	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	1610,505	m ²	10,68	17 200,19
1.1.1.1.1.2.4.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	559,896	m ²	6,51	3 644,92
1.1.1.1.1.2.5.	Trmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	125	m	6,80	850,00
1.1.1.1.1.2.6.	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	808,83	m ²	1,10	889,71
1.1.1.1.1.2.7.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	166,619	kg	5,05	841,43
1.1.1.1.1.2.8.	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 7 mm	731,88	m ²	12,65	9 258,28
1.1.1.1.1.2.9.	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 12 mm	76,95	m ²	19,37	1 490,52
1.1.1.1.1.3.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		21 867,80	21 867,80
1.1.1.1.1.3.1.	Lešenie fahké pracovné pomôcky, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	808,83	m ²	3,27	2 644,87
1.1.1.1.1.3.2.	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	888,39	m ²	3,10	2 754,01
1.1.1.1.1.3.3.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	261,058	m ²	3,02	788,40
1.1.1.1.1.3.4.	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	838,89	m ²	3,79	3 179,39
1.1.1.1.1.3.5.	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	17,8	m ²	2,24	39,87
1.1.1.1.1.3.6.	Demontáž dverí posuvných, 1 bm obvodu - 0,012t	13,4	m	35,60	477,04
1.1.1.1.1.3.7.	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	59	ks	0,83	48,97
1.1.1.1.1.3.8.	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m ² , -0,02700t	4	ks	1,49	5,96
1.1.1.1.1.3.9.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	107,466	m ²	7,55	811,37
1.1.1.1.1.3.10.	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m ² hr. do 100 mm, -0,19100t	9,635	m ²	5,83	56,17
1.1.1.1.1.3.11.	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m ² hr. do 300 mm, -1,87500t	0,54	m ³	75,00	40,50
1.1.1.1.1.3.12.	Vysekanie rýh v teh. murive pre vŕhav. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	69	m	7,89	544,41
1.1.1.1.1.3.13.	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m ² , -0,06800t	11,91	m ²	7,52	89,56
1.1.1.1.1.3.14.	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m ² , - 0,06800t	64,687	m ²	3,48	225,11
1.1.1.1.1.3.15.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	86,091	t	12,30	1 058,92
1.1.1.1.1.3.16.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	258,273	t	7,22	1 864,73
1.1.1.1.1.3.17.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	86,091	t	14,78	1 272,42
1.1.1.1.1.3.18.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1721,82	t	1,65	2 841,00
1.1.1.1.1.3.19.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	86,091	t	10,45	899,65
1.1.1.1.1.3.20.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	430,455	t	1,17	503,63
1.1.1.1.1.3.21.	Poplatok za skladovanie - (15 01 01, 02, 06) ostatné	86,091	t	20,00	1 721,82
1.1.1.1.1.4.	Presun hmôt HSV	1		2 101,02	2 101,02
1.1.1.1.1.4.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	59,284	t	35,44	2 101,02
1.1.1.1.2.	Práce a dodávky PSV	1		211 022,07	211 022,07
1.1.1.1.2.1.	Izolácie proti vode a vlhkosti	1		12 151,12	12 151,12
1.1.1.1.2.1.1.	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	76,95	m ²	23,11	1 778,31
1.1.1.1.2.1.2.	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	406,77	m ²	24,64	10 022,81
1.1.1.1.2.1.3.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	350,00	350,00
1.1.1.1.2.2.	Zdravotechnika - zariadenia predmety	1		3 481,46	3 481,46
1.1.1.1.2.2.1.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (vešiaky,sklopné dosky,zrkadlá)	34	ks	3,99	135,66
1.1.1.1.2.2.2.	Vešiaky	10	ks	26,25	262,50
1.1.1.1.2.2.3.	Sklopná odkladacia doska	10	ks	167,48	1 674,80
1.1.1.1.2.2.4.	Zrkadlo nad umývadlo	14	ks	99,75	1 396,50
1.1.1.1.2.2.5.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	12,00	12,00
1.1.1.1.2.3.	Konštrukcie - drevestavby	1		22 743,46	22 743,46
1.1.1.1.2.3.1.	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela	738,36	m ²	30,50	22 519,98
1.1.1.1.2.3.2.	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	6,306	t	35,44	223,48
1.1.1.1.2.4.	Konštrukcie stolárske	1		58 659,27	58 659,27
1.1.1.1.2.4.1.	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	374,578	m ²	8,55	3 202,64
1.1.1.1.2.4.2.	Montáž madiel drevených typových priebežných	99	m	27,00	2 673,00
1.1.1.1.2.4.3.	Drevené madlo na stenu, kotvené do steny	103,95	m	98,00	10 187,10
1.1.1.1.2.4.4.	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m ² panelmi obkladovými dyhovanými, veľ. nad 1,5 m ²	72	m ²	24,30	1 749,60
1.1.1.1.2.4.5.	Doska dyhovaná /prírodná príp.biela/ po dohode s investorom	73,44	m ²	40,50	2 974,32
1.1.1.1.2.4.6.	Montáž dverí drevených protipožiarnych do drevenej zárubne	1	ks	47,30	47,30
1.1.1.1.2.4.7.	Dvere vnútorné protipožiarné so zárubňou dvojkridlové 1300/1970 mm, rozmer hlavného kridla 800/1970 mm s pož.odol.EI30 D3	1	ks	2 280,00	2 280,00
1.1.1.1.2.4.8.	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	46	ks	26,30	1 209,80
1.1.1.1.2.4.9.	Kľučka dverová a rozeta 2x	46	ks	31,65	1 455,90
1.1.1.1.2.4.10.	Držiadla na dvere	40	ks	23,00	920,00
1.1.1.1.2.4.11.	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-1100 mm, plné- vid' výkaz	46	ks	360,00	16 560,00
1.1.1.1.2.4.12.	Montáž samozatvárača pre dverné kridlá s hmotnosťou do 50 kg	1	ks	9,75	9,75
1.1.1.1.2.4.13.	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	1	ks	148,70	148,70
1.1.1.1.2.4.14.	Montáž dverového kridla kompletiz. koordinátor zatvárania	1	ks	13,80	13,80
1.1.1.1.2.4.15.	Koordinátor zatvárania	1	eur	84,20	84,20
1.1.1.1.2.4.16.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	46	ks	47,46	2 183,16
1.1.1.1.2.4.17.	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-1100 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	46	ks	260,00	11 960,00
1.1.1.1.2.4.18.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	1 000,00	1 000,00
1.1.1.1.2.5.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		19 741,37	19 741,37
1.1.1.1.2.5.1.	Montáž stien a priečok dopĺňajúcich častí - lišty rohové	32	ks	10,68	341,76
1.1.1.1.2.5.2.	Ochrana rohov stien	32	ks	7,85	251,20
1.1.1.1.2.5.3.	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	201,2	m ²	6,04	1 215,25
1.1.1.1.2.5.4.	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	201,2	m ²	1,47	295,76
1.1.1.1.2.5.5.	Montáž okien hliníkových vrátane parapetov	8,4	m	8,50	71,40
1.1.1.1.2.5.6.	Okno hliníkové dvojkridlové protipožiarné EI 45 ,O 1200x900 mm,termoizolačné protipožiarné zasklenie so samozatváračom vrátane parapetov	2	ks	2 198,00	4 396,00

1.1.1.1.2.5.7.	Montáž dverí kovových posuvných jednokrídlových, posun na stenu	2	ks	350,00	700,00
1.1.1.1.2.5.8.	Dvere hliníkové automatické 1100x800x2000+400 mm s bezpečnostným zasklením, otváranie cez EPS	1	ks	5 520,00	5 520,00
1.1.1.1.2.5.9.	Dvere hliníkové automatické 1100x1000x2000+400 mm s bezpečnostným zasklením, otváranie cez EPS	1	ks	5 850,00	5 850,00
1.1.1.1.2.5.10.	Montážny materiál pre posuvné dvere	2	ks	300,00	600,00
1.1.1.1.2.5.11.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	500,00	500,00
1.1.1.1.2.6.	Podlahy z dlaždíc	1		3 845,90	3 845,90
1.1.1.1.2.6.1.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore	76,95	m2	24,50	1 885,28
1.1.1.1.2.6.2.	Dlaždice keramické protišmykové	80,028	m2	22,00	1 760,62
1.1.1.1.2.6.3.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	200,00	200,00
1.1.1.1.2.7.	Podlahy vlysové a parketové	1		3 100,14	3 100,14
1.1.1.1.2.7.1.	Montáž podlahových soklikov alebo listů obvodových lepením	589,51	m	1,77	1 043,43
1.1.1.1.2.7.2.	Lišta soklová	595,405	m	2,90	1 726,67
1.1.1.1.2.7.3.	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	16,9	m	2,30	38,87
1.1.1.1.2.7.4.	Lišta prechodová skrutkovaná, šírka 38 mm	17,069	m	11,20	191,17
1.1.1.1.2.7.5.	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	100,00	100,00
1.1.1.1.2.8.	Podlahy povlakové	1		3 573,98	3 573,98
1.1.1.1.2.8.1.	Demontáž soklikov alebo listů	589,51	m	0,42	247,59
1.1.1.1.2.8.2.	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	576,71	m2	3,07	1 770,50
1.1.1.1.2.8.3.	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1617,66	m2	0,90	1 455,89
1.1.1.1.2.8.4.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	100,00	100,00
1.1.1.1.2.9.	Podlahy syntetické	1		50 667,84	50 667,84
1.1.1.1.2.9.1.	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremečným pieskom, uzatvárací náter	731,88	m2	68,00	49 767,84
1.1.1.1.2.9.2.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	900,00	900,00
1.1.1.1.2.10.	Obklady	1		23 182,51	23 182,51
1.1.1.1.2.10.1.	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 300x600 mm	406,77	m2	32,00	13 016,64
1.1.1.1.2.10.2.	Obkladačky keramické kvxh 298x598x10 mm biele	431,176	m2	22,00	9 485,87
1.1.1.1.2.10.3.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	680,00	680,00
1.1.1.1.2.11.	Nátery	1		1 888,26	1 888,26
1.1.1.1.2.11.1.	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stien dvojnásobný	289,611	m2	6,52	1 888,26
1.1.1.1.2.12.	Maľby	1		7 986,76	7 986,76
1.1.1.1.2.12.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	1618,305	m2	0,80	1 294,64
1.1.1.1.2.12.2.	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	600	m2	1,79	1 074,00
1.1.1.1.2.12.3.	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	808,83	m2	0,95	768,39
1.1.1.1.2.12.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	1328,694	m2	3,65	4 849,73
1.1.1.1.3.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		900,00	900,00
1.1.1.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž a spätná montáž vstavaných skrií	24	hod	18,00	432,00
1.1.1.1.3.2.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž kuchynskej linky	10	hod	18,00	180,00
1.1.1.1.3.3.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - preložka rozvodov stupáčiek	16	hod	18,00	288,00
1.1.1.1.2.	Zdravotechnická inštalácia	1		44 862,69	44 862,69
1.1.1.1.2.1.	Práce a dodávky HSV	1		1 486,30	1 486,30
1.1.1.1.2.1.1.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		270,00	270,00
1.1.1.1.2.1.1.1.	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	12	m2	22,50	270,00
1.1.1.1.2.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		1 184,19	1 184,19
1.1.1.1.2.1.2.1.	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	80	m	7,32	585,60
1.1.1.1.2.1.2.2.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	7,122	t	12,30	87,60
1.1.1.1.2.1.2.3.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	21,366	t	3,50	74,78
1.1.1.1.2.1.2.4.	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	7,122	t	14,78	105,26
1.1.1.1.2.1.2.5.	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	64,098	t	1,65	105,76
1.1.1.1.2.1.2.6.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	7,122	t	10,45	74,42
1.1.1.1.2.1.2.7.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	7,122	t	1,17	8,33
1.1.1.1.2.1.2.8.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	7,122	t	20,00	142,44
1.1.1.1.2.1.3.	Presun hmôt HSV	1		32,11	32,11
1.1.1.1.2.1.3.1.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	0,906	t	35,44	32,11
1.1.1.1.2.2.	Práce a dodávky PSV	1		43 376,39	43 376,39
1.1.1.1.2.2.1.	Izolácie tepelné	1		782,84	782,84
1.1.1.1.2.2.1.1.	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	154,5	m	3,47	536,12
1.1.1.1.2.2.1.2.	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	89,76	m	1,02	91,56
1.1.1.1.2.2.1.3.	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	67,83	m	2,14	145,16
1.1.1.1.2.2.1.4.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.1.2.2.2.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1		7 660,72	7 660,72
1.1.1.1.2.2.2.1.	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	45	m	7,93	356,85
1.1.1.1.2.2.2.2.	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené	15	m	53,15	797,25
1.1.1.1.2.2.2.3.	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm zvislé	5	m	14,86	74,30
1.1.1.1.2.2.2.4.	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné	35	m	14,65	512,75
1.1.1.1.2.2.2.5.	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	20,5	m	16,07	329,44
1.1.1.1.2.2.2.6.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	18	ks	3,37	60,66
1.1.1.1.2.2.2.7.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	25	ks	3,74	93,50
1.1.1.1.2.2.2.8.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	13	ks	5,53	71,89
1.1.1.1.2.2.2.9.	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredy	10	ks	35,71	357,10
1.1.1.1.2.2.2.10.	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 650 mm, montáž do priestoru	10	ks	306,74	3 067,40
1.1.1.1.2.2.2.11.	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž do stredy	2	ks	43,45	86,90
1.1.1.1.2.2.2.12.	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 750 mm, montáž do priestoru	2	ks	347,92	695,84
1.1.1.1.2.2.2.13.	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 50	10	ks	2,10	21,00
1.1.1.1.2.2.2.14.	Privzdušňovacia hlavica HL 903-50	10	ks	24,21	242,10
1.1.1.1.2.2.2.15.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	75,5	m	10,15	766,33
1.1.1.1.2.2.2.16.	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	0,671	t	78,10	52,41
1.1.1.1.2.2.2.17.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	75,00	75,00
1.1.1.1.2.2.3.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1		6 100,55	6 100,55
1.1.1.1.2.2.3.1.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	130	m	3,00	390,00
1.1.1.1.2.2.3.2.	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	88	m	12,43	1 093,84
1.1.1.1.2.2.3.3.	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	66,5	m	14,79	983,54
1.1.1.1.2.2.3.4.	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	92	ks	9,79	900,68
1.1.1.1.2.2.3.5.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	32	ks	4,43	141,76
1.1.1.1.2.2.3.6.	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	32	ks	10,51	336,32
1.1.1.1.2.2.3.7.	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	48	ks	2,67	128,16
1.1.1.1.2.2.3.8.	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	48	ks	14,72	706,56
1.1.1.1.2.2.3.9.	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	48	ks	3,26	156,48
1.1.1.1.2.2.3.10.	Hadica flexi nerezová 1/2", dĺ. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	48	ks	13,36	641,28
1.1.1.1.2.2.3.11.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	154,5	m	2,11	326,00
1.1.1.1.2.2.3.12.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	154,5	m	1,51	233,30
1.1.1.1.2.2.3.13.	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	0,277	t	78,10	21,63
1.1.1.1.2.2.3.14.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	41,00	41,00

1.1.1.1.2.2.4.	Zdravotníka - zariadenia, predmety	1		27 214,78	27 214,78
1.1.1.1.2.2.4.1.	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinovaného, -0,03420t	30	súb.	8,40	252,00
1.1.1.1.2.2.4.2.	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	13	ks	10,50	136,50
1.1.1.1.2.2.4.3.	Splachovač tlakový prírodný 1/2"	13	ks	65,94	857,22
1.1.1.1.2.2.4.4.	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	3	ks	31,50	94,50
1.1.1.1.2.2.4.5.	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	3	ks	75,97	227,91
1.1.1.1.2.2.4.6.	Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	10	ks	31,50	315,00
1.1.1.1.2.2.4.7.	Misa záchodová keramická závesná bezbarierová, bez splachovacieho okruhu	10	ks	188,96	1 889,60
1.1.1.1.2.2.4.8.	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	13	ks	47,25	614,25
1.1.1.1.2.2.4.9.	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT	10	ks	568,64	5 686,40
1.1.1.1.2.2.4.10.	Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do fahkých montovaných konštrukcií	3	ks	282,36	847,08
1.1.1.1.2.2.4.11.	Montáž záchodu do predstaveného systému	13	ks	10,50	136,50
1.1.1.1.2.2.4.12.	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	31	súb.	10,50	325,50
1.1.1.1.2.2.4.13.	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	10	ks	36,75	367,50
1.1.1.1.2.2.4.14.	umývadlo pre telesne postihnutých 65 x 55 cm, s prepacom	10	ks	76,34	763,40
1.1.1.1.2.2.4.15.	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	8	ks	36,75	294,00
1.1.1.1.2.2.4.16.	Umývadlo keramické bežný typ	8	ks	61,41	491,28
1.1.1.1.2.2.4.17.	Demontáž vane laticovej rohovej, -0,09510t	30	súb.	21,00	630,00
1.1.1.1.2.2.4.18.	Montáž záchodového sedadla s poklopom	13	ks	3,15	40,95
1.1.1.1.2.2.4.19.	Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom	3	ks	35,43	106,29
1.1.1.1.2.2.4.20.	Doska keramická toaletná biela pre WC imobilných	10	ks	61,87	618,70
1.1.1.1.2.2.4.21.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	40	ks	3,89	155,60
1.1.1.1.2.2.4.22.	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, -umývadlo	10	ks	59,80	598,00
1.1.1.1.2.2.4.23.	Madlo k WC imobilných	20	ks	90,89	1 817,80
1.1.1.1.2.2.4.24.	Lomené madlo k sprche	10	ks	91,42	914,20
1.1.1.1.2.2.4.25.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	10	ks	7,35	73,50
1.1.1.1.2.2.4.26.	Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast	10	ks	159,00	1 590,00
1.1.1.1.2.2.4.27.	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	4	ks	26,25	105,00
1.1.1.1.2.2.4.28.	Kuchynský drez do dosky, nerez 730x510-195,1x1/P+siťón(pop-up)	4	ks	204,75	819,00
1.1.1.1.2.2.4.29.	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojíťón, dvojdrúzových, bez výtokových armatúr	2	ks	31,50	63,00
1.1.1.1.2.2.4.30.	Drez dvojíťónny	2	ks	267,75	535,50
1.1.1.1.2.2.4.31.	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	2	ks	31,50	63,00
1.1.1.1.2.2.4.32.	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	2	ks	201,18	402,36
1.1.1.1.2.2.4.33.	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadeníacich predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	4,733	t	76,10	360,18
1.1.1.1.2.2.4.34.	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	13	ks	8,19	106,47
1.1.1.1.2.2.4.35.	Gufový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	13	ks	10,52	136,76
1.1.1.1.2.2.4.36.	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	31	súb.	5,25	162,75
1.1.1.1.2.2.4.37.	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	24	ks	15,75	378,00
1.1.1.1.2.2.4.38.	Batéria umývadlová stojanková páková	18	ks	56,00	1 008,00
1.1.1.1.2.2.4.39.	Batéria drezová stojanková páková	6	ks	89,25	535,50
1.1.1.1.2.2.4.40.	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	2	ks	10,50	21,00
1.1.1.1.2.2.4.41.	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm-pre výlevku	2	ks	78,41	156,82
1.1.1.1.2.2.4.42.	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	32	ks	5,25	168,00
1.1.1.1.2.2.4.43.	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držák na sprchu, -0,00113t	30	ks	2,10	63,00
1.1.1.1.2.2.4.44.	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	12	ks	10,50	126,00
1.1.1.1.2.2.4.45.	Batéria sprchová nástenná páková+príslušenstvo	12	ks	92,55	1 110,60
1.1.1.1.2.2.4.46.	Montáž batérie sprchovej nástennej, držák sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	12	ks	3,15	37,80
1.1.1.1.2.2.4.47.	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	33	ks	1,82	60,06
1.1.1.1.2.2.4.48.	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, vane, sprchy -0,00122t	30	ks	4,81	144,30
1.1.1.1.2.2.4.49.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlovej do D 40 mm	18	ks	8,74	157,32
1.1.1.1.2.2.4.50.	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	18	ks	23,12	416,16
1.1.1.1.2.2.4.51.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	4	ks	9,66	38,64
1.1.1.1.2.2.4.52.	Zápachová uzávierka - sifón pre jednotlivé drezy DN 50	4	ks	16,41	65,64
1.1.1.1.2.2.4.53.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	2	ks	11,83	23,66
1.1.1.1.2.2.4.54.	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	2	ks	13,29	26,58
1.1.1.1.2.2.4.55.	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	80,00	80,00
1.1.1.1.2.2.5.	Konštrukcie - drevozabvy	1		1 334,00	1 334,00
1.1.1.1.2.2.5.1.	Revízie dveríka vývesné 150x300 mm	18	ks	72,00	1 296,00
1.1.1.1.2.2.5.2.	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	1	KPL	38,00	38,00
1.1.1.1.2.2.6.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		283,50	283,50
1.1.1.1.2.2.6.1.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	30	kg	5,20	156,00
1.1.1.1.2.2.6.2.	Oceľová konštrukcia	30	kg	3,75	112,50
1.1.1.1.2.2.6.3.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	15,00	15,00
1.1.1.1.3.	Termostatizácia, výmena vykurovacích telies	1		7 105,59	7 105,59
1.1.1.1.3.1.	Práce a dodávky PSV	1		97,50	97,50
1.1.1.1.3.1.1.	Ústredné kúrenie, armatúry.	2	ks	7,35	14,70
1.1.1.1.3.1.1.1.	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	2	ks	12,24	24,48
1.1.1.1.3.1.1.2.	HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	2	ks	14,26	28,52
1.1.1.1.3.1.1.3.	HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	2			
1.1.1.1.3.1.1.4.	HERZ Ventil do spaľovacieho RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	2	ks	9,90	19,80
1.1.1.1.3.1.1.5.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.1.3.1.2.	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1		7 008,09	7 008,09
1.1.1.1.3.1.2.1.	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	55	m2	9,66	531,30
1.1.1.1.3.1.2.2.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	1	ks	15,75	15,75
1.1.1.1.3.1.2.3.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 300x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	1	ks	141,48	141,48
1.1.1.1.3.1.2.4.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	1	ks	15,75	15,75
1.1.1.1.3.1.2.5.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	1	ks	105,87	105,87
1.1.1.1.3.1.2.6.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	30	ks	15,75	472,50
1.1.1.1.3.1.2.7.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	23	ks	118,14	2 717,22
1.1.1.1.3.1.2.8.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	2	ks	130,35	260,70
1.1.1.1.3.1.2.9.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	5	ks	142,60	713,00
1.1.1.1.3.1.2.10.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	5	ks	15,75	78,75
1.1.1.1.3.1.2.11.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	2	ks	154,85	309,70
1.1.1.1.3.1.2.12.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	3	ks	179,34	538,02
1.1.1.1.3.1.2.13.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	1	ks	21,00	21,00
1.1.1.1.3.1.2.14.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x2000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	1	ks	277,35	277,35
1.1.1.1.3.1.2.15.	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 48m	15	t	53,98	809,70
1.1.1.1.4.	Elektroinštalácia	1		97 650,25	97 650,25

1.1.1.4.1.	Práce a dodávky HSV	1				
1.1.1.4.1.1.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			1 397,50	1 397,50
1.1.1.4.1.1.1.	Vysekávanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	1			1 397,50	1 397,50
1.1.1.4.2.	Práce a dodávky M	650	ks	2,15		1 397,50
1.1.1.4.2.1.	Rozvádzače	1			90 012,75	90 012,75
1.1.1.4.2.1.1.	Rozvádzač RS4	1			17 073,79	17 073,79
		1			4 839,38	4 839,38
1.1.1.4.2.1.1.1.	Modulárne vypínače 3P od 100 A do 125 A na DIN lištu	1	ks		9,35	9,35
1.1.1.4.2.1.1.2.	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 100 A, 3 moduly	1	ks		42,00	42,00
1.1.1.4.2.1.1.3.	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 jednopólové do 63 A	1	ks		5,35	5,35
1.1.1.4.2.1.1.4.	Odpínač valcových poistiek OPVP 14-1, 63A, veľkosť 14x51	1	ks		9,65	9,65
1.1.1.4.2.1.1.5.	Poistková vložka valcová PV14 16A gG, veľkosť 14x51	1	ks		1,46	1,46
1.1.1.4.2.1.1.6.	Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojpólové do 125 A	1	ks		8,21	8,21
1.1.1.4.2.1.1.7.	Odpínač valcových poistiek OPVP 22-3, 125A, veľkosť 22x58	1	ks		45,34	45,34
1.1.1.4.2.1.1.8.	Poistková vložka valcová PV22 80A gG, veľkosť 22x58	3	ks		2,44	7,32
1.1.1.4.2.1.1.9.	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	14	ks		4,97	69,58
1.1.1.4.2.1.1.10.	Istič 1P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	14	ks		7,47	104,58
1.1.1.4.2.1.1.11.	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	1	ks		6,68	6,68
1.1.1.4.2.1.1.12.	Istič 3P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	1	ks		23,50	23,50
1.1.1.4.2.1.1.13.	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	36	ks		7,00	252,00
1.1.1.4.2.1.1.14.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	9	ks		62,40	561,60
1.1.1.4.2.1.1.15.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	27	ks		84,00	2 268,00
1.1.1.4.2.1.1.16.	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou štvorpólové	1	ks		8,21	8,21
1.1.1.4.2.1.1.17.	Prúdový chránič s istením 4P, charakteristika B, 16 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	1	ks		140,00	140,00
1.1.1.4.2.1.1.18.	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	1	ks		9,55	9,55
1.1.1.4.2.1.1.19.	Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, 100kA, limp= 25kA/pól, 6 modulov	1	ks		723,00	723,00
1.1.1.4.2.1.1.20.	Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz	1	ks		15,80	15,80
1.1.1.4.2.1.1.21.	Napaťové relé monitorovacie pre kontrolu výpadku a sledu fáz v 3-fázových sieťach, 1-modulové, výstup 1x8A prepínací	1	ks		29,20	29,20
1.1.1.4.2.1.1.22.	Domova rozvodnica do 198 M pre zapustenú montáž bez sekácií prác	1	ks		59,00	59,00
1.1.1.4.2.1.1.23.	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 6, modulov v rade 33, modulov celkom 198, PE+N, IP 40/20, protipožiarna dverka	1	ks		440,00	440,00
1.1.1.4.2.1.2.	Rozvádzač RB1	1			197,41	197,41
1.1.1.4.2.1.2.1.	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	7	ks		4,97	34,79
1.1.1.4.2.1.2.2.	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	6	ks		5,52	33,12
1.1.1.4.2.1.2.3.	Istič 1P, 10 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul	1	ks		7,10	7,10
1.1.1.4.2.1.2.4.	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	1	ks		7,10	7,10
1.1.1.4.2.1.2.5.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 25 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	1	ks		86,80	86,80
1.1.1.4.2.1.2.6.	Domova rozvodnica do 14 M pre zapustenú montáž bez sekácií prác	1	ks		12,40	12,40
1.1.1.4.2.1.2.7.	Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet radov 1, modulov v rade 14, PE+N, IP40	1	ks		16,10	16,10
1.1.1.4.2.1.3.	Rozvádzač RB2 - RB12	1			2 167,00	2 167,00
1.1.1.4.2.1.3.1.	Rozvádzač RB 2 - 12, výzbroj a montáž podľa RB1 (odsek A2)	11	kpl		197,00	2 167,00
1.1.1.4.2.1.4.	Ústredňa CBS	1			9 870,00	9 870,00
1.1.1.4.2.1.4.1.	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	1	ks		150,00	150,00
1.1.1.4.2.1.4.2.	CBS ústredňa v požiarnej skriní P560, 4 vývodová, 1500W, 3 hod.	1	ks		9 720,00	9 720,00
1.1.1.4.2.2.	Káble a vodiče	1			22 308,50	22 308,50
1.1.1.4.2.2.1.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x4	15	m		1,18	17,70
1.1.1.4.2.2.2.	Kábel pevný CXKH-R-J 3x4 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	15	m		2,80	42,00
1.1.1.4.2.2.3.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x6	360	m		1,30	468,00
1.1.1.4.2.2.4.	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	360	m		4,83	1 738,80
1.1.1.4.2.2.5.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	120	m		1,10	132,00
1.1.1.4.2.2.6.	Kábel pevný CXKH-R-J 5x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	120	m		1,80	216,00
1.1.1.4.2.2.7.	Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4	480	m		0,59	283,20
1.1.1.4.2.2.8.	Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x4 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	480	m		1,80	864,00
1.1.1.4.2.2.9.	Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 6	360	m		0,71	255,60
1.1.1.4.2.2.10.	Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový	360	m		2,37	853,20
1.1.1.4.2.2.11.	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 35	60	m		1,77	106,20
1.1.1.4.2.2.12.	Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x25 B2cas1d0a1 bezhalogénový	60	m		5,14	308,40
1.1.1.4.2.2.13.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE 0,6/1,0 kV 3x1,5	2630	m		0,78	2 051,40
1.1.1.4.2.2.14.	Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P90-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	480	m		1,96	940,80
1.1.1.4.2.2.15.	Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	1300	m		1,18	1 534,00
1.1.1.4.2.2.16.	Kábel pevný CXKH-R-O 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	850	m		1,18	1 003,00
1.1.1.4.2.2.17.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	2000	m		1,13	2 260,00
1.1.1.4.2.2.18.	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	2000	m		1,71	3 420,00
1.1.1.4.2.2.19.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x2,5	40	m		1,28	51,20
1.1.1.4.2.2.20.	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	40	m		2,55	102,00
1.1.1.4.2.2.21.	Príchytka káblová kovová pre pripavenie káblovej príchytke na konštrukciu	1500	ks		0,83	1 245,00
1.1.1.4.2.2.22.	Príchytka káblová kovová, požiarne odolná P560	1500	ks		0,25	375,00
1.1.1.4.2.2.23.	Osadenie polyamidovej príchytke (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	1500	ks		1,07	1 605,00
1.1.1.4.2.2.24.	Hmoždinka celokovová, požiarne odolná P560	1500	ks		0,49	735,00
1.1.1.4.2.2.25.	Osadenie polyamidovej príchytke (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchoho betónu a železobetónu	900	ks		1,53	1 377,00
1.1.1.4.2.2.26.	Hmoždinka natlakacia 8x45 mm	900	ks		0,36	324,00
1.1.1.4.2.3.	Inštalácia materiálu	1			46 329,46	46 329,46
1.1.1.4.2.3.1.	Osvetlenie	1			31 276,24	31 276,24

1.1.1.1.4.2.3.1.1.	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	170	ks	1,65	280,50
1.1.1.1.4.2.3.1.2.	Krabica prístrojová KU 68-1901 KA pod ometku	170	ks	0,38	64,60
1.1.1.1.4.2.3.1.3.	Spínače snímač pohybu do stropu	1	ks	8,00	8,00
1.1.1.1.4.2.3.1.4.	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	1	ks	50,00	50,00
1.1.1.1.4.2.3.1.5.	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	4	ks	4,54	18,16
1.1.1.1.4.2.3.1.6.	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod ometku KO 125	4	ks	5,30	21,20
1.1.1.1.4.2.3.1.7.	Časové relé multifunkčné pod vypínač do inštalážnej krabice	4	ks	8,83	35,32
1.1.1.1.4.2.3.1.8.	Impulzné relé do krabice, 26.02.8.230, 2 spinacie, 230V, 10A	4	ks	25,82	103,28
1.1.1.1.4.2.3.1.9.	Krabica bezhalogénová z PP, 125x125 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	57	ks	16,95	966,15
1.1.1.1.4.2.3.1.10.	Krabica s krytím IP66 P5600 bezhalogen KSK 125 2PO6 s tepelnou poistkou	57	ks	35,90	2 046,30
1.1.1.1.4.2.3.1.11.	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	140	ks	7,00	980,00
1.1.1.1.4.2.3.1.12.	Krabica inštalážna KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	140	ks	2,83	396,20
1.1.1.1.4.2.3.1.13.	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	50	ks	9,60	480,00
1.1.1.1.4.2.3.1.14.	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod ometku KR 97/5	50	ks	7,13	356,50
1.1.1.1.4.2.3.1.15.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	50	ks	2,65	132,50
1.1.1.1.4.2.3.1.16.	Prístroj spínača, radenie 1,15o	50	ks	5,56	278,00
1.1.1.1.4.2.3.1.17.	Kryt spínača	50	ks	2,14	107,00
1.1.1.1.4.2.3.1.18.	Rámček 1-násobný	50	ks	1,27	63,50
1.1.1.1.4.2.3.1.19.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	30	ks	3,48	104,40
1.1.1.1.4.2.3.1.20.	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	30	ks	7,51	225,30
1.1.1.1.4.2.3.1.21.	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	30	ks	1,17	35,10
1.1.1.1.4.2.3.1.22.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	36	ks	3,06	110,16
1.1.1.1.4.2.3.1.23.	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	36	ks	5,95	214,20
1.1.1.1.4.2.3.1.24.	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	36	ks	1,17	42,12
1.1.1.1.4.2.3.1.25.	Jednopolové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	35	ks	2,65	92,75
1.1.1.1.4.2.3.1.26.	Ovládač prístroj polozapustený a zapustený, radenie 1/0, kryt	35	ks	3,61	126,35
1.1.1.1.4.2.3.1.27.	Rámček 1-násobný	35	ks	1,27	44,45
1.1.1.1.4.2.3.1.28.	Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	188	ks	7,00	1 316,00
1.1.1.1.4.2.3.1.29.	A - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20, RA90	5	ks	82,80	414,00
1.1.1.1.4.2.3.1.30.	B - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20	66	ks	82,80	5 464,80
1.1.1.1.4.2.3.1.31.	C - LED lištové svetidlo 11W=790lm 3000K 550mm IP 20	6	ks	48,70	292,20
1.1.1.1.4.2.3.1.32.	D - SVIETIDLO NÁSTENNÉ IP 44 18W	22	ks	68,20	1 500,40
1.1.1.1.4.2.3.1.33.	E - LED STROPNÉ SVIETIDLO 36W IP 65	4	ks	77,00	308,00
1.1.1.1.4.2.3.1.34.	F - DOWNLIGHT D215 28W 2000lm, IP20	35	ks	77,00	2 695,00
1.1.1.1.4.2.3.1.35.	G - DOWNLIGHT DO PODHLADU 19W IP 54	50	ks	87,00	4 350,00
1.1.1.1.4.2.3.1.36.	Zapojenie núdzového svetidla IP22, 1x svetelný zdroj lineárna žiarivka - núdzový režim	56	ks	6,20	347,20
1.1.1.1.4.2.3.1.37.	N - NÚDZOVÉ SVIETIDLO 3W IP 20 S PIKTOGRAMOM NAPOJENÉ Z CBS	56	ks	35,00	1 960,00
1.1.1.1.4.2.3.1.38.	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim	7	ks	6,70	46,90
1.1.1.1.4.2.3.1.39.	N1 - NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED 3x1W ASYMETRICKÉ 3hod	7	ks	36,60	256,20
1.1.1.1.4.2.3.1.40.	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg, núdzového	56	ks	9,35	523,60
1.1.1.1.4.2.3.1.41.	Montáž svetidla interiérového na stenu do 5 kg	28	ks	14,10	394,80
1.1.1.1.4.2.3.1.42.	Montáž svetidla interiérového na strop do 10 kg	160	ks	18,00	2 880,00
1.1.1.1.4.2.3.1.43.	Montáž svetidla exteriérového na strop do 2 kg, núdzového	7	ks	12,00	84,00
1.1.1.1.4.2.3.1.44.	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW, vrátane zapojenia	18	ks	3,95	71,10
1.1.1.1.4.2.3.1.45.	Ventilator odsávací s dobehom, 230V, IP20	18	KS	55,00	990,00
1.1.1.1.4.2.3.2.	Zásuvková inštalácia	1		15 053,22	15 053,22
1.1.1.1.4.2.3.2.1.	Ekvipotenciálna svorkovnica v krabici KO 100 E - kúpeľňa	13	ks	18,50	240,50
1.1.1.1.4.2.3.2.2.	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod ometku KO 100 E	13	ks	3,14	40,82
1.1.1.1.4.2.3.2.3.	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 3, z PP	13	ks	23,42	304,46
1.1.1.1.4.2.3.2.4.	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E PA Ambulancia	1	ks	22,52	22,52
1.1.1.1.4.2.3.2.5.	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod ometku KO 125 E	1	ks	4,75	4,75
1.1.1.1.4.2.3.2.6.	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	1	ks	29,24	29,24
1.1.1.1.4.2.3.2.7.	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	250	ks	1,65	412,50

1.1.1.1.4.2.3.2.8.	Krabica prístrojová KU 68-1901 KA pod omietku	250	ks	0,38	95,00
1.1.1.1.4.2.3.2.9.	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	90	ks	6,87	618,30
1.1.1.1.4.2.3.2.10.	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	90	ks	2,83	254,70
1.1.1.1.4.2.3.2.11.	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podpory	280	m	11,57	3 239,60
1.1.1.1.4.2.3.2.12.	Žľab káblový, šxv 125x100 mm, z pozinkovanej ocele, vrátane upevnenia	280	m	16,30	4 564,00
1.1.1.1.4.2.3.2.13.	Kryt pre káblový žľab šírky 125 mm, z pozinkovanej ocele	280	m	3,98	1 114,40
1.1.1.1.4.2.3.2.14.	Sporáková prípojka nástenná vrátane tiejivky	1	ks	7,20	7,20
1.1.1.1.4.2.3.2.15.	Vypínač 400V/20A nástenná, biela	1	ks	26,30	26,30
1.1.1.1.4.2.3.2.16.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	65	ks	4,93	320,45
1.1.1.1.4.2.3.2.17.	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	65	ks	4,00	260,00
1.1.1.1.4.2.3.2.18.	Rámček 2-násobný vodorovný	24	ks	2,05	49,20
1.1.1.1.4.2.3.2.19.	Rámček 4-násobný vodorovný	9	ks	4,20	37,80
1.1.1.1.4.2.3.2.20.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	7	ks	4,93	34,51
1.1.1.1.4.2.3.2.21.	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet, do DLP žľabu	7	ks	4,00	28,00
1.1.1.1.4.2.3.2.22.	Rámček 4-násobný vodorovný	2	ks	4,20	8,40
1.1.1.1.4.2.3.2.23.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	130	ks	5,60	728,00
1.1.1.1.4.2.3.2.24.	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	130	ks	5,50	715,00
1.1.1.1.4.2.3.2.25.	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	15	ks	6,80	102,00
1.1.1.1.4.2.3.2.26.	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	15	ks	12,70	190,50
1.1.1.1.4.2.3.2.27.	Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	19	ks	7,65	145,35
1.1.1.1.4.2.3.2.28.	Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou IP20	19	ks	72,60	1 379,40
1.1.1.1.4.2.3.2.29.	Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	1	ks	7,72	7,72
1.1.1.1.4.2.3.2.30.	Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou IP20, do DLP žľabu	1	ks	72,60	72,60
1.1.1.1.4.2.4.	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	1	ks	4 301,00	4 301,00
1.1.1.1.4.2.4.1.	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	23	ks	5,20	119,60
1.1.1.1.4.2.4.2.	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, HD, komplet	23	ks	8,40	193,20
1.1.1.1.4.2.4.3.	Montáž a inštalácia TV zásuvky	13	ks	9,10	118,30
1.1.1.1.4.2.4.4.	Zásuvka TV koncová	13	ks	4,50	58,50
1.1.1.1.4.2.4.5.	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	800	m	1,35	1 080,00
1.1.1.1.4.2.4.6.	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	800	m	0,70	560,00
1.1.1.1.4.2.4.7.	Kábel signálny uložený pevne JOTQ 750 V 2x0,8	480	m	0,73	350,40
1.1.1.1.4.2.4.8.	Kábel koaxiálny VCEOY 4,6/75	480	M	1,85	888,00
1.1.1.1.4.2.4.9.	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, uloženého v lište	300	m	2,53	759,00
1.1.1.1.4.2.4.10.	S/FTP tieneny kábel 4x2x0,55, kategória 6 bezhalogenový bžca, sl d1 a1	300	m	0,58	174,00
1.1.1.1.4.3.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		6 240,00	6 240,00
1.1.1.1.4.3.1.	Demontáž existujúcej elektroinštalácie vrátane ekologickej likvidácie	100	hod	18,00	1 800,00
1.1.1.1.4.3.2.	Stavebné úpravy, frézovanie rýh pre kabeľ, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov	120	hod	18,00	2 160,00
1.1.1.1.4.3.3.	Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky	60	hod	18,00	1 080,00
1.1.1.1.4.3.4.	Odborná prehliadka a skúška	48	hod	25,00	1 200,00
1.1.1.1.5.	Vzduchotechnika	1		13 733,55	13 733,55
1.1.1.1.5.1.	Zariadenie č. 1 (Chladenie izieb)	1		13 733,55	13 733,55
1.1.1.1.5.1.1.	Vonkajšia klimatizačná jednotka	10	ks	552,00	5 520,00
1.1.1.1.5.1.2.	Uloženie pre kondenzačnú jednotku: oceľová konzola	10	kpl	38,75	387,50
1.1.1.1.5.1.3.	Pomocná oceľová nosná konštrukcia kotvená do stavebných konštrukcií (pre uchytenie konzoly)	10	kpl	95,60	956,00
1.1.1.1.5.1.4.	Vnútorná klimatizačná jednotka nástenná	10	ks	375,00	3 750,00
1.1.1.1.5.1.5.	Vonkajšia klimatizačná jednotka	2	ks	480,00	960,00
1.1.1.1.5.1.6.	Uloženie pre kondenzačnú jednotku: oceľová konzola	2	kpl	38,75	77,50
1.1.1.1.5.1.7.	Pomocná oceľová nosná konštrukcia kotvená do stavebných konštrukcií (pre uchytenie konzoly)	2	kpl	95,60	191,20
1.1.1.1.5.1.8.	Vnútorná klimatizačná jednotka nástenná	2	ks	325,00	650,00
1.1.1.1.5.1.9.	Chladiarenské Cu potrubie DN10 vrátane izolácie kaučukovej čiernej hr. 13mm; K-Flex ST	53	bm	9,80	519,40
1.1.1.1.5.1.10.	Chladiarenské Cu potrubie DN6 vrátane izolácie kaučukovej čiernej hr. 13mm; K-Flex ST	53	bm	8,15	431,95
1.1.1.1.5.1.11.	Prepojenia ovládacích obvodov - kabeľáž vrátane chráničiek a pomocného materiálu	1	kpl	200,00	200,00
1.1.1.1.5.1.12.	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	1	kpl	90,00	90,00
1.1.1.1.6.	Stolárske práce	1		20 000,00	20 000,00
1.1.1.1.6.1.	Práce a dodávky PSV	1		20 000,00	20 000,00
1.1.1.1.6.1.1.	Konštrukcie stolárske	1		20 000,00	20 000,00
1.1.1.1.6.1.1.1.	Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.1300x500 mm	10	ks	775,00	7 750,00
1.1.1.1.6.1.1.2.	Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.800x500 mm	10	ks	610,00	6 100,00
1.1.1.1.6.1.1.3.	Montáž a dodávka vstavanej skrine - policovej do kúpeľne 800x400 mm	10	ks	575,00	5 750,00
1.1.1.1.6.1.1.4.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl	400,00	400,00
1.1.1.2.	Stavebné úpravy priestorov budovy 6. a 7. posch.VŠOÚG sv.Lukáša v Košiciach, n.o.	1		748 980,47	748 980,47
1.1.1.2.1.	Architektonicko-stavebné riešenie	1		389 241,09	389 241,09
1.1.1.2.1.1.	Práce a dodávky HSV	1		111 680,25	111 680,25
1.1.1.2.1.1.1.	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		13 162,70	13 162,70
1.1.1.2.1.1.1.1.	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	20	ks	17,09	341,80
1.1.1.2.1.1.1.2.	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	41	ks	23,39	958,99
1.1.1.2.1.1.1.3.	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	1	ks	16,32	16,32
1.1.1.2.1.1.1.4.	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	4	ks	20,79	83,16
1.1.1.2.1.1.1.5.	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	1	ks	26,51	26,51
1.1.1.2.1.1.1.6.	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z porobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	71,313	m ²	33,30	2 374,72
1.1.1.2.1.1.1.7.	Priečky z porobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 100 mm	291,638	m ²	24,00	6 999,31
1.1.1.2.1.1.1.8.	Priečky z porobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 150 mm	21,6	m ²	30,49	658,58
1.1.1.2.1.1.1.9.	Priečky z porobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 200 mm	43,911	m ²	38,79	1 703,31
1.1.1.2.1.2.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		65 743,83	65 743,83
1.1.1.2.1.2.1.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	1753,589	m ²	7,55	13 239,60
1.1.1.2.1.2.2.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	2467,887	m ²	1,60	3 948,62
1.1.1.2.1.2.3.	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	2467,887	m ²	10,68	26 357,03
1.1.1.2.1.2.4.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou riezkou s celoplošným prílepením	714,298	m ²	6,51	4 650,08
1.1.1.2.1.2.5.	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	250	m	6,80	1 700,00
1.1.1.2.1.2.6.	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	1012,78	m ²	1,10	1 114,06
1.1.1.2.1.2.7.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	208,633	kg	5,05	1 053,60

1.1.1.2.1.2.8.	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 7 mm	883,44	m2	12,65	11 175,52
1.1.1.2.1.2.9.	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 12 mm	129,34	m2	19,37	2 505,32
1.1.1.2.1.3.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		29 507,99	29 507,99
1.1.1.2.1.3.1.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	1323,57	m2	3,27	4 328,07
1.1.1.2.1.3.2.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	1323,57	m2	3,10	4 103,07
1.1.1.2.1.3.3.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehlá pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	285,766	m2	3,02	863,01
1.1.1.2.1.3.4.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazinín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	1,695	m3	85,00	144,08
1.1.1.2.1.3.5.	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	1012,78	m2	3,79	3 838,44
1.1.1.2.1.3.6.	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	11,3	m2	2,24	25,31
1.1.1.2.1.3.7.	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	4,2	m	8,20	34,44
1.1.1.2.1.3.8.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	163	ks	0,83	135,29
1.1.1.2.1.3.9.	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	3	ks	1,49	4,47
1.1.1.2.1.3.10.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	136,915	m2	7,55	1 033,71
1.1.1.2.1.3.11.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	6,501	m2	7,55	49,08
1.1.1.2.1.3.12.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	59,485	m2	4,89	290,88
1.1.1.2.1.3.13.	Vyskávanie rýh v tehl. murive pre vtahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	82,25	m	7,89	648,95
1.1.1.2.1.3.14.	Odksekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	14,9	m2	7,52	112,05
1.1.1.2.1.3.15.	Odksekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	37,735	m2	3,48	131,32
1.1.1.2.1.3.16.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	113,88	t	12,30	1 400,72
1.1.1.2.1.3.17.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	797,16	t	3,50	2 790,06
1.1.1.2.1.3.18.	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	113,88	t	14,78	1 683,15
1.1.1.2.1.3.19.	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	2277,6	t	1,65	3 758,04
1.1.1.2.1.3.20.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	113,88	t	10,45	1 190,05
1.1.1.2.1.3.21.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	569,4	t	1,17	666,20
1.1.1.2.1.3.22.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	113,88	t	20,00	2 277,60
1.1.1.2.1.4.	Presun hmôt HSV	1		3 265,73	3 265,73
1.1.1.2.1.4.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	92,148	t	35,44	3 265,73
1.1.1.2.1.2.	Práce a dodávky PSV	1		276 948,84	276 948,84
1.1.1.2.1.2.1.	Izolácie proti vode a vlhkosti	1		19 368,67	19 368,67
1.1.1.2.1.2.1.1.	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	129,34	m2	23,11	2 989,05
1.1.1.2.1.2.1.2.	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	641,827	m2	24,64	15 814,62
1.1.1.2.1.2.1.3.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	565,00	565,00
1.1.1.2.1.2.2.	Zdravotechnika - zariadenia predmety	1		2 116,00	2 116,00
1.1.1.2.1.2.2.1.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (vešiaky,sklopné dosky,zrkadlá)	48	ks	12,50	600,00
1.1.1.2.1.2.2.2.	Vešiaky	16	ks	15,20	243,20
1.1.1.2.1.2.2.3.	Sklopná odkladacia doska	16	ks	45,00	720,00
1.1.1.2.1.2.2.4.	Zrkadlo nad umývadlo	16	ks	28,30	452,80
1.1.1.2.1.2.2.5.	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	100,00	100,00
1.1.1.2.1.2.3.	Konštrukcie - drevostavby	1		30 602,77	30 602,77
1.1.1.2.1.2.3.1.	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela	993,51	m2	30,50	30 302,06
1.1.1.2.1.2.3.2.	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	8,485	t	35,44	300,71
1.1.1.2.1.2.4.	Konštrukcie stolárske	1		82 350,40	82 350,40
1.1.1.2.1.2.4.1.	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	402,23	m2	8,55	3 439,07
1.1.1.2.1.2.4.2.	Montáž madiel drevených typových priebežných	125,5	m	27,00	3 388,50
1.1.1.2.1.2.4.3.	Drevené madlo na stenu, kotvené do steny, nerez, buk	131,775	m	129,00	16 998,98
1.1.1.2.1.2.4.4.	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, vef. nad 1,5 m2	139,25	m2	24,30	3 383,78
1.1.1.2.1.2.4.5.	Doska dyhovaná /prírodná príp.biela/ po dohode s investorom	142,035	m2	40,50	5 752,42
1.1.1.2.1.2.4.6.	Montáž okna dreveného na PUR penu	4,6	m	8,50	39,10
1.1.1.2.1.2.4.7.	Drevené okno vnútorné 1200x1100 mm s jednoduchým zasklením výsuvné	1	ks	465,00	465,00
1.1.1.2.1.2.4.8.	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	65	ks	26,30	1 709,50
1.1.1.2.1.2.4.9.	Kľučka dverová a rozeta 2x	65	ks	31,65	2 057,25
1.1.1.2.1.2.4.10.	Držadlá na dvere	22	ks	23,00	506,00
1.1.1.2.1.2.4.11.	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné- vid' výkaz	65	ks	360,00	23 400,00
1.1.1.2.1.2.4.12.	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	1	ks	8,50	8,50
1.1.1.2.1.2.4.13.	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	1,2	m	14,50	17,40
1.1.1.2.1.2.4.14.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	65	ks	47,46	3 084,90
1.1.1.2.1.2.4.15.	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	65	ks	260,00	16 900,00
1.1.1.2.1.2.4.16.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	1 200,00	1 200,00
1.1.1.2.1.2.5.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		13 334,50	13 334,50
1.1.1.2.1.2.5.1.	Montáž stien a priečok dopĺňajúcich časti - lišty rohové	71	ks	10,68	758,28
1.1.1.2.1.2.5.2.	Ochrana rohov stien	71	ks	7,85	557,35
1.1.1.2.1.2.5.3.	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	180,27	m2	6,04	1 088,83
1.1.1.2.1.2.5.4.	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	180,3	m2	1,47	265,04
1.1.1.2.1.2.5.5.	Montáž dverí kovových posuvných jednokrídlových, posun na stenu	2	ks	350,00	700,00
1.1.1.2.1.2.5.6.	Dvere hliníkové automatické 1100x2000 mm s jednoduchým zasklením, otváranie cez EPS	2	ks	4 520,00	9 040,00
1.1.1.2.1.2.5.7.	Montážny materiál pre posuvné dvere	1	ks	300,00	300,00
1.1.1.2.1.2.5.8.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	625,00	625,00
1.1.1.2.1.2.6.	Podlahy z dlaždíc	1		6 308,14	6 308,14
1.1.1.2.1.2.6.1.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore	129,34	m2	24,50	3 168,83
1.1.1.2.1.2.6.2.	Dlaždice keramické protišmykové	134,514	m2	22,00	2 959,31
1.1.1.2.1.2.6.3.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	180,00	180,00
1.1.1.2.1.2.7.	Podlahy výsové a parketové	1		3 832,24	3 832,24
1.1.1.2.1.2.7.1.	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	724,35	m	1,77	1 282,10
1.1.1.2.1.2.7.2.	Lišta soklová	731,594	m	2,90	2 121,62
1.1.1.2.1.2.7.3.	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	23,4	m	2,30	53,82
1.1.1.2.1.2.7.4.	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 38 mm	23,634	m	11,20	264,70
1.1.1.2.1.2.7.5.	Presun hmôt pre podlahy výsové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	110,00	110,00
1.1.1.2.1.2.8.	Podlahy povlakové	1		6 766,26	6 766,26
1.1.1.2.1.2.8.1.	Demontáž soklíkov alebo lišt	1207,1	m	0,42	506,98
1.1.1.2.1.2.8.2.	Odstárenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	786,08	m2	3,07	2 413,27
1.1.1.2.1.2.8.3.	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	4051,12	m2	0,90	3 646,01
1.1.1.2.1.2.8.4.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	200,00	200,00
1.1.1.2.1.2.9.	Podlahy syntetické	1		60 973,92	60 973,92
1.1.1.2.1.2.9.1.	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremečným pieskom, uzatvárací náter	883,44	m2	68,00	60 073,92
1.1.1.2.1.2.9.2.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	900,00	900,00
1.1.1.2.1.2.10.	Obklady	1		36 173,46	36 173,46
1.1.1.2.1.2.10.1.	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 300x200 mm	641,827	m2	32,00	20 538,46
1.1.1.2.1.2.10.2.	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké kv 300x200 mm	667,5	m2	22,00	14 685,00
1.1.1.2.1.2.10.3.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	950,00	950,00
1.1.1.2.1.2.11.	Nátery	1		1 054,77	1 054,77
1.1.1.2.1.2.11.1.	Náter farbami ekologickými riediteľnými voľou akrylátovými univerzálnymi stien dvojnásobný	161,775	m2	6,52	1 054,77
1.1.1.2.1.2.12.	Malby	1		14 067,71	14 067,71
1.1.1.2.1.2.12.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	2476,477	m2	0,80	1 981,18
1.1.1.2.1.2.12.2.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	1000	m2	1,79	1 790,00

1.1.1.2.1.2.12.3.	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1323,57	m2	0,95	1 257,39
1.1.1.2.1.2.12.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	2476,477	m2	3,65	9 039,14
1.1.1.2.1.3.	Hodnotové zúčtovacie sadzby	1		612,00	612,00
1.1.1.2.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž a spätná montáž vstavaných skrií	24	hod	18,00	432,00
1.1.1.2.1.3.2.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž kuchynskej linky	10	hod	18,00	180,00
1.1.1.2.2.	Zdravotechnická inštalácia	1		72 185,62	72 185,62
1.1.1.2.2.1.	Práce a dodávky HSV	1		2 576,11	2 576,11
1.1.1.2.2.1.1.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		506,25	506,25
1.1.1.2.2.1.1.1.	Hrubá výplň rýh na stenách akoukkoľvek maltou, akejkľvek šírky rýhy	22,5	m2	22,50	506,25
1.1.1.2.2.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		2 009,65	2 009,65
1.1.1.2.2.1.2.1.	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	150	m	7,32	1 098,00
1.1.1.2.2.1.2.2.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	9,642	t	12,30	118,60
1.1.1.2.2.1.2.3.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	57,852	t	3,50	202,48
1.1.1.2.2.1.2.4.	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,642	t	14,78	142,51
1.1.1.2.2.1.2.5.	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	86,778	t	1,65	143,18
1.1.1.2.2.1.2.6.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	9,642	t	10,45	100,76
1.1.1.2.2.1.2.7.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	9,642	t	1,17	11,28
1.1.1.2.2.1.2.8.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	9,642	t	20,00	192,84
1.1.1.2.2.1.3.	Presun hmôt HSV	1		60,21	60,21
1.1.1.2.2.1.3.1.	Presun hmôt pre úroveň vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	1,699	t	35,44	60,21
1.1.1.2.2.2.	Práce a dodávky PSV	1		69 609,51	69 609,51
1.1.1.2.2.2.1.	Izolácie tepelné	1		976,68	976,68
1.1.1.2.2.2.1.1.	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	195	m	3,48	678,60
1.1.1.2.2.2.1.2.	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	127,5	m	1,01	128,78
1.1.1.2.2.2.1.3.	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	71,4	m	2,14	152,80
1.1.1.2.2.2.1.4.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	1	KPL	16,50	16,50
1.1.1.2.2.2.2.	Zdravotn. vnútorná kanalizácia	1		12 957,60	12 957,60
1.1.1.2.2.2.2.1.	Demontáž potrubia z laticových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	50	m	7,94	397,00
1.1.1.2.2.2.2.2.	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené	47	m	53,15	2 498,05
1.1.1.2.2.2.2.3.	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm zvislé	10	m	14,86	148,60
1.1.1.2.2.2.2.4.	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné	65	m	14,66	952,90
1.1.1.2.2.2.2.5.	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	58	m	16,07	932,06
1.1.1.2.2.2.2.6.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	28	ks	3,37	94,36
1.1.1.2.2.2.2.7.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	28	ks	3,75	105,00
1.1.1.2.2.2.2.8.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	23	ks	5,53	127,19
1.1.1.2.2.2.2.9.	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredu	16	ks	35,71	571,36
1.1.1.2.2.2.2.10.	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 600 mm, montáž do priestoru	16	ks	295,23	4 723,68
1.1.1.2.2.2.2.11.	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž do stredu	4	ks	47,25	189,00
1.1.1.2.2.2.2.12.	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 900 mm, montáž do priestoru	4	ks	444,50	1 778,00
1.1.1.2.2.2.2.13.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	180	m	1,15	207,00
1.1.1.2.2.2.2.14.	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 36 m	0,746	t	105,10	78,40
1.1.1.2.2.2.2.15.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	155,00	155,00
1.1.1.2.2.3.	Zdravotnícka - vnútorný vodovod	1		7 153,03	7 153,03
1.1.1.2.2.3.1.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	200	m	3,00	600,00
1.1.1.2.2.3.2.	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	125	m	12,43	1 553,75
1.1.1.2.2.3.3.	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	70	m	14,80	1 036,00
1.1.1.2.2.3.4.	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	141	ks	9,79	1 380,39
1.1.1.2.2.3.5.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	60	ks	4,43	265,80
1.1.1.2.2.3.6.	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	60	ks	10,51	630,60
1.1.1.2.2.3.7.	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	53	ks	3,26	172,78
1.1.1.2.2.3.8.	Hadica flexi nerezová 1/2", dĺ. 500 mm, priemerná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	53	ks	13,36	708,08
1.1.1.2.2.3.9.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	195	m	2,11	411,45
1.1.1.2.2.3.10.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	195	m	1,51	294,45
1.1.1.2.2.3.11.	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 36 m	0,426	t	105,00	44,73
1.1.1.2.2.3.12.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	55,00	55,00
1.1.1.2.2.4.	Zdravotnícka - zariadenia, predmety	1		45 954,20	45 954,20
1.1.1.2.2.4.1.	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	38	súb.	8,40	319,20
1.1.1.2.2.4.2.	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	21	ks	10,50	220,50
1.1.1.2.2.4.3.	Splachovač tlakový prírod 1/2 "	21	ks	65,94	1 384,74
1.1.1.2.2.4.4.	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	3	ks	31,50	94,50
1.1.1.2.2.4.5.	Misa záchodová keramická zavesná so splachovacím okruhom	3	ks	76,00	228,00
1.1.1.2.2.4.6.	Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	18	ks	31,50	567,00
1.1.1.2.2.4.7.	Misa záchodová keramická zavesná bezbarierová, bez splachovacieho okruhu	18	ks	188,96	3 401,28
1.1.1.2.2.4.8.	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	21	ks	47,25	992,25
1.1.1.2.2.4.9.	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT	18	ks	568,65	10 235,70
1.1.1.2.2.4.10.	Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do fahkých montovaných konštrukcií	3	ks	282,35	847,05
1.1.1.2.2.4.11.	Montáž záchodu do predstaveného systému	21	ks	10,50	220,50
1.1.1.2.2.4.12.	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	40	súb.	10,50	420,00
1.1.1.2.2.4.13.	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	18	ks	36,75	661,50
1.1.1.2.2.4.14.	umývadlo pre telesne postihnutých 65 x 55 cm, s prepadom	18	ks	76,34	1 374,12
1.1.1.2.2.4.15.	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	8	ks	36,75	294,00
1.1.1.2.2.4.16.	Umývadlo keramické bežný typ	8	ks	61,41	491,28
1.1.1.2.2.4.17.	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	37	súb.	31,50	1 165,50
1.1.1.2.2.4.18.	Montáž záchodového sedadla s poklopom	21	ks	3,15	66,15
1.1.1.2.2.4.19.	Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom	3	ks	35,43	106,29
1.1.1.2.2.4.20.	Doska keramická toaletná biela pre WC imobilných	18	ks	61,87	1 113,66
1.1.1.2.2.4.21.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	95	ks	3,90	370,50
1.1.1.2.2.4.22.	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, -umývadlo	40	ks	59,80	2 392,00
1.1.1.2.2.4.23.	Madlo k WC imobilných	40	ks	90,00	3 600,00
1.1.1.2.2.4.24.	Lomené madlo k sprche	15	ks	91,40	1 371,00
1.1.1.2.2.4.25.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	15	ks	7,35	110,25
1.1.1.2.2.4.26.	Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast	15	ks	159,00	2 385,00
1.1.1.2.2.4.27.	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	4	ks	26,25	105,00
1.1.1.2.2.4.28.	Kuchynský drez do dosky, nerez 730x510-195, 1xL/P-sifón(pop-up)	2	ks	204,75	409,50
1.1.1.2.2.4.29.	Kuchynský drez nerezový, sifón,voľný	2	ks	210,00	420,00
1.1.1.2.2.4.30.	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojíťých, dvojdzozových, bez výtokových armatúr	3	ks	31,50	94,50
1.1.1.2.2.4.31.	Drez dvojdielny	3	ks	267,75	803,25
1.1.1.2.2.4.32.	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	2	ks	31,75	63,50
1.1.1.2.2.4.33.	závesná výlevka so zadnou stenou a mriežkou s odtokom dn 50	2	ks	232,05	464,10
1.1.1.2.2.4.34.	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	2	ks	31,50	63,00
1.1.1.2.2.4.35.	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	2	ks	201,18	402,36
1.1.1.2.2.4.36.	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 36 m	5,77	t	105,48	608,62
1.1.1.2.2.4.37.	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	53	ks	8,19	434,07
1.1.1.2.2.4.38.	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	53	ks	10,52	557,56

1.1.1.2.2.4.39.	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	77	súb.	5,25	404,25
1.1.1.2.2.4.40.	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	37	ks	15,75	582,75
1.1.1.2.2.4.41.	Batéria umývadlová stojanková páková	26	ks	56,00	1 456,00
1.1.1.2.2.4.42.	Batéria drezová stojanková páková	11	ks	89,25	981,75
1.1.1.2.2.4.43.	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	37	ks	5,25	194,25
1.1.1.2.2.4.44.	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	37	ks	2,10	77,70
1.1.1.2.2.4.45.	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	18	ks	10,50	189,00
1.1.1.2.2.4.46.	Batéria sprchová nástenná páková+príslušenstvo	18	ks	92,55	1 665,90
1.1.1.2.2.4.47.	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	18	ks	3,15	56,70
1.1.1.2.2.4.48.	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	77	ks	1,82	140,14
1.1.1.2.2.4.49.	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	37	ks	4,80	177,60
1.1.1.2.2.4.50.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	26	ks	8,74	227,24
1.1.1.2.2.4.51.	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	26	ks	23,10	600,60
1.1.1.2.2.4.52.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	7	ks	9,66	67,62
1.1.1.2.2.4.53.	Zápachová uzávierka - sifón pre jednotlivé drezy DN 50	7	ks	16,41	114,87
1.1.1.2.2.4.54.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	160,40	160,40
1.1.1.2.2.5.	Konštrukcie - drevostavby	1		2 190,00	2 190,00
1.1.1.2.2.5.1.	Revízne dverka vývesné 150x300 mm	30	ks	72,00	2 160,00
1.1.1.2.2.5.2.	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 24 do 52 m	1	KPL	30,00	30,00
1.1.1.2.2.6.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		378,00	378,00
1.1.1.2.2.6.1.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	40	kg	5,20	208,00
1.1.1.2.2.6.2.	Oceľová konštrukcia	40	kg	3,75	150,00
1.1.1.2.2.6.3.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	20,00	20,00
1.1.1.2.3.	Elektroinštalácia	1		118 956,58	118 956,58
1.1.1.2.3.1.	Rozvádzače	1		30 735,00	30 735,00
1.1.1.2.3.1.1.	Rozvádzač R7.1 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks	1 370,00	1 370,00
1.1.1.2.3.1.2.	Rozvádzač R7.1.1 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks	1 370,00	1 370,00
1.1.1.2.3.1.3.	Rozvádzač R7.2 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks	1 370,00	1 370,00
1.1.1.2.3.1.4.	Rozvádzač R7.2.1 plastového vyhotovenia, zapustený, 72 modulový	1	ks	980,00	980,00
1.1.1.2.3.1.5.	Rozvádzač R8.1 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks	1 370,00	1 370,00
1.1.1.2.3.1.6.	Rozvádzač R8.1.1 plastového vyhotovenia, zapustený, 72 modulový	1	ks	980,00	980,00
1.1.1.2.3.1.7.	Rozvádzač R8.2 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks	1 370,00	1 370,00
1.1.1.2.3.1.8.	Rozvádzač R8.2.1 plastového vyhotovenia, zapustený, 72 modulový	1	ks	980,00	980,00
1.1.1.2.3.1.9.	Dobrojenie existujúceho rozvádzača R5	1	ks	60,00	60,00
1.1.1.2.3.1.10.	Dobrojenie existujúceho rozvádzača v rozvodni (suterén)	1	ks	120,00	120,00
1.1.1.2.3.1.11.	Protipožiarne dverka	9	ks	435,00	3 915,00
1.1.1.2.3.1.12.	Záložný zdroj napr. Powerwat+ 3330X, 30kVA / 27kW	1	ks	16 850,00	16 850,00
1.1.1.2.3.2.	Káble a vodiče	1		13 482,41	13 482,41
1.1.1.2.3.2.1.	CXKH-V-J 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1	1000	m	1,27	1 270,00
1.1.1.2.3.2.2.	CXKH-V-O 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1	15	m	1,31	19,65
1.1.1.2.3.2.3.	CXKH-R-O 3x2,5 B2ca - s1, d1, a1	730	m	1,66	1 211,80
1.1.1.2.3.2.4.	CXKH-R-J 3x2,5 B2ca - s1, d1, a1	2800	m	1,61	4 508,00
1.1.1.2.3.2.5.	CXKH-R-O 5x2,5 B2ca - s1, d1, a1	20	m	2,92	58,40
1.1.1.2.3.2.6.	CXKH-R-J 5x2,5 B2ca - s1, d1, a1	310	m	2,44	756,40
1.1.1.2.3.2.7.	CYSY 5x2,5	4	m	2,34	9,36
1.1.1.2.3.2.8.	CXKH-R-J 5x6 B2ca - s1, d1, a1	180	m	4,87	876,60
1.1.1.2.3.2.9.	CXKH-V-J 5x10 B2ca - s1, d1, a1	70	m	9,74	681,80
1.1.1.2.3.2.10.	kábel koaxiálny B2ca-s1,d1,a1	900	m	0,97	873,00
1.1.1.2.3.2.11.	kábel satelitný	50	m	0,58	29,00
1.1.1.2.3.2.12.	kábel STP 4x2x0,6 cat6A B2ca-s1,d1,a1	300	m	0,88	264,00
1.1.1.2.3.2.13.	Patch kábel FOCC vysokovýkonný Cat6, Cat7, 24 AWG, RJ45 Ethernet	300	m	0,97	291,00
1.1.1.2.3.2.14.	CYA 25 zř	10	m	4,87	48,70
1.1.1.2.3.2.15.	vodič CXKH-R-J 1x4 B2ca - s1, d1, a1	800	m	0,97	776,00
1.1.1.2.3.2.16.	vodič CXKH-R-J 1x6 B2ca - s1, d1, a1	450	m	1,75	787,50
1.1.1.2.3.2.17.	vodič CXKH-R-J 1x10 B2ca - s1, d1, a1	30	m	2,24	67,20
1.1.1.2.3.2.18.	vodič CXKH-R-J 1x25 B2ca - s1, d1, a1	200	m	4,77	954,00
1.1.1.2.3.3.	Inštalčný materiál	1		64 489,17	64 489,17
1.1.1.2.3.3.1.	LED núdzové svetidlo 3W s piktogramom – typ pre CBS	112	ks	116,80	13 081,60
1.1.1.2.3.3.2.	LED núdzové svetidlo 3W protipaničové do podlahy – typ pre CBS	19	ks	126,00	2 394,00
1.1.1.2.3.3.3.	LED núdzové svetidlo 3W protipaničové stropné – typ pre CBS	11	ks	126,00	1 386,00
1.1.1.2.3.3.4.	LED núdzové svetidlo 8W pre CBS – napr. TRIPLELUX2 + 2x piktogram	4	ks	126,00	504,00
1.1.1.2.3.3.5.	LED svetidlo stropné 14W 1450lm 4000K 80Ra	21	ks	34,00	714,00
1.1.1.2.3.3.6.	LED svetidlo zapustené 14W 1450lm 4000K 80Ra	6	ks	48,00	288,00
1.1.1.2.3.3.7.	LED svetidlo nástenn., resp. strop. 2300lm 4000K 25W	8	ks	48,00	384,00
1.1.1.2.3.3.8.	LED svetidlo nástenn., resp. strop. 2300lm 4000K 25W, ale so senzor.pohybu	34	ks	68,00	2 312,00
1.1.1.2.3.3.9.	LED svetidlo zapustené 2300lm 4000K 25W	10	ks	45,00	450,00
1.1.1.2.3.3.10.	LED svetidlo stropné 2200lm 3000K 25W	38	ks	32,00	1 216,00
1.1.1.2.3.3.11.	detto, ale zapustené	50	ks	48,00	2 400,00
1.1.1.2.3.3.12.	LED svetidlo stropné 120 cm, 20W, 2300lm, 80 Ra, 4000K, IP 20	5	ks	42,30	211,50
1.1.1.2.3.3.13.	LED svetidlo zapustené 120 cm, 20W, 2300lm, 80 Ra, 4000K, IP 20	2	ks	63,30	126,60
1.1.1.2.3.3.14.	LED svetidlo zapustené, napr. OMS PRETTUS XS IP40 8W 800lm 3000K	82	ks	97,40	7 986,80
1.1.1.2.3.3.15.	detto, ale 11W, 1100lm, 3000K	2	ks	116,00	232,00
1.1.1.2.3.3.16.	LED svetidlo prisadené – pod kuchynskú linku – 9W, 650 lm, 80Ra	7	ks	48,00	336,00
1.1.1.2.3.3.17.	LED panelové svetidlo zapustené 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra, IP 20	5	ks	68,00	340,00
1.1.1.2.3.3.18.	detto, ale 90 Ra	5	ks	97,40	487,00
1.1.1.2.3.3.19.	LED panelové svetidlo stropné 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra	5	ks	53,50	267,50
1.1.1.2.3.3.20.	detto, ale 90 Ra	5	ks	87,20	436,00
1.1.1.2.3.3.21.	senzor pohybu	8	ks	48,50	388,00
1.1.1.2.3.3.22.	relé FINDER 26.02.8.230 do rozvodnej krabice	2	ks	13,60	27,20
1.1.1.2.3.3.23.	vypínače	199	ks	11,70	2 328,30
1.1.1.2.3.3.24.	tlačítko TOTAL STOP v červenej skrínke so sklom	1	ks	48,00	48,00
1.1.1.2.3.3.25.	zásuvky 16A 230V	245	ks	11,40	2 793,00
1.1.1.2.3.3.26.	detto, ale s prepäťovou ochranou typu 3	45	ks	29,20	1 314,00
1.1.1.2.3.3.27.	1f zásuvka jednoduchá do parapetného žľabu 230 V, 16 A	12	ks	24,35	292,20
1.1.1.2.3.3.28.	detto, ale s prepäťovou ochranou typu 3	6	ks	48,70	292,20
1.1.1.2.3.3.29.	TV zásuvka polozapustená	30	ks	14,60	438,00
1.1.1.2.3.3.30.	dátová zásuvka dvojité polozapustená 2xRJ45	5	ks	19,50	97,50
1.1.1.2.3.3.31.	detto, ale do parapetného žľabu	6	ks	34,20	205,20
1.1.1.2.3.3.32.	požiarna odolná elektroinštalčná krabica P560 Napr. KSK 125_P06P	125	ks	29,20	3 650,00
1.1.1.2.3.3.33.	rozvodná krabica bezhalogénová napr. KO 97 V/1 HF	150	ks	5,30	795,00
1.1.1.2.3.3.34.	prístrojová krabica bezhalogénová (hlbšia ako rozvodná) napr. ASDT 70	227	ks	0,49	111,23
1.1.1.2.3.3.35.	wago svorka trojitá (5ks/1ks krabica)	1135	ks	0,39	442,65
1.1.1.2.3.3.36.	prístrojová krabica KP 64/LD HF_HA	274	ks	1,56	427,44
1.1.1.2.3.3.37.	sporákový vypínač zapustený	2	ks	29,20	58,40
1.1.1.2.3.3.38.	upevňovací materiál – klince, skrutky, hmoždinky a pod.	5	kg	65,00	325,00
1.1.1.2.3.3.39.	pripojnica potencionálneho vyrovnania 1804UP – v zapustenej krabici	26	ks	29,20	759,20
1.1.1.2.3.3.40.	krabica pospájania pre 10 pripojení – PA – pod omlietku	2	ks	29,20	58,40
1.1.1.2.3.3.41.	svorka potencionálneho vyrovnania v krabici pod omlietkou	2	ks	9,75	19,50
1.1.1.2.3.3.42.	rozvodnica CENTRÁLNY BATERIOVÝ SYSTÉM pre 12 vetiev	1	ks	9 745,00	9 745,00
1.1.1.2.3.3.43.	switch pre 8 pc	2	ks	189,00	378,00
1.1.1.2.3.3.44.	zosilovač pre satelitný rozvod	1	ks	315,00	315,00
1.1.1.2.3.3.45.	rozbočovač pre satelitný rozvod	2	ks	130,00	260,00
1.1.1.2.3.3.46.	PVC rúrka 716 s vŕhovacím drôtom	1500	m	0,49	735,00

1.1.1.2.3.3.47.	PVC rúrka 725 s vŕahovacím drôtom	300	m	0,34	102,00
1.1.1.2.3.3.48.	PVC rúrka 732 s vŕahovacím drôtom	40	m	0,39	15,60
1.1.1.2.3.3.49.	PVC rúrka 763, s vŕahovacím drôtom	50	m	0,47	23,50
1.1.1.2.3.3.50.	parapetný žľab 100/60, vrátane obybov s spojov	20	m	2,92	58,40
1.1.1.2.3.3.51.	žľab 60/40, vrátane obybov s spojov a upevnenia	25	m	14,61	365,25
1.1.1.2.3.3.52.	kábelový rošt 200x60 - slaboprúd - vrátane uchytenia, spojov, ohybov a pod	100	m	19,48	1 948,00
1.1.1.2.3.3.53.	PVC úchyty káblov na pevno rôznych priemerov	500	ks	0,24	120,00
1.1.1.2.3.4.	Ostatné	1		10 250,00	10 250,00
1.1.1.2.3.4.1.	sekanie drážok a ich omietnutie	100	hod	18,00	1 800,00
1.1.1.2.3.4.2.	vŕtanie otvorov v stene a uloženie káblov	50	hod	18,00	900,00
1.1.1.2.3.4.3.	osadenie svetidiel a ich zapojenie	250	hod	18,00	4 500,00
1.1.1.2.3.4.4.	ukončenie káblov, pripojenie vodičov doplnkového pospájania a uzemnenia	100	hod	18,00	1 800,00
1.1.1.2.3.4.5.	Odborná prehliadka a skúška	50	hod	25,00	1 250,00
1.1.1.2.4.	Termostatizácia, výmena vykurovacích telies	1		10 906,48	10 906,48
1.1.1.2.4.1.	Práce a dodávky PSV	1		10 906,48	10 906,48
1.1.1.2.4.1.1.	Ústredné kúrenie, armatúry.	1		61,10	61,10
1.1.1.2.4.1.1.1.	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	2	ks	7,35	14,70
1.1.1.2.4.1.1.2.	Termostat Giacomini	1	ks	14,26	14,26
1.1.1.2.4.1.1.3.	HERZ ventil priamy TS-90 3/8" obj.č.1772390	1	ks	12,24	12,24
1.1.1.2.4.1.1.4.	HERZ ventil spätočkový RL-5, priamy 3/8" obj.č.1392300	1	ks	9,90	9,90
1.1.1.2.4.1.1.5.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.2.4.1.2.	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1		10 845,38	10 845,38
1.1.1.2.4.1.2.1.	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	42	m2	9,66	405,72
1.1.1.2.4.1.2.2.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	4	ks	15,75	63,00
1.1.1.2.4.1.2.3.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	3	ks	83,54	250,62
1.1.1.2.4.1.2.4.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	1	ks	93,60	93,60
1.1.1.2.4.1.2.5.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 550 mm/ dĺžky 700-900 mm	44	ks	15,75	693,00
1.1.1.2.4.1.2.6.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	19	ks	123,10	2 338,90
1.1.1.2.4.1.2.7.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	1	ks	130,35	130,35
1.1.1.2.4.1.2.8.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	24	ks	142,60	3 422,40
1.1.1.2.4.1.2.9.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	13	ks	15,75	204,75
1.1.1.2.4.1.2.10.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	8	ks	155,00	1 240,00
1.1.1.2.4.1.2.11.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	5	ks	179,34	896,70
1.1.1.2.4.1.2.12.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	2	ks	15,75	31,50
1.1.1.2.4.1.2.13.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	1	ks	217,00	217,00
1.1.1.2.4.1.2.14.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	1	ks	252,84	252,84
1.1.1.2.4.1.2.15.	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 48m	11	t	55,00	605,00
1.1.1.2.5.	Vzduchotechnika	1		125 680,70	125 680,70
1.1.1.2.5.1.	Zariadenie č. 1 - Vetranie hygienických zariadení na 7.NP a 8.NP - odvod vzduchu	1		9 808,90	9 808,90
1.1.1.2.5.1.1.	Odstredivý stenový ventilátor Vort Quadro Medio IT - 80 až 120 m3/h,180-150Pa, el. príkon 42-53 W, 230 V, 50 Hz, 0,26 A	28	ks	245,00	6 860,00
1.1.1.2.5.1.2.	sada montáž do stropu	28	ks	18,55	519,40
1.1.1.2.5.1.3.	Odstredivý stenový ventilátor Vort Quadro Medio T - 80 až 120 m3/h,180-150Pa, el. príkon 42-53 W, 230 V, 50 Hz, 0,26 A	4	ks	205,00	820,00
1.1.1.2.5.1.4.	Odsávač pár Elektrolux LFU 215 X svetlý, s tukovým filtrom, bez uhlíkového filtra, el. príkon 100+40 W, 230 V, 50 Hz	2	ks	148,50	297,00
1.1.1.2.5.1.5.	Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu - z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky	9	bm	27,30	245,70
1.1.1.2.5.1.6.	Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu - z pozinkovaného plechu do obvodu 100, 25 % tvarovky	42	bm	25,40	1 066,80
1.1.1.2.5.2.	Zariadenie č. 2 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 7.NP	1		46 330,30	46 330,30
1.1.1.2.5.2.1.	Vonkajšia kondenzačná jednotka U-10LE1E8, tepelné čerpadlo, R410A	1	ks	10 857,00	10 857,00
1.1.1.2.5.2.2.	Vnútna nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-28MM1E5B	10	ks	1 375,00	13 750,00
1.1.1.2.5.2.3.	Vnútna nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-22MM1E5B	1	ks	1 620,00	1 620,00
1.1.1.2.5.2.4.	refnet CZ-P680BK2BM	1	ks	273,00	273,00
1.1.1.2.5.2.5.	refnet CZ-P224BK2BM	9	ks	143,20	1 288,80
1.1.1.2.5.2.6.	nástenný diaľkový ovládač CZ-RTCSB	11	ks	213,00	2 343,00
1.1.1.2.5.2.7.	Potrubný rozvodný systém	138	ks	47,85	6 603,30
1.1.1.2.5.2.8.	Doplnkové chladivo R 410 A	6	kg	68,90	413,40
1.1.1.2.5.2.9.	Mono Split inverter - tepelné čerpadlo - vonkajšia jednotka U-36PZH3E5	1	ks	1 648,00	1 648,00
1.1.1.2.5.2.10.	Vnútna podstropná jednotka Panasonic, typ S-365OPT3E	1	ks	1 316,00	1 316,00
1.1.1.2.5.2.11.	nástenný diaľkový ovládač CZ-RTCG	1	ks	213,00	213,00
1.1.1.2.5.2.12.	Potrubný rozvodný systém	25	ks	31,20	780,00
1.1.1.2.5.2.13.	Doplnkové chladivo R 32	2	kg	75,20	150,40
1.1.1.2.5.2.14.	Výstka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-800x150-R1-UR-V-AN	18	ks	122,70	2 208,60
1.1.1.2.5.2.15.	Výstka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-500x200-R1-UR-V-AN	2	ks	103,00	206,00
1.1.1.2.5.2.16.	Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1900	26	bm	102,30	2 659,80
1.1.1.2.5.3.	Zariadenie č. 3 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 8.NP	1		59 256,50	59 256,50
1.1.1.2.5.3.1.	Vonkajšia kondenzačná jednotka U-10LE1E8, tepelné čerpadlo, R410A	1	ks	10 857,00	10 857,00
1.1.1.2.5.3.2.	Vnútna nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-28MM1E5B	4	ks	1 375,00	5 500,00
1.1.1.2.5.3.3.	Vnútna nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-22MM1E5B	11	ks	1 620,00	17 820,00
1.1.1.2.5.3.4.	refnet CZ-P680BK2BM	1	ks	273,00	273,00
1.1.1.2.5.3.5.	refnet CZ-P224BK2BM	13	ks	143,20	1 861,60
1.1.1.2.5.3.6.	nástenný diaľkový ovládač CZ-RTCSB	15	ks	213,00	3 195,00
1.1.1.2.5.3.7.	Potrubný rozvodný systém	140	ks	47,85	6 699,00
1.1.1.2.5.3.8.	Doplnkové chladivo R 410 A	8	kg	68,90	551,20
1.1.1.2.5.3.9.	Mono Split inverter - tepelné čerpadlo - vonkajšia jednotka U-36PZH3E5	2	ks	1 648,00	3 296,00
1.1.1.2.5.3.10.	Vnútna podstropná jednotka Panasonic, typ S-365OPT3E	2	ks	1 316,00	2 632,00
1.1.1.2.5.3.11.	nástenný diaľkový ovládač CZ-RTCG	2	ks	213,00	426,00
1.1.1.2.5.3.12.	Potrubný rozvodný systém	18	ks	31,20	561,60
1.1.1.2.5.3.13.	Doplnkové chladivo R 32	1	kg	75,20	75,20
1.1.1.2.5.3.14.	Výstka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-800x150-R1-UR-V-AN	19	ks	122,70	2 331,30
1.1.1.2.5.3.15.	Výstka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-500x200-R1-UR-V-AN	9	ks	103,00	927,00
1.1.1.2.5.3.16.	Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1900	22	bm	102,30	2 250,60
1.1.1.2.5.4.	Pomocný materiál a práce	1		6 085,00	6 085,00
1.1.1.2.5.4.1.	Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov a výpravka obvodovej steny, priečka	1	kpl	200,00	200,00
1.1.1.2.5.4.2.	Izolácia sacieho prírodného potrubia vzt - Izoflex 15 zo samolepom	100	m2	22,30	2 230,00
1.1.1.2.5.4.3.	Samolepiaca páska hliníková 5. 50 mm x 50 m	12	ks	12,00	144,00
1.1.1.2.5.4.4.	Držiak potrubia IMOS - DPL, DPK 100, 125	300	ks	5,27	1 581,00
1.1.1.2.5.4.5.	Záviesne tyče M6 - 1000, kotvy M 6,	150	ks	2,78	417,00
1.1.1.2.5.4.6.	Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia HILTI	8	ks	89,00	712,00
1.1.1.2.5.4.7.	Spojovací, kotviaci a tesiaci materiál	45	kg	17,80	801,00
1.1.1.2.5.5.	Ostatné	1		4 200,00	4 200,00
1.1.1.2.5.5.1.	Doprava	1	kpl	1 000,00	1 000,00
1.1.1.2.5.5.2.	Zaregulovanie VZT	1	kpl	2 000,00	2 000,00
1.1.1.2.5.5.3.	Presun materiálu	1	kpl	700,00	700,00

1.1.1.2.5.5.4.	PPV	1	kpl	500,00	500,00
1.1.1.2.6.	Stolárske práce	1		32 010,00	32 010,00
1.1.1.2.6.1.	Práce a dodávky PSV	1		32 010,00	32 010,00
1.1.1.2.6.1.1.	Konštrukcie stolárske	1		32 010,00	32 010,00
1.1.1.2.6.1.1.1.	Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.1300x500 mm	16	ks	775,00	12 400,00
1.1.1.2.6.1.1.2.	Montáž a dodávka vstavanej skrine - šatníkovej dl.800x500 mm	16	ks	610,00	9 760,00
1.1.1.2.6.1.1.3.	Montáž a dodávka vstavanej skrine - policovej do kúpeľne 800x400 mm	16	ks	575,00	9 200,00
1.1.1.2.6.1.1.4.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	650,00	650,00
1.1.1.3.	Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv.Lukáša v KE,n.o.	1		2 400 404,45	2 400 404,45
1.1.1.3.1.	SO 01 - 1. pavilón	1		1 749 789,59	1 749 789,59
1.1.1.3.1.1.	Zateplenie obvodového plášťa	1		925 693,80	925 693,80
1.1.1.3.1.1.1.	Práce a dodávky HSV	1		538 594,85	538 594,85
1.1.1.3.1.1.1.1.	Zakladanie	1		7 955,77	7 955,77
1.1.1.3.1.1.1.1.1.	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	5132,755	m2	1,55	7 955,77
1.1.1.3.1.1.1.2.	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		47,61	47,61
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	0,207	m3	230,00	47,61
1.1.1.3.1.1.1.3.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		440 019,62	440 019,62
1.1.1.3.1.1.1.3.1.	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	1252,263	m2	1,85	2 316,69
1.1.1.3.1.1.1.3.2.	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	1092,991	m2	1,60	1 748,79
1.1.1.3.1.1.1.3.3.	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	1092,991	m2	13,20	14 427,48
1.1.1.3.1.1.1.3.4.	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	1092,991	m2	6,51	7 115,37
1.1.1.3.1.1.1.3.5.	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápencom. stupeň čistenosti Ia II -20% hladkých	5132,755	m2	3,20	16 424,82
1.1.1.3.1.1.1.3.6.	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	5307,635	m2	1,60	8 492,22
1.1.1.3.1.1.1.3.7.	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	5307,635	m2	13,20	70 060,78
1.1.1.3.1.1.1.3.8.	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	314,868	m2	26,23	8 258,99
1.1.1.3.1.1.1.3.9.	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	133,765	m2	6,51	870,81
1.1.1.3.1.1.1.3.10.	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	2500	m	5,30	13 250,00
1.1.1.3.1.1.1.3.11.	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	35,74	m2	37,18	1 328,81
1.1.1.3.1.1.1.3.12.	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	167,011	m2	51,60	8 617,77
1.1.1.3.1.1.1.3.13.	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	17,017	m2	57,53	978,99
1.1.1.3.1.1.1.3.14.	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	19,68	m2	37,25	733,08
1.1.1.3.1.1.1.3.15.	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	993,818	m2	34,20	33 988,58
1.1.1.3.1.1.1.3.16.	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	3603,852	m2	39,80	143 433,31
1.1.1.3.1.1.1.3.17.	Kontaktný zateplovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	192,39	m2	40,72	7 834,12
1.1.1.3.1.1.1.3.18.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 50 mm, lepené	42,135	m2	45,02	1 896,92
1.1.1.3.1.1.1.3.19.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	841,866	m2	37,10	31 233,23
1.1.1.3.1.1.1.3.20.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 150 mm, lepené	96,18	m2	57,83	5 562,09
1.1.1.3.1.1.1.3.21.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 200 mm, lepené	13,51	m2	72,30	976,77
1.1.1.3.1.1.1.3.22.	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	693,62	m2	41,00	28 438,42
1.1.1.3.1.1.1.3.23.	Zhotovenie jedonosobného penetračného náteru pre potery a stierky	693,62	m2	1,10	762,98
1.1.1.3.1.1.1.3.24.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	142,886	kg	5,05	721,57
1.1.1.3.1.1.1.3.25.	Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm	693,62	m2	19,74	13 692,06
1.1.1.3.1.1.1.3.26.	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	693,62	m2	24,30	16 854,97
1.1.1.3.1.1.1.4.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		81 236,46	81 236,46
1.1.1.3.1.1.1.4.1.	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	998,985	m2	2,81	2 807,15
1.1.1.3.1.1.1.4.2.	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	2996,955	m2	1,49	4 465,46
1.1.1.3.1.1.1.4.3.	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	998,985	m2	1,94	1 938,03
1.1.1.3.1.1.1.4.4.	Závesná klietka (lavička) s príslušenstvom, s elektrickým zdvihom do výšky 50 m, dĺžky nad 1,20 do 6,00 m	1800	deň	8,00	14 400,00
1.1.1.3.1.1.1.4.5.	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	16	hod	38,00	608,00
1.1.1.3.1.1.1.4.6.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	693,92	m2	3,10	2 151,15
1.1.1.3.1.1.1.4.7.	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	623	m	28,50	17 755,50
1.1.1.3.1.1.1.4.8.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	20,818	m3	85,00	1 769,53
1.1.1.3.1.1.1.4.9.	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	693,92	m2	2,24	1 554,38
1.1.1.3.1.1.1.4.10.	Otičenie omietok vonkajších priečeli zložitejších, s výškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, - 0,01000t	5132,755	m2	0,65	3 336,29
1.1.1.3.1.1.1.4.11.	Otičenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	133,765	m2	7,41	991,20
1.1.1.3.1.1.1.4.12.	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	483,508	m2	3,48	1 682,61
1.1.1.3.1.1.1.4.13.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	219,196	t	12,30	2 696,11
1.1.1.3.1.1.1.4.14.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	1753,568	t	3,50	6 137,49
1.1.1.3.1.1.1.4.15.	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	5	ks	34,23	171,15
1.1.1.3.1.1.1.4.16.	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	100	m	3,02	302,00

1.1.1.3.1.1.4.17.	Demontáž sklu na stavebnú sutinu výšky do 30 m	5	ks	8,08	40,40
1.1.1.3.1.1.4.18.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	219,196	t	14,78	3 239,72
1.1.1.3.1.1.4.19.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	4383,92	t	1,65	7 233,47
1.1.1.3.1.1.4.20.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	219,196	t	10,45	2 290,60
1.1.1.3.1.1.4.21.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	1095,98	t	1,17	1 282,30
1.1.1.3.1.1.5.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	219,196	t	20,00	4 383,92
1.1.1.3.1.1.5.1.	Presun hmôt HSV	1		9 335,39	9 335,39
1.1.1.3.1.1.5.2.	Práce a dodávky PSV	321,91	t	29,00	9 335,39
1.1.1.3.1.1.2.1.	Izolácie tepelné	1		386 018,95	386 018,95
1.1.1.3.1.1.2.1.1.	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	693,62	m2	0,93	645,07
1.1.1.3.1.1.2.1.2.	Doska XPS 300 hr. 40 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	707,492	m2	7,26	5 136,39
1.1.1.3.1.1.2.1.3.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	1	KPL	150,00	150,00
1.1.1.3.1.1.2.2.	Konštrukcie stolárske	1		55 445,96	55 445,96
1.1.1.3.1.1.2.2.1.	Montáž HPL stien plných	516,6	m2	29,00	14 981,40
1.1.1.3.1.1.2.2.2.	DS-Doska kompaktná z vysokotlakového laminátu (HPL) povrchovo úpravená - imitácia dreva	521,766	m2	62,50	32 610,38
1.1.1.3.1.1.2.2.3.	Spojovací materiál na deliace steny	516,6	m2	12,30	6 354,18
1.1.1.3.1.1.2.2.4.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	1 500,00	1 500,00
1.1.1.3.1.1.2.3.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		15 922,25	15 922,25
1.1.1.3.1.1.2.3.1.	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, -0,00900 t	674	m2	3,56	2 399,44
1.1.1.3.1.1.2.3.2.	Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t	990	m2	4,55	4 504,50
1.1.1.3.1.1.2.3.3.	Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t	990	m2	1,98	1 960,20
1.1.1.3.1.1.2.3.4.	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu, -0,0019t	2	ks	130,00	260,00
1.1.1.3.1.1.2.3.5.	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	1073,74	m2	3,80	4 080,21
1.1.1.3.1.1.2.3.6.	Demontáž podhládov roštov, -0,00200t	1073,74	m2	1,47	1 578,40
1.1.1.3.1.1.2.3.7.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	390	kg	1,55	604,50
1.1.1.3.1.1.2.3.8.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	535,00	535,00
1.1.1.3.1.1.2.4.	Podlahy z dlaždíc	1		35 281,28	35 281,28
1.1.1.3.1.1.2.4.1.	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 80 mm	643,05	m	2,15	1 382,56
1.1.1.3.1.1.2.4.2.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	693,62	m2	24,50	16 993,69
1.1.1.3.1.1.2.4.3.	Dlaždice keramické mrazuvzdorné, kvxvr 297x297x8 mm	721,365	m2	22,00	15 870,03
1.1.1.3.1.1.2.4.4.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	1 035,00	1 035,00
1.1.1.3.1.1.2.5.	Dokončovacie práce - nátery	1		7 878,00	7 878,00
1.1.1.3.1.1.2.5.1.	Odstánenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	650	m2	1,17	760,50
1.1.1.3.1.1.2.5.2.	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	650	m2	7,52	4 888,00
1.1.1.3.1.1.2.5.3.	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	650	m2	3,43	2 229,50
1.1.1.3.1.1.2.6.	Dokončovacie práce - zasklievanie	1		265 560,00	265 560,00
1.1.1.3.1.1.2.6.1.	Zasklievanie balkónového zábradlia bezpečnostným sklom kaleným VSG/ESG 8/8/2	652	m2	65,00	42 380,00
1.1.1.3.1.1.2.6.2.	Zábradlie celosklenené, výplň bezpečnostné sklo kalené VSG/ESG 8.8.2 vrátane kotvenia terčami R50SSS	652	m2	340,00	221 680,00
1.1.1.3.1.1.2.6.3.	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	1 500,00	1 500,00
1.1.1.3.1.1.3.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		1 080,00	1 080,00
1.1.1.3.1.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž a spätná montáž antén, držiakov rozvodov, demontáž sieťok, demontáž a spätná montáž rebrika na strechu strojovne s úpravou...	60	hod	18,00	1 080,00
1.1.1.3.1.2.	Zateplenie strešného pláňa	1		148 194,96	148 194,96
1.1.1.3.1.2.1.	Práce a dodávky HSV	1		5 564,50	5 564,50
1.1.1.3.1.2.1.1.	Vodorovné konštrukcie	1		2 965,27	2 965,27
1.1.1.3.1.2.1.1.1.	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 1,0 mm	1,44	m2	48,65	70,06
1.1.1.3.1.2.1.1.2.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	8,158	m3	125,00	1 019,75
1.1.1.3.1.2.1.1.3.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	65,26	m2	11,52	751,80
1.1.1.3.1.2.1.1.4.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	65,26	m2	3,71	242,11
1.1.1.3.1.2.1.1.5.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	0,12	t	1 350,00	162,00
1.1.1.3.1.2.1.1.6.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	0,533	t	1 350,00	719,55
1.1.1.3.1.2.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		1 902,73	1 902,73
1.1.1.3.1.2.1.2.1.	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	10	ks	5,40	54,00
1.1.1.3.1.2.1.2.2.	Kotevná skrutka do betónu M14	10	ks	8,65	86,50
1.1.1.3.1.2.1.2.3.	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živickou do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru M16	30	ks	11,00	330,00
1.1.1.3.1.2.1.2.4.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	7,386	t	12,30	90,85
1.1.1.3.1.2.1.2.5.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	59,088	t	3,50	206,81
1.1.1.3.1.2.1.2.6.	Plastový skl na stavebnú sutinu výšky do 10 m	5	ks	34,23	171,15

1.1.1.3.1.2.1.2.7.	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	100	m	3,02	302,00
1.1.1.3.1.2.1.2.8.	Demontáž sklu na stavebnú sutinu výšky do 30 m	5	ks	8,08	40,40
1.1.1.3.1.2.1.2.9.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,386	t	14,78	109,17
1.1.1.3.1.2.1.2.10.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	147,72	t	1,65	243,74
1.1.1.3.1.2.1.2.11.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	7,386	t	10,45	77,18
1.1.1.3.1.2.1.2.12.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	36,93	t	1,17	43,21
1.1.1.3.1.2.1.2.13.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	7,386	t	20,00	147,72
1.1.1.3.1.2.1.3.	Presun hmôt HSV	1		696,50	696,50
1.1.1.3.1.2.1.3.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	19,653	t	35,44	696,50
1.1.1.3.1.2.2.	Práce a dodávky PSV	1		139 264,46	139 264,46
1.1.1.3.1.2.2.1.	Izolácie striech	1		57 279,14	57 279,14
1.1.1.3.1.2.2.1.1.	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	28	m2	4,83	135,24
1.1.1.3.1.2.2.1.2.	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	32,2	m2	6,75	217,35
1.1.1.3.1.2.2.1.3.	Odstúpenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	1771,98	m2	1,36	2 409,89
1.1.1.3.1.2.2.1.4.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	1774,06	m2	7,90	14 015,07
1.1.1.3.1.2.2.1.5.	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	2150,417	m2	9,00	19 353,75
1.1.1.3.1.2.2.1.6.	Kotviaca technika - Vrut na upevnenie do dosiek	6550	ks	0,53	3 471,50
1.1.1.3.1.2.2.1.7.	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	958,68	m	2,88	2 761,00
1.1.1.3.1.2.2.1.8.	Plech poplastovaný pre detaily z TPO fólií, rozmer 1x2 m	95,868	m2	35,50	3 403,31
1.1.1.3.1.2.2.1.9.	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	95,868	m2	7,90	757,36
1.1.1.3.1.2.2.1.10.	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	1	kg	19,18	19,18
1.1.1.3.1.2.2.1.11.	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	1771,98	m2	1,26	2 232,69
1.1.1.3.1.2.2.1.12.	Separčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	2037,777	m2	3,78	7 702,80
1.1.1.3.1.2.2.1.13.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	800,00	800,00
1.1.1.3.1.2.2.2.	Izolácie tepelné	1		47 786,67	47 786,67
1.1.1.3.1.2.2.2.1.	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženéj v jednej vrstve, prikotvením	314,175	m2	2,41	757,16
1.1.1.3.1.2.2.2.2.	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	229,435	m2	12,50	2 867,94
1.1.1.3.1.2.2.2.3.	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	63,325	m2	6,25	395,78
1.1.1.3.1.2.2.2.4.	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženéj v dvoch vrstvách, prikotvením	1678,7	m2	2,78	4 666,79
1.1.1.3.1.2.2.2.5.	Polystyrén EPS 150 S S, hrúbka 150 mm	2950,52	m2	10,50	30 980,46
1.1.1.3.1.2.2.2.6.	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	452,639	m2	16,50	7 468,54
1.1.1.3.1.2.2.2.7.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	1	KPL	650,00	650,00
1.1.1.3.1.2.2.3.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1		7 368,50	7 368,50
1.1.1.3.1.2.2.3.1.	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	27	ks	5,50	148,50
1.1.1.3.1.2.2.3.2.	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 125	27	ks	23,00	621,00
1.1.1.3.1.2.2.3.3.	Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 125, záchytný kôš D 180 mm	27	ks	157,00	4 239,00
1.1.1.3.1.2.2.3.4.	Nadstavec D 125 mm, výška 300 mm, izolačný tanier, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PP	27	ks	80,00	2 160,00
1.1.1.3.1.2.2.3.5.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	200,00	200,00
1.1.1.3.1.2.2.4.	Konštrukcie tesárske	1		1 222,22	1 222,22
1.1.1.3.1.2.2.4.1.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	15,1	m	5,99	90,45
1.1.1.3.1.2.2.4.2.	Dodávka reziva	1,055	m3	350,00	369,25
1.1.1.3.1.2.2.4.3.	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	28	m2	4,65	130,20
1.1.1.3.1.2.2.4.4.	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	26	m	4,35	113,10
1.1.1.3.1.2.2.4.5.	Montáž kontralát pre sklon do 22°	49,1	m	4,39	215,55
1.1.1.3.1.2.2.4.6.	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	1,055	m3	68,53	72,30
1.1.1.3.1.2.2.4.7.	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	8,8	m2	20,61	181,37
1.1.1.3.1.2.2.4.8.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	1	KPL	50,00	50,00
1.1.1.3.1.2.2.5.	Konštrukcie klampiarske	1		18 822,81	18 822,81
1.1.1.3.1.2.2.5.1.	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	23	m	16,55	380,65
1.1.1.3.1.2.2.5.2.	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	20	m	12,47	249,40
1.1.1.3.1.2.2.5.3.	Lapač snehu sedlový pozink farebný, r.š. do 307 mm, sklon strechy do 30°	8	m	45,00	360,00
1.1.1.3.1.2.2.5.4.	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	34	m2	65,00	2 210,00
1.1.1.3.1.2.2.5.5.	Úžľabie zhotovené zo zvitkov pozink farebný, r.š. 660 mm	32	m	31,40	1 004,80
1.1.1.3.1.2.2.5.6.	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	57,913	m2	3,15	182,43
1.1.1.3.1.2.2.5.7.	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónových dosiek	41	m2	45,30	1 857,30
1.1.1.3.1.2.2.5.8.	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	14	m	12,47	174,58

1.1.1.3.1.2.5.9.	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhov. r.š. 250 mm	14	m	14,35	200,90
1.1.1.3.1.2.5.10.	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st, -0,02000t	1	ks	42,30	42,30
1.1.1.3.1.2.5.11.	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	1176,77	m	1,15	1 353,29
1.1.1.3.1.2.5.12.	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	18	m	26,70	480,60
1.1.1.3.1.2.5.13.	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm	37	m	12,47	461,39
1.1.1.3.1.2.5.14.	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	388	m	16,55	6 421,40
1.1.1.3.1.2.5.15.	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm	47	m	19,87	933,89
1.1.1.3.1.2.5.16.	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 600 mm	68,3	m	27,60	1 885,08
1.1.1.3.1.2.5.17.	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/90 mm	4	ks	23,70	94,80
1.1.1.3.1.2.5.18.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	530,00	530,00
1.1.1.3.1.2.2.6.	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1		317,31	317,31
1.1.1.3.1.2.2.6.1.	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	34	m2	3,19	108,46
1.1.1.3.1.2.2.6.2.	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 270 g/m2	39,1	m2	4,83	188,85
1.1.1.3.1.2.2.6.3.	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	20,00	20,00
1.1.1.3.1.2.2.7.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		5 399,22	5 399,22
1.1.1.3.1.2.2.7.1.	Demontáž svetlíka polykarbonátového bodového, kruhového pri priechoch svetla nad 2 do 2,5 m2 -0,0372t	4	m	35,00	140,00
1.1.1.3.1.2.2.7.2.	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, kruhového stavebný otvor nad 0,6 do 1 m2	4	ks	185,00	740,00
1.1.1.3.1.2.2.7.3.	SV-Bodový strešný svetlík pevný kruhový, pre svetlosť: D 90 cm, pre strešný rozmer D92 cm, kupola	4	ks	924,00	3 696,00
1.1.1.3.1.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	72,78	kg	5,20	378,46
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	78,602	kg	3,75	294,76
1.1.1.3.1.2.2.7.6.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	150,00	150,00
1.1.1.3.1.2.2.8.	Dokončovacie práce - nátery	1		1 068,59	1 068,59
1.1.1.3.1.2.2.8.1.	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	100	m2	8,23	823,00
1.1.1.3.1.2.2.8.2.	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakáznemu hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	86,172	m2	2,85	245,59
1.1.1.3.1.2.3.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		3 366,00	3 366,00
1.1.1.3.1.2.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž a spätná montáž antén, držiakov rozvodov, demontáž sietok, demontáž a spätná montáž rebríka na strechu strojovne s úpravou...	60	hod	18,00	1 080,00
1.1.1.3.1.2.3.2.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - úprava strechy okolo vpustov	27	hod	18,00	486,00
1.1.1.3.1.2.3.3.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - rozrezanie a vysušenie chybných miest streš. podkladu	100	hod	18,00	1 800,00
1.1.1.3.1.3.	Výmena otvorových konštrukcií	1		539 339,69	539 339,69
1.1.1.3.1.3.1.	Práce a dodávky HSV	1		70 208,67	70 208,67
1.1.1.3.1.3.1.1.	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		372,60	372,60
1.1.1.3.1.3.1.1.1.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápenocementovú	1,62	m3	230,00	372,60
1.1.1.3.1.3.1.2.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		29 673,98	29 673,98
1.1.1.3.1.3.1.2.1.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	2553,25	m	2,15	5 489,49
1.1.1.3.1.3.1.2.2.	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	765,975	m2	12,30	9 421,49
1.1.1.3.1.3.1.2.3.	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	570	m	9,60	5 472,00
1.1.1.3.1.3.1.2.4.	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	570	m	16,30	9 291,00
1.1.1.3.1.3.1.3.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		39 055,24	39 055,24
1.1.1.3.1.3.1.3.1.	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	9221,32	m2	2,95	27 202,89
1.1.1.3.1.3.1.3.2.	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	21	m	2,78	58,38
1.1.1.3.1.3.1.3.3.	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	1133,1	m	3,25	3 682,58
1.1.1.3.1.3.1.3.4.	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	113,2	m	3,25	367,90
1.1.1.3.1.3.1.3.5.	Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t	52,018	m2	4,78	248,65
1.1.1.3.1.3.1.3.6.	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	1808,5	m	2,78	5 027,63
1.1.1.3.1.3.1.3.7.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	19,836	t	12,30	243,98
1.1.1.3.1.3.1.3.8.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	158,688	t	3,50	555,41
1.1.1.3.1.3.1.3.9.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	19,836	t	14,78	293,18
1.1.1.3.1.3.1.3.10.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	396,72	t	1,65	654,59
1.1.1.3.1.3.1.3.11.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	19,836	t	10,45	207,29
1.1.1.3.1.3.1.3.12.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	99,18	t	1,17	116,04
1.1.1.3.1.3.1.3.13.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	19,836	t	20,00	396,72
1.1.1.3.1.3.1.4.	Presun hmôt HSV	1		1 106,85	1 106,85
1.1.1.3.1.3.1.4.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	44,274	t	25,00	1 106,85
1.1.1.3.1.3.2.	Práce a dodávky PSV	1		467 331,02	467 331,02
1.1.1.3.1.3.2.1.	Konštrukcie klampiarske	1		11 607,90	11 607,90
1.1.1.3.1.3.2.1.1.	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	498,35	m	1,27	632,90
1.1.1.3.1.3.2.1.2.	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm	575	m	17,00	9 775,00
1.1.1.3.1.3.2.1.3.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	1 200,00	1 200,00

1.1.1.3.1.3.2.2.	Konštrukcie stolárske	1		270 185,71	270 185,71
1.1.1.3.1.3.2.2.1.	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	3072,46	m	14,50	44 550,67
1.1.1.3.1.3.2.2.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	3221,673	m	1,32	4 252,61
1.1.1.3.1.3.2.2.3.	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	3221,673	m	1,39	4 478,13
1.1.1.3.1.3.2.2.4.	PO1-Plastové okno jednokridlové OS, 1200x900 mm, izolačné trojsklo - vid' výkaz	30	ks	145,00	4 350,00
1.1.1.3.1.3.2.2.5.	PO2 - Plastové okno jednokridlové OS, 1200x1500 mm, izolačné trojsklo - vid' výkaz	241	ks	168,50	40 608,50
1.1.1.3.1.3.2.2.6.	PO3 - Plastové okno jednokridlové OS, 1450x1500 mm, izolačné trojsklo - vid' výkaz	12	ks	245,00	2 940,00
1.1.1.3.1.3.2.2.7.	PO4 - Plastové okno jednokridlové OS, 1500x1500 mm, izolačné trojsklo - vid' výkaz	6	ks	248,00	1 488,00
1.1.1.3.1.3.2.2.8.	PO5 - Plastové okno jednokridlové OS, 1150x600 mm, izolačné trojsklo - vid' výkaz	6	ks	108,00	648,00
1.1.1.3.1.3.2.2.9.	PO6 - Plastové okno jednokridlové OS, 1150x1250 mm, izolačné trojsklo - vid' výkaz	1	ks	185,00	185,00
1.1.1.3.1.3.2.2.10.	PO7 - Plastové okno jednokridlové OS, 1200x1800 mm, izolačné trojsklo - vid' výkaz	28	ks	195,00	5 460,00
1.1.1.3.1.3.2.2.11.	PO8 - Plastové okno jednokridlové OS, 950x1400 mm, izolačné trojsklo - vid' výkaz	1	ks	170,00	170,00
1.1.1.3.1.3.2.2.12.	PO9 - Plastové okno jednokridlové OS, 1200x600 mm, izolačné dvojsklo - vid' výkaz	51	ks	110,00	5 610,00
1.1.1.3.1.3.2.2.13.	PO10 - Plastové okno jednokridlové OS, 600x600 mm, izolačné trojsklo - vid' výkaz	4	ks	73,20	292,80
1.1.1.3.1.3.2.2.14.	PO11 - Plastové okno dvojkrídlové OS 2100x1500 mm, izolačné trojsklo - vid' výkaz	2	ks	360,00	720,00
1.1.1.3.1.3.2.2.15.	PD1-Plastové dvere plné vonkajšie 900x2020 mm zateplené otváracé-vid' výkaz	2	ks	1 017,00	2 034,00
1.1.1.3.1.3.2.2.16.	PD2-Plastové balkónové dvere 1000x2250 mm otváracé-sklopné s izolačným trojskлом - vid' výkaz	167	ks	865,00	144 455,00
1.1.1.3.1.3.2.2.17.	PD3 - Plastové dvere plné vonkajšie 1100x2020 mm zateplené otváracé-vid' výkaz	1	ks	1 110,00	1 110,00
1.1.1.3.1.3.2.2.18.	PD4-Plastové okno 1800x2200 mm dvojkrídlové otváracé s izolačným trojskлом - vid' výkaz	1	ks	1 575,00	1 575,00
1.1.1.3.1.3.2.2.19.	PD5-Plastové dvere plné vonkajšie 1000x2020 mm zateplené - vid' výkaz	1	ks	1 060,00	1 060,00
1.1.1.3.1.3.2.2.20.	PD6-Plastové okno 1800x2250 mm dvojkrídlové otváracé s izolačným trojskлом - vid' výkaz	1	ks	1 598,00	1 598,00
1.1.1.3.1.3.2.2.21.	PD7 - Plastové dvere plné vonkajšie 1200x2200 mm zateplené otváracé-vid' výkaz	1	ks	1 250,00	1 250,00
1.1.1.3.1.3.2.2.22.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	1 350,00	1 350,00
1.1.1.3.1.3.2.3.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		182 626,70	182 626,70
1.1.1.3.1.3.2.3.1.	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	419,4	m	14,50	6 081,30
1.1.1.3.1.3.2.3.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	440,37	m	1,32	581,29
1.1.1.3.1.3.2.3.3.	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	440,37	m	1,59	700,19
1.1.1.3.1.3.2.3.4.	PU1-Okno hliníkové jednokridlové požiarne EI 30 D1-C, OS, vx 1200x1800 mm, izolačné trojsklo so samozatváracom - vid' výkaz	2	ks	2 198,00	4 396,00
1.1.1.3.1.3.2.3.5.	H51-Vonkajšia hliníková zasklená stena 4800x2500 členená s vonkajším oplechovaním - vid' výkaz	8	ks	4 775,00	38 200,00
1.1.1.3.1.3.2.3.6.	H52-Vonkajšia hliníková zasklená stena 5250x2500 členená s vonkajším oplechovaním - vid' výkaz	5	ks	5 215,00	26 075,00
1.1.1.3.1.3.2.3.7.	H53-Vonkajšia hliníková zasklená stena 4800x1500 členená s vonkajším oplechovaním - vid' výkaz	1	ks	3 025,00	3 025,00
1.1.1.3.1.3.2.3.8.	H54-Vonkajšia hliníková zasklená stena 5000x3100 členená s vonkajším oplechovaním - vid' výkaz	1	ks	6 445,00	6 445,00
1.1.1.3.1.3.2.3.9.	H55-Vonkajšia hliníková zasklená stena 4800x3100 členená s vonkajším oplechovaním - vid' výkaz	1	ks	5 910,00	5 910,00
1.1.1.3.1.3.2.3.10.	H56-Vonkajšia hliníková zasklená stena 3600x2350 členená s vonkajším oplechovaním - vid' výkaz	4	ks	3 624,00	14 496,00
1.1.1.3.1.3.2.3.11.	H57-Vonkajšia hliníková zasklená stena 3000x2350 členená s vonkajším oplechovaním - vid' výkaz	1	ks	2 980,00	2 980,00
1.1.1.3.1.3.2.3.12.	HD1-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1600x2950 mm s nadsvetlíkom - vid' výkaz	4	ks	3 155,00	12 620,00
1.1.1.3.1.3.2.3.13.	HD2-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1400x3250 mm s nadsvetlíkom - vid' výkaz	1	ks	2 995,00	2 995,00
1.1.1.3.1.3.2.3.14.	HD3-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1600x2650 mm s nadsvetlíkom - vid' výkaz	1	ks	2 975,00	2 975,00
1.1.1.3.1.3.2.3.15.	HD4-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1800x2200 mm s nadsvetlíkom - vid' výkaz	1	ks	2 950,00	2 950,00
1.1.1.3.1.3.2.3.16.	HO4-Vonkajšie jednokridlové hliníkové okno 1500x1500 s oplechovaním - vid' výkaz	5	ks	1 185,00	5 925,00
1.1.1.3.1.3.2.3.17.	HO7-Vonkajšie jednokridlové hliníkové okno 1200x1800 s oplechovaním - vid' výkaz	4	ks	1 140,00	4 560,00
1.1.1.3.1.3.2.3.18.	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	1270,473	m2	8,00	10 163,78
1.1.1.3.1.3.2.3.19.	Žalúzie interierové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, s vedením	1270,473	m2	22,50	28 585,64
1.1.1.3.1.3.2.3.20.	Montáž mreží pevných skrutkovaním	55	m2	12,50	687,50
1.1.1.3.1.3.2.3.21.	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	2 275,00	2 275,00
1.1.1.3.1.3.2.4.	Dokončovacie práce - maľby	1		2 910,71	2 910,71
1.1.1.3.1.3.2.4.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	765,975	m2	0,80	612,78
1.1.1.3.1.3.2.4.2.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	765,975	m2	3,00	2 297,93
1.1.1.3.1.3.3.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		1 800,00	1 800,00
1.1.1.3.1.3.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín--demonťáž a spätná montáž mreží, siefok..	40	hod	18,00	720,00
1.1.1.3.1.3.3.2.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín--úprava mreží okien 1.pp	60	hod	18,00	1 080,00
1.1.1.3.1.4.	Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií	1		111 441,73	111 441,73
1.1.1.3.1.4.1.	Práce a dodávky HSV	1		100 362,00	100 362,00
1.1.1.3.1.4.1.1.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		84 106,95	84 106,95
1.1.1.3.1.4.1.1.1.	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	1305	m2	1,60	2 088,00
1.1.1.3.1.4.1.1.2.	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	1305	m2	14,55	18 987,75

1.1.1.3.1.4.1.1.3.	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	1305	m2	6,51	8 495,55
1.1.1.3.1.4.1.1.4.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	59,135	m2	1,60	94,62
1.1.1.3.1.4.1.1.5.	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 3 mm	59,135	m2	12,78	755,75
1.1.1.3.1.4.1.1.6.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	59,135	m2	6,51	384,97
1.1.1.3.1.4.1.1.7.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	1345,405	m2	39,00	52 470,80
1.1.1.3.1.4.1.1.8.	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	25	m2	1,10	27,50
1.1.1.3.1.4.1.1.9.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	5,15	kg	5,05	26,01
1.1.1.3.1.4.1.1.10.	Opravný polymercementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 20 mm	25	m2	19,74	493,50
1.1.1.3.1.4.1.1.11.	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	25	m2	11,30	282,50
1.1.1.3.1.4.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		15 019,82	15 019,82
1.1.1.3.1.4.1.2.1.	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	1345,405	m2	3,27	4 399,47
1.1.1.3.1.4.1.2.2.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	1345,405	m2	3,10	4 170,76
1.1.1.3.1.4.1.2.3.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	20,88	m2	3,02	63,06
1.1.1.3.1.4.1.2.4.	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	7,4	m2	2,24	16,58
1.1.1.3.1.4.1.2.5.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	1	ks	0,83	0,83
1.1.1.3.1.4.1.2.6.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	1,576	m2	7,55	11,90
1.1.1.3.1.4.1.2.7.	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	2,4	m	3,50	8,40
1.1.1.3.1.4.1.2.8.	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	1305	m2	3,45	4 502,25
1.1.1.3.1.4.1.2.9.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	17,862	t	12,30	219,70
1.1.1.3.1.4.1.2.10.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	35,724	t	3,50	125,03
1.1.1.3.1.4.1.2.11.	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,862	t	14,78	264,00
1.1.1.3.1.4.1.2.12.	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	357,24	t	1,65	589,45
1.1.1.3.1.4.1.2.13.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	17,862	t	10,45	186,66
1.1.1.3.1.4.1.2.14.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	89,31	t	1,17	104,49
1.1.1.3.1.4.1.3.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	17,862	t	20,00	357,24
1.1.1.3.1.4.1.3.1.	Presun hmôt HSV	1		1 235,23	1 235,23
1.1.1.3.1.4.1.3.2.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	34,854	t	35,44	1 235,23
1.1.1.3.1.4.2.	Práce a dodávky PSV	1		11 079,73	11 079,73
1.1.1.3.1.4.2.1.	Izolácie striech	1		528,81	528,81
1.1.1.3.1.4.2.1.1.	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	40,405	m2	4,83	195,16
1.1.1.3.1.4.2.1.2.	Parozábrana, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	46,466	m2	6,75	313,65
1.1.1.3.1.4.2.1.3.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	20,00	20,00
1.1.1.3.1.4.2.2.	Konštrukcie - drevestavby	1		770,08	770,08
1.1.1.3.1.4.2.2.1.	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	25	m2	30,50	762,50
1.1.1.3.1.4.2.2.2.	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	0,214	t	35,44	7,58
1.1.1.3.1.4.2.3.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		1 300,49	1 300,49
1.1.1.3.1.4.2.3.1.	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	15,405	m2	2,35	36,20
1.1.1.3.1.4.2.3.2.	Montáž podhľadov lamelový systém HUNTER DOUGLAS alebo 84 R zatvorených	15,405	m2	78,50	1 209,29
1.1.1.3.1.4.2.3.3.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	55,00	55,00
1.1.1.3.1.4.2.4.	Podlahy z dlaždíc	1		1 400,97	1 400,97
1.1.1.3.1.4.2.4.1.	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 80 mm	16,7	m	2,15	35,91
1.1.1.3.1.4.2.4.2.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	25	m2	24,50	612,50
1.1.1.3.1.4.2.4.3.	Dlaždice keramické, kvxh 297x297x8 mm,	27,389	m2	22,00	602,56
1.1.1.3.1.4.2.4.4.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	150,00	150,00
1.1.1.3.1.4.2.5.	Podlahy povlakové	1		50,66	50,66
1.1.1.3.1.4.2.5.1.	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	16,5	m2	3,07	50,66
1.1.1.3.1.4.2.6.	Dokončovacie práce - maľby	1		7 028,72	7 028,72
1.1.1.3.1.4.2.6.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	1364,135	m2	0,80	1 091,31
1.1.1.3.1.4.2.6.2.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	500	m2	1,79	895,00
1.1.1.3.1.4.2.6.3.	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1000	m2	0,95	950,00
1.1.1.3.1.4.2.6.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	1364,135	m2	3,00	4 092,41
1.1.1.3.1.5.	Termostatizácia	1		12 073,36	12 073,36
1.1.1.3.1.5.1.	Práce a dodávky PSV	1		10 172,36	10 172,36
1.1.1.3.1.5.1.1.	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1		2 029,72	2 029,72
1.1.1.3.1.5.1.1.1.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	2636	m	0,77	2 029,72
1.1.1.3.1.5.1.2.	Ústredné kúrenie, armatúry.	1		6 286,72	6 286,72
1.1.1.3.1.5.1.2.1.	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	236	ks	7,35	1 734,60
1.1.1.3.1.5.1.2.2.	HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	80	ks	14,80	1 184,00
1.1.1.3.1.5.1.2.3.	HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	15	ks	12,24	183,60

1.1.1.3.1.5.1.2.4.	HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	15	ks	12,24	183,60
1.1.1.3.1.5.1.2.5.	HERZ Ventil TS-90 DN 20, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	5	ks	19,90	99,50
1.1.1.3.1.5.1.2.6.	HERZ Ventil do spiatocky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	160	ks	9,90	1 584,00
1.1.1.3.1.5.1.2.7.	HERZ Ventil do spiatocky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	123	ks	9,90	1 217,70
1.1.1.3.1.5.1.2.8.	HERZ Ventil do spiatocky RL-5 DN 20, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	5	ks	14,34	71,70
1.1.1.3.1.5.1.2.9.	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	0,1	t	80,20	8,02
1.1.1.3.1.5.1.2.10.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	1	KPL	20,00	20,00
1.1.1.3.1.5.1.3.	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1		1 855,92	1 855,92
1.1.1.3.1.5.1.3.1.	Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo latínových	407	m2	2,38	968,66
1.1.1.3.1.5.1.3.2.	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo latínových	407	m2	0,56	227,92
1.1.1.3.1.5.1.3.3.	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	407	m2	0,56	227,92
1.1.1.3.1.5.1.3.4.	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	407	m2	1,06	431,42
1.1.1.3.1.5.2.	Ostatné	1		1 901,00	1 901,00
1.1.1.3.1.5.2.1.	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	24	hod	26,00	624,00
1.1.1.3.1.5.2.2.	Kompletné vyskúšanie systému	1	ks	105,00	105,00
1.1.1.3.1.5.2.3.	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	72	hod	10,50	756,00
1.1.1.3.1.5.2.4.	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	16	hod	26,00	416,00
1.1.1.3.1.6.	Elektroinštalácia	1		13 046,05	13 046,05
1.1.1.3.1.6.1.	Rozvádzače	1		100,00	100,00
1.1.1.3.1.6.1.1.	Dozbrojenie HR	1	ks	100,00	100,00
1.1.1.3.1.6.2.	Káble a vodiče	1		1 116,85	1 116,85
1.1.1.3.1.6.2.1.	CHKE-R-J 3x1,5	75	m	2,15	161,25
1.1.1.3.1.6.2.2.	CHKE-R-J 5x6	45	m	13,80	621,00
1.1.1.3.1.6.2.3.	telefónny kábel x0,6	130	m	1,47	191,10
1.1.1.3.1.6.2.4.	CYA 16 mm2	25	m	5,74	143,50
1.1.1.3.1.6.3.	Inštalčný materiál	1		773,10	773,10
1.1.1.3.1.6.3.1.	rúrka do 716 s vŕhovacím drôtom	80	m	1,38	110,40
1.1.1.3.1.6.3.2.	rúrka do 725 s vŕhovacím drôtom	30	m	2,17	65,10
1.1.1.3.1.6.3.3.	rúrka do 750 s vŕhovacím drôtom	20	m	5,98	119,60
1.1.1.3.1.6.3.4.	lišta L 40/20	100	m	4,78	478,00
1.1.1.3.1.6.4.	Bleskozvod a uzemnenie	1		8 591,10	8 591,10
1.1.1.3.1.6.4.1.	AlMgSi 50/ PV 21	80	m	8,74	699,20
1.1.1.3.1.6.4.2.	AlMgSi 50/PVC	80	m	6,83	546,40
1.1.1.3.1.6.4.3.	FeZn o10 zvodové a zemniace vedenie	50	m	6,83	341,50
1.1.1.3.1.6.4.4.	krabica 476010 + popis.štitok	6	m	55,60	333,60
1.1.1.3.1.6.4.5.	aktívny bleskozvod AFB 1062 2D	1	ks	4 600,00	4 600,00
1.1.1.3.1.6.4.6.	nadstavovacia tyč 5m AFC 2003 MR	1	ks	410,00	410,00
1.1.1.3.1.6.4.7.	trojnožka nastaviteľná	1	ks	310,00	310,00
1.1.1.3.1.6.4.8.	čítač zásahu bleskom AFV 0907 CF	2	ks	500,00	1 000,00
1.1.1.3.1.6.4.9.	zemniaca tyč 2 m	6	ks	37,50	225,00
1.1.1.3.1.6.4.10.	svorky SZ, SJ02, So, Sk, SP1...	22	ks	5,70	125,40
1.1.1.3.1.6.5.	Zemné práce	1		525,00	525,00
1.1.1.3.1.6.5.1.	výkop a zásyp ryhy pre zemniace vedenie o rozm. 35x70 cm	30	m	17,50	525,00
1.1.1.3.1.6.6.	Ostatné	1		1 940,00	1 940,00
1.1.1.3.1.6.6.1.	demontáž ex. inštalácie, sekanie drážok, otvorov cez stenu, zapojenie inštalácie, uvedenie zariadenia do prevádzky	80	hod	18,00	1 440,00
1.1.1.3.1.6.6.2.	Odborná prehliadka a skúška	20	hod	25,00	500,00
1.1.1.3.2.	SO 01 - 2. pavilón	1		610 617,38	610 617,38
1.1.1.3.2.1.	Zateplenie obvodového plášťa	1		180 118,61	180 118,61
1.1.1.3.2.1.1.	Práce a dodávky HSV	1		157 015,29	157 015,29
1.1.1.3.2.1.1.1.	Zemné práce	1		1 158,95	1 158,95
1.1.1.3.2.1.1.1.1.	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	8,478	m3	67,40	571,42
1.1.1.3.2.1.1.1.2.	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	8,478	m3	13,47	114,20
1.1.1.3.2.1.1.1.3.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	8,478	m3	5,99	50,78
1.1.1.3.2.1.1.1.4.	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	8,478	m3	6,55	55,53
1.1.1.3.2.1.1.1.5.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	5,598	m3	34,20	191,45
1.1.1.3.2.1.1.1.6.	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	15,267	t	11,50	175,57
1.1.1.3.2.1.1.2.	Zakladanie	1		4 293,98	4 293,98
1.1.1.3.2.1.1.2.1.	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	1670,81	m2	2,57	4 293,98
1.1.1.3.2.1.1.3.	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		496,80	496,80
1.1.1.3.2.1.1.3.1.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	2,16	m3	230,00	496,80
1.1.1.3.2.1.1.4.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		129 145,54	129 145,54
1.1.1.3.2.1.1.4.1.	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zadržadlami, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	312,488	m2	1,85	578,10
1.1.1.3.2.1.1.4.2.	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň čístenosti Ia II -20% hladkých	1358,322	m2	7,55	10 255,33
1.1.1.3.2.1.1.4.3.	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	1729,862	m2	1,60	2 767,78
1.1.1.3.2.1.1.4.4.	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	1577,132	m2	13,20	20 818,14
1.1.1.3.2.1.1.4.5.	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	7,56	m2	6,51	49,22
1.1.1.3.2.1.1.4.6.	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	100	m	6,80	680,00
1.1.1.3.2.1.1.4.7.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	4,38	m2	37,18	162,85
1.1.1.3.2.1.1.4.8.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	156,53	m2	51,60	8 076,95
1.1.1.3.2.1.1.4.9.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostien hr. 30 mm	10,48	m2	37,25	390,38
1.1.1.3.2.1.1.4.10.	Kontaktný zatepľovací systém s minerálnou vlnou hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	57,3	m2	39,18	2 245,01

1.1.1.3.2.1.1.4.11.	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	174,33	m2	47,53	8 285,90
1.1.1.3.2.1.1.4.12.	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	1006,682	m2	62,80	63 219,63
1.1.1.3.2.1.1.4.13.	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	199,2	m2	40,72	8 111,42
1.1.1.3.2.1.1.4.14.	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásmom	34,2	m2	56,30	1 925,46
1.1.1.3.2.1.1.4.15.	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	34,2	m2	1,10	37,62
1.1.1.3.2.1.1.4.16.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	7,045	kg	5,05	35,58
1.1.1.3.2.1.1.4.17.	Opravný polymérceментový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm	34,2	m2	19,74	675,11
1.1.1.3.2.1.1.4.18.	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilážnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	34,2	m2	24,30	831,06
1.1.1.3.2.1.1.5.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		15 650,93	15 650,93
1.1.1.3.2.1.1.5.1.	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	46,65	m	10,25	478,16
1.1.1.3.2.1.1.5.2.	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	47	ks	3,05	143,35
1.1.1.3.2.1.1.5.3.	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	1642,784	m2	2,81	4 616,22
1.1.1.3.2.1.1.5.4.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	3285,568	m2	1,49	4 895,50
1.1.1.3.2.1.1.5.5.	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	1642,784	m2	1,94	3 187,00
1.1.1.3.2.1.1.5.6.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	34,2	m2	3,10	106,02
1.1.1.3.2.1.1.5.7.	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	47	m	45,20	2 124,40
1.1.1.3.2.1.1.5.8.	Otčinenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	7,56	m2	0,65	4,91
1.1.1.3.2.1.1.5.9.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	0,864	t	12,30	10,63
1.1.1.3.2.1.1.5.10.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	3,456	t	3,50	12,10
1.1.1.3.2.1.1.5.11.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,864	t	14,78	12,77
1.1.1.3.2.1.1.5.12.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	17,28	t	1,65	28,51
1.1.1.3.2.1.1.5.13.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	0,864	t	10,45	9,03
1.1.1.3.2.1.1.5.14.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	4,32	t	1,17	5,05
1.1.1.3.2.1.1.5.15.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	0,864	t	20,00	17,28
1.1.1.3.2.1.1.6.	Presun hmôt HSV	1		6 269,09	6 269,09
1.1.1.3.2.1.1.6.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	176,893	t	35,44	6 269,09
1.1.1.3.2.1.2.	Práce a dodávky PSV	1		23 103,32	23 103,32
1.1.1.3.2.1.2.1.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		9 661,81	9 661,81
1.1.1.3.2.1.2.1.1.	24 - Dodávka pozinkovaných podlahových roštov lemovaných rozmeru 1000x1200 mm oká 30,0x30,0 mm; 26,10kg/kus	16	ks	135,00	2 160,00
1.1.1.3.2.1.2.1.2.	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zváraním	417,6	kg	3,25	1 357,20
1.1.1.3.2.1.2.1.3.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	16,524	kg	8,95	147,89
1.1.1.3.2.1.2.1.4.	Ostatné opravy samostatným zváraním - úprava zábradlí balkónov	51	m	105,00	5 355,00
1.1.1.3.2.1.2.1.5.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	417,6	kg	0,95	396,72
1.1.1.3.2.1.2.1.6.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	245,00	245,00
1.1.1.3.2.1.2.2.	Podlahy z dlaždíc	1		1 841,52	1 841,52
1.1.1.3.2.1.2.2.1.	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	34,2	m	2,15	73,53
1.1.1.3.2.1.2.2.2.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	34,2	m2	24,50	837,90
1.1.1.3.2.1.2.2.3.	Dlaždice keramické mrazuvzdorné, lxvxh 297x297x8 mm,	38,413	m2	22,00	845,09
1.1.1.3.2.1.2.2.4.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	85,00	85,00
1.1.1.3.2.1.2.3.	Dokončovacie práce a obklady	1		8 564,63	8 564,63
1.1.1.3.2.1.2.3.1.	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do lepidla, škár. hmotou škárovacou	152,73	m2	32,00	4 887,36
1.1.1.3.2.1.2.3.2.	Obkladačky keramické hladké - vonkajší obklad - lxv 300x148 - podľa PD - požiadavka UHA	155,785	m2	22,00	3 427,27
1.1.1.3.2.1.2.3.3.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	250,00	250,00
1.1.1.3.2.1.2.4.	Dokončovacie práce - nátery	1		3 035,36	3 035,36
1.1.1.3.2.1.2.4.1.	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	250	m2	1,17	292,50
1.1.1.3.2.1.2.4.2.	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	250,49	m2	7,52	1 883,68
1.1.1.3.2.1.2.4.3.	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	250,49	m2	3,43	859,18
1.1.1.3.2.2.	Zateplenie strešného plášťa	1		180 561,87	180 561,87
1.1.1.3.2.2.1.	Práce a dodávky HSV	1		15 781,78	15 781,78
1.1.1.3.2.2.1.1.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		15 781,78	15 781,78
1.1.1.3.2.2.1.1.1.	Odstránenie náspy pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	53	m3	28,50	1 510,50
1.1.1.3.2.2.1.1.2.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	93,274	t	12,30	1 147,27
1.1.1.3.2.2.1.1.3.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	466,37	t	3,50	1 632,29
1.1.1.3.2.2.1.1.4.	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	93,274	ks	34,23	3 192,76
1.1.1.3.2.2.1.1.5.	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	5	m	3,02	15,10
1.1.1.3.2.2.1.1.6.	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 20 m	1	m	8,08	8,08
1.1.1.3.2.2.1.1.7.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	93,274	t	14,78	1 378,58

1.1.1.3.2.2.1.1.8.	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1865,48	t	1,65	3 078,04
1.1.1.3.2.2.1.1.9.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	93,274	t	10,45	974,71
1.1.1.3.2.2.1.1.10.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	466,37	t	1,17	545,65
1.1.1.3.2.2.1.1.11.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	78,83	t	20,00	1 576,60
1.1.1.3.2.2.1.1.12.	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	14,444	t	50,00	722,20
1.1.1.3.2.2.2.	Práce a dodávky PSV	1		164 780,09	164 780,09
1.1.1.3.2.2.2.1.	Izolácie striech	1		7 660,79	7 660,79
1.1.1.3.2.2.2.1.1.	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	530	m2	4,83	2 559,90
1.1.1.3.2.2.2.1.2.	Parozábrana , PE fólia bez spevňujúcej mriežky	609,5	m2	6,75	4 114,13
1.1.1.3.2.2.2.1.3.	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	18,955	m2	0,96	18,20
1.1.1.3.2.2.2.1.4.	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	18,955	m2	7,90	149,74
1.1.1.3.2.2.2.1.5.	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	21,798	m2	8,97	195,53
1.1.1.3.2.2.2.1.6.	Kotviaca technika - vrut na upevnenie do dosiek	70	ks	0,53	37,10
1.1.1.3.2.2.2.1.7.	Pripevnenie povlakovkej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	35,9	m	2,88	103,39
1.1.1.3.2.2.2.1.8.	Plech poplastovaný pre detaily z TPO fólii, rozmer 1x2 m	3,59	m2	35,50	127,45
1.1.1.3.2.2.2.1.9.	Zhotovenie povlakovkej krytiny vytiahnutím izol. povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	3,59	m2	7,90	28,36
1.1.1.3.2.2.2.1.10.	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	0,037	kg	19,18	0,71
1.1.1.3.2.2.2.1.11.	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	18,955	m2	1,26	23,88
1.1.1.3.2.2.2.1.12.	Separčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	21,798	m2	3,78	82,40
1.1.1.3.2.2.2.1.13.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	220,00	220,00
1.1.1.3.2.2.2.2.	Izolácie tepelné	1		25 126,68	25 126,68
1.1.1.3.2.2.2.2.1.	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	530	m2	5,30	2 809,00
1.1.1.3.2.2.2.2.2.	Pás ISOVER UNIROL PLUS 150x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	1081,2	m2	11,82	12 779,78
1.1.1.3.2.2.2.2.3.	ISOVER EPS KRIŽ 300	540,6	m2	8,30	4 486,98
1.1.1.3.2.2.2.2.4.	ISOVER EPS TRAM 300	540,6	m2	7,60	4 108,56
1.1.1.3.2.2.2.2.5.	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v jednej vrstve, prikotvením	18,955	m2	2,41	45,68
1.1.1.3.2.2.2.2.6.	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	19,334	m2	12,50	241,68
1.1.1.3.2.2.2.2.7.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	1	KPL	655,00	655,00
1.1.1.3.2.2.2.3.	Konštrukcie tesárske	1		36 569,68	36 569,68
1.1.1.3.2.2.2.3.1.	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	650	m2	6,30	4 095,00
1.1.1.3.2.2.2.3.2.	Montáž kontralát pre sklon do 22°	950	m	4,39	4 170,50
1.1.1.3.2.2.2.3.3.	Dodávka reziva	19,668	m3	395,00	7 768,86
1.1.1.3.2.2.2.3.4.	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	650	m2	2,20	1 430,00
1.1.1.3.2.2.2.3.5.	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	17,88	m3	68,53	1 225,32
1.1.1.3.2.2.2.3.6.	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	35	m2	53,00	1 855,00
1.1.1.3.2.2.2.3.7.	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	530	m2	27,50	14 575,00
1.1.1.3.2.2.2.3.8.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	1	KPL	1 450,00	1 450,00
1.1.1.3.2.2.2.4.	Konštrukcie klampiarske	1		63 210,93	63 210,93
1.1.1.3.2.2.2.4.1.	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	116,1	m	12,47	1 447,77
1.1.1.3.2.2.2.4.2.	Lapač snehu sedlový pozink farebný, r.š. do 307 mm, sklon strechy do 30°	46	m	165,00	7 590,00
1.1.1.3.2.2.2.4.3.	Lemovanie komína na ploche z PZf plechu	2,24	m2	120,00	268,80
1.1.1.3.2.2.2.4.4.	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	650	m2	68,50	44 525,00
1.1.1.3.2.2.2.4.5.	Hrebeň zhotovený zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm	72,1	m	29,78	2 147,14
1.1.1.3.2.2.2.4.6.	Lemovanie múru bočné zo zvitkov pozink farebný, r.š. 100 mm	11,6	m	14,50	168,20
1.1.1.3.2.2.2.4.7.	Strešný výlez pre profilované krytiny, sklon strechy do 30°	1	ks	278,00	278,00
1.1.1.3.2.2.2.4.8.	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	6,1	m	14,35	87,54
1.1.1.3.2.2.2.4.9.	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	110	m	19,32	2 125,20
1.1.1.3.2.2.2.4.10.	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	2	ks	20,08	40,16
1.1.1.3.2.2.2.4.11.	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	5	ks	22,16	110,80
1.1.1.3.2.2.2.4.12.	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	18	m	1,78	32,04
1.1.1.3.2.2.2.4.13.	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	4,4	m	26,70	117,48
1.1.1.3.2.2.2.4.14.	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	80	m	31,20	2 496,00
1.1.1.3.2.2.2.4.15.	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 600 mm	18	m	27,60	496,80
1.1.1.3.2.2.2.4.16.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	1 280,00	1 280,00
1.1.1.3.2.2.2.5.	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1		25 289,81	25 289,81

1.1.1.3.2.2.5.1.	Demontáž vlnoviek z azbestocementu do suty na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, sklon do 45°, -0,02200 t	650	m2	22,80	14 820,00
1.1.1.3.2.2.5.2.	Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do suty krytiny hladkej, sklon do 45°, -0,00200 t	72,1	m	15,80	1 139,18
1.1.1.3.2.2.5.3.	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	650	m2	3,17	2 060,50
1.1.1.3.2.2.5.4.	Štruktúrovaná separačná fólia pod strešnú krytinu plechovú hr.8 mm	747,5	m2	8,95	6 690,13
1.1.1.3.2.2.5.5.	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	580,00	580,00
1.1.1.3.2.2.6.	Dokončovacie práce - nátery	1		6 922,20	6 922,20
1.1.1.3.2.2.6.1.	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	2490	m2	2,78	6 922,20
1.1.1.3.2.3.	Výmena otvorových konštrukcií	1		132 772,76	132 772,76
1.1.1.3.2.3.1.	Práce a dodávky HSV	1		27 601,23	27 601,23
1.1.1.3.2.3.1.1.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		13 537,43	13 537,43
1.1.1.3.2.3.1.1.1.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	828,47	m	3,15	2 609,68
1.1.1.3.2.3.1.1.2.	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	338,564	m2	17,85	6 043,37
1.1.1.3.2.3.1.1.3.	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	192,05	m	8,60	1 651,63
1.1.1.3.2.3.1.1.4.	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	193	m	16,75	3 232,75
1.1.1.3.2.3.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		13 462,63	13 462,63
1.1.1.3.2.3.1.2.1.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	2334,28	m2	3,10	7 236,27
1.1.1.3.2.3.1.2.2.	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suty plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	107	ks	1,30	139,10
1.1.1.3.2.3.1.2.3.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suty plochy do 2 m2, -0,02400t	9	ks	1,30	11,70
1.1.1.3.2.3.1.2.4.	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	284,173	m2	7,55	2 145,51
1.1.1.3.2.3.1.2.5.	Vyvesenie kovového dverného krídla do suty plochy do 2 m2	1	ks	0,83	0,83
1.1.1.3.2.3.1.2.6.	Vyvesenie kovového krídla vrat do suty plochy nad 4 m2	4	ks	1,49	5,96
1.1.1.3.2.3.1.2.7.	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t	5,625	m2	7,55	42,47
1.1.1.3.2.3.1.2.8.	Vybúranie kovových vrat plochy do 5 m2, -0,06000t	9,24	m2	12,50	115,50
1.1.1.3.2.3.1.2.9.	Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t	83,445	m2	7,55	630,01
1.1.1.3.2.3.1.2.10.	Vyvesenie plastového okenného krídla do suty plochy nad 1,5 m2, -0,02000t	11	ks	1,30	14,30
1.1.1.3.2.3.1.2.11.	Vyvesenie plastového dverného krídla do suty plochy do 2 m2, -0,02600t	4	ks	1,30	5,20
1.1.1.3.2.3.1.2.12.	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	34,425	m2	7,55	259,91
1.1.1.3.2.3.1.2.13.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	23,279	t	12,30	286,33
1.1.1.3.2.3.1.2.14.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	23,279	t	12,30	286,33
1.1.1.3.2.3.1.2.15.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	93,116	t	3,50	325,91
1.1.1.3.2.3.1.2.16.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	23,279	t	14,78	344,06
1.1.1.3.2.3.1.2.17.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	465,58	t	1,65	768,21
1.1.1.3.2.3.1.2.18.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	23,279	t	10,45	243,27
1.1.1.3.2.3.1.2.19.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	116,395	t	1,17	136,18
1.1.1.3.2.3.1.3.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	23,279	t	20,00	465,58
1.1.1.3.2.3.1.3.1.	Presun hmôt HSV	1		601,17	601,17
1.1.1.3.2.3.2.	Práce a dodávky PSV	16,963	t	35,44	601,17
1.1.1.3.2.3.2.1.	Konštrukcie klampiarske	1		104 271,53	104 271,53
1.1.1.3.2.3.2.1.1.	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	199,25	m	1,27	253,05
1.1.1.3.2.3.2.1.2.	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	195	m	44,80	8 736,00
1.1.1.3.2.3.2.1.3.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	650,00	650,00
1.1.1.3.2.3.2.2.	Konštrukcie stolárske	1		62 811,55	62 811,55
1.1.1.3.2.3.2.2.1.	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	784,8	m	14,50	11 379,60
1.1.1.3.2.3.2.2.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	824,04	m	1,32	1 087,73
1.1.1.3.2.3.2.2.3.	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	824,04	m	1,59	1 310,22
1.1.1.3.2.3.2.2.4.	O1-Plastové okno jednokridlové OS, 1000x600 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz	1	ks	135,00	135,00
1.1.1.3.2.3.2.2.5.	O2-Plastové okno dvojkridlové OS+O, 1200x600 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz	10	ks	228,00	2 280,00
1.1.1.3.2.3.2.2.6.	O3-Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1500x900 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz	3	ks	296,00	888,00
1.1.1.3.2.3.2.2.7.	O4-Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1650x1200 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz	15	ks	372,00	5 580,00
1.1.1.3.2.3.2.2.8.	O5-Plastové okno jednokridlové OS, 700x1500 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz	1	ks	205,00	205,00
1.1.1.3.2.3.2.2.9.	O6-Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1200x1500 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz	2	ks	357,00	714,00
1.1.1.3.2.3.2.2.10.	O7-Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz	39	ks	330,00	12 870,00
1.1.1.3.2.3.2.2.11.	O8-Plastové okno trojkridlové, 2250x1500 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz	37	ks	492,00	18 204,00
1.1.1.3.2.3.2.2.12.	O9-Plastové okno trojkridlové 1650x2000 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz	3	ks	598,00	1 794,00
1.1.1.3.2.3.2.2.13.	D1 - Plastové vonkajšie dvere 750/2500 mm otváraci-sklonné s izolačným trojskлом - viď výkaz	11	ks	335,00	3 685,00
1.1.1.3.2.3.2.2.14.	D2 - Plastové vonkajšie dvere 850/2500 mm otváraci-sklonné s izolačným trojskлом - viď výkaz	2	ks	359,00	718,00

1.1.1.3.2.3.2.15.	D4 - Plastové dvvere 1000/2100 mm zasklené izolačným trojskлом - vid' výkaz	1	ks	961,00	961,00
1.1.1.3.2.3.2.16.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	1 000,00	1 000,00
1.1.1.3.2.3.2.3.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		28 469,32	28 469,32
1.1.1.3.2.3.2.3.1.	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	22,4	m	24,50	548,80
1.1.1.3.2.3.2.3.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	23,52	m	1,32	31,05
1.1.1.3.2.3.2.3.3.	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	23,52	m	1,59	37,40
1.1.1.3.2.3.2.3.4.	ZS1-Vonkajšia hliníková zasklená stena schodisková 2250x8950 mm členená pevná 2xvyklápná zasklená izolačným trojskлом - vid' výkaz	1	ks	12 350,00	12 350,00
1.1.1.3.2.3.2.3.5.	Montáž vrat otočných, osadených do ocelevej konštrukcie, s plochou do 6 m ²	2	ks	250,00	500,00
1.1.1.3.2.3.2.3.6.	V1 - Dvojkrídlová garážová brána otváracia, manuálna s bezrámovým systémom bez preruš.tepel.mostu s izoláciou 2200/2100 mm- vid' výkaz	2	ks	1 780,00	3 560,00
1.1.1.3.2.3.2.3.7.	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	313,738	m ²	8,00	2 509,90
1.1.1.3.2.3.2.3.8.	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, s vedením	313,738	m ²	22,50	7 059,11
1.1.1.3.2.3.2.3.9.	Montáž mreží pevných skrutkovaním	83,445	m ²	12,50	1 043,06
1.1.1.3.2.3.2.3.10.	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	830,00	830,00
1.1.1.3.2.3.2.4.	Dokončovacie práce - maľby	1		3 351,61	3 351,61
1.1.1.3.2.3.2.4.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	338,564	m ²	0,80	270,85
1.1.1.3.2.3.2.4.2.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	500	m ²	1,79	895,00
1.1.1.3.2.3.2.4.3.	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1000	m ²	0,95	950,00
1.1.1.3.2.3.2.4.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	338,564	m ²	3,65	1 235,76
1.1.1.3.2.3.3.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		900,00	900,00
1.1.1.3.2.3.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - úprava mreží	50	hod	18,00	900,00
1.1.1.3.2.4.	Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií	1		42 298,50	42 298,50
1.1.1.3.2.4.1.	Práce a dodávky HSV	1		39 537,50	39 537,50
1.1.1.3.2.4.1.1.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		36 316,45	36 316,45
1.1.1.3.2.4.1.1.1.	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	445	m ²	1,60	712,00
1.1.1.3.2.4.1.1.2.	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	445	m ²	14,50	6 452,50
1.1.1.3.2.4.1.1.3.	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	445	m ²	6,51	2 896,95
1.1.1.3.2.4.1.1.4.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	445	m ²	59,00	26 255,00
1.1.1.3.2.4.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		2 834,65	2 834,65
1.1.1.3.2.4.1.2.1.	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	445	m ²	3,27	1 455,15
1.1.1.3.2.4.1.2.2.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	445	m ²	3,10	1 379,50
1.1.1.3.2.4.1.3.	Presun hmot HSV	1		386,40	386,40
1.1.1.3.2.4.1.3.1.	Presun hmot pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	10,903	t	35,44	386,40
1.1.1.3.2.4.2.	Práce a dodávky PSV	1		2 761,00	2 761,00
1.1.1.3.2.4.2.1.	Dokončovacie práce - maľby	1		2 761,00	2 761,00
1.1.1.3.2.4.2.1.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	445	m ²	0,80	356,00
1.1.1.3.2.4.2.1.2.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	200	m ²	1,79	358,00
1.1.1.3.2.4.2.1.3.	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	445	m ²	0,95	422,75
1.1.1.3.2.4.2.1.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	445	m ²	3,65	1 624,25
1.1.1.3.2.5.	Ostatné úpravy	1		65 113,80	65 113,80
1.1.1.3.2.5.1.	Práce a dodávky HSV	1		24 886,31	24 886,31
1.1.1.3.2.5.1.1.	Zemné práce	1		1 055,22	1 055,22
1.1.1.3.2.5.1.1.1.	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	4,698	m ³	67,39	316,60
1.1.1.3.2.5.1.1.2.	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	4,698	m ³	13,47	63,28
1.1.1.3.2.5.1.1.3.	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	6,653	m ³	95,52	635,49
1.1.1.3.2.5.1.1.4.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	6,653	m ³	5,99	39,85
1.1.1.3.2.5.1.2.	Zakladanie	1		6 174,41	6 174,41
1.1.1.3.2.5.1.2.1.	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	15,48	m ²	2,57	39,78
1.1.1.3.2.5.1.2.2.	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	0,45	m ³	132,50	59,63
1.1.1.3.2.5.1.2.3.	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	4,5	m ²	1 350,00	6 075,00
1.1.1.3.2.5.1.3.	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		1 770,38	1 770,38
1.1.1.3.2.5.1.3.1.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m ² v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	4,266	m ³	230,00	981,18
1.1.1.3.2.5.1.3.2.	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	0,186	t	3 875,00	720,75
1.1.1.3.2.5.1.3.3.	Zapientovanie rýh, potrubí, valcovaných nosníkov, výklenkov alebo nik, na stenách rabcovým pletivom	3,68	m ²	18,60	68,45
1.1.1.3.2.5.1.4.	Komunikácie	1		446,51	446,51
1.1.1.3.2.5.1.4.1.	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	9,24	m ²	7,50	69,30
1.1.1.3.2.5.1.4.2.	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 170 mm	9,24	m ²	12,30	113,65
1.1.1.3.2.5.1.4.3.	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m ² so zariadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	9,24	m ²	9,50	87,78
1.1.1.3.2.5.1.4.4.	Dlažba betónová hr.80 mm	9,425	m ²	18,65	175,78
1.1.1.3.2.5.1.5.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		10 441,64	10 441,64
1.1.1.3.2.5.1.5.1.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	128,054	m ²	7,55	966,81
1.1.1.3.2.5.1.5.2.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	217,644	m ²	1,60	348,23

1.1.1.3.2.5.1.5.3.	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 10 mm	52,69	m2	14,30	753,47
1.1.1.3.2.5.1.5.4.	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná) pre historické stavby, hr. 4 mm	89,59	m2	10,68	956,82
1.1.1.3.2.5.1.5.5.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	36,9	m2	6,51	240,22
1.1.1.3.2.5.1.5.6.	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	0,675	m3	129,43	87,37
1.1.1.3.2.5.1.5.7.	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	0,675	m3	12,62	8,52
1.1.1.3.2.5.1.5.8.	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	0,675	m3	3,45	2,33
1.1.1.3.2.5.1.5.9.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	4,5	m2	1 380,00	6 210,00
1.1.1.3.2.5.1.5.10.	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	40,29	m2	1,10	44,32
1.1.1.3.2.5.1.5.11.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	8,3	kg	5,05	41,92
1.1.1.3.2.5.1.5.12.	Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm	40,29	m2	19,40	781,63
1.1.1.3.2.5.1.6.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		4 015,82	4 015,82
1.1.1.3.2.5.1.6.1.	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	6,2	m	9,25	57,35
1.1.1.3.2.5.1.6.2.	Obrubník parkový, kšxv 1000x50x200 mm, prírodný	7	ks	3,50	24,50
1.1.1.3.2.5.1.6.3.	Montáž lešenia priestorového fahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	75,15	m3	1,21	90,93
1.1.1.3.2.5.1.6.4.	Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2 lešenia priestorového fahkého bez podláh, výšky do 22 m	75,15	m3	1,61	120,99
1.1.1.3.2.5.1.6.5.	Demontáž lešenia priestorového fahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	75,15	m3	0,56	42,08
1.1.1.3.2.5.1.6.6.	Montáž lešerovej podlahy v svetliku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	4,5	m2	6,30	28,35
1.1.1.3.2.5.1.6.7.	Demontáž lešerovej podlahy v svetliku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	4,5	m2	2,70	12,15
1.1.1.3.2.5.1.6.8.	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živinou do muriva z plných tehál, s vyvrtaním otvoru M16	15	ks	11,00	165,00
1.1.1.3.2.5.1.6.9.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	32,652	m2	3,02	98,61
1.1.1.3.2.5.1.6.10.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	1,296	m3	85,00	110,16
1.1.1.3.2.5.1.6.11.	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	1,296	m3	3,00	3,89
1.1.1.3.2.5.1.6.12.	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	2	m2	2,24	4,48
1.1.1.3.2.5.1.6.13.	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2	3	ks	1,49	4,47
1.1.1.3.2.5.1.6.14.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	4,334	m2	7,55	32,72
1.1.1.3.2.5.1.6.15.	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	1	ks	21,75	21,75
1.1.1.3.2.5.1.6.16.	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	0,41	m3	73,69	30,21
1.1.1.3.2.5.1.6.17.	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	2,25	m3	73,69	165,80
1.1.1.3.2.5.1.6.18.	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t	2,142	m3	73,69	157,84
1.1.1.3.2.5.1.6.19.	Vysekanie rýh v teh. murive pre vřahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	20,1	m	7,89	158,59
1.1.1.3.2.5.1.6.20.	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	52,69	m2	3,55	187,05
1.1.1.3.2.5.1.6.21.	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	15,2	m2	3,48	52,90
1.1.1.3.2.5.1.6.22.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	23,4	t	12,30	287,82
1.1.1.3.2.5.1.6.23.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	93,6	t	3,50	327,60
1.1.1.3.2.5.1.6.24.	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	23,4	t	14,78	345,85
1.1.1.3.2.5.1.6.25.	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	468	t	1,65	772,20
1.1.1.3.2.5.1.6.26.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	23,4	t	10,45	244,53
1.1.1.3.2.5.1.7.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	23,4	t	20,00	468,00
1.1.1.3.2.5.1.7.	Presun hmôt HSV	1		982,33	982,33
1.1.1.3.2.5.1.7.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	27,718	t	35,44	982,33
1.1.1.3.2.5.2.	Práce a dodávky PSV	1		4 047,49	4 047,49
1.1.1.3.2.5.2.1.	Izolácie proti vode a vlhkosti	1		191,70	191,70
1.1.1.3.2.5.2.1.1.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	6,22	m2	0,23	1,43
1.1.1.3.2.5.2.1.2.	Lak asfaltový penetračný	0,002	t	2 750,00	5,50
1.1.1.3.2.5.2.1.3.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	6,22	m2	0,29	1,80
1.1.1.3.2.5.2.1.4.	Lak asfaltový opravný	0,005	t	3 650,00	18,25
1.1.1.3.2.5.2.1.5.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	12,44	m2	2,34	29,11
1.1.1.3.2.5.2.1.6.	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	14,306	m2	8,78	125,61
1.1.1.3.2.5.2.1.7.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.2.	Zdravotechnika - zariad. predmety	1		66,43	66,43
1.1.1.3.2.5.2.2.1.	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	1	súb.	9,31	9,31
1.1.1.3.2.5.2.2.2.	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	1	súb.	6,41	6,41
1.1.1.3.2.5.2.2.3.	Demontáž vane liatinovej rohovej, -0,09510t	2	súb.	6,40	12,80
1.1.1.3.2.5.2.2.4.	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	1	súb.	6,25	6,25
1.1.1.3.2.5.2.2.5.	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	2	ks	10,83	21,66

1.1.1.3.2.5.2.2.6.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.3.	Konštrukcie tesárske	1		114,24	114,24
1.1.1.3.2.5.2.3.1.	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	13	m	4,35	56,55
1.1.1.3.2.5.2.3.2.	Dodávka reziva	0,051	m3	350,00	17,85
1.1.1.3.2.5.2.3.3.	Montáž kontralát pre sklon do 22°	6	m	4,39	26,34
1.1.1.3.2.5.2.3.4.	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a lafovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	0,051	m3	68,53	3,50
1.1.1.3.2.5.2.3.5.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.4.	Konštrukcie klampiarske	1		152,80	152,80
1.1.1.3.2.5.2.4.1.	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	3	m2	47,60	142,80
1.1.1.3.2.5.2.4.2.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.5.	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1		36,23	36,23
1.1.1.3.2.5.2.5.1.	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	3	m2	3,19	9,57
1.1.1.3.2.5.2.5.2.	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 270 g/m2	3,45	m2	4,83	16,66
1.1.1.3.2.5.2.5.3.	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.6.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		351,61	351,61
1.1.1.3.2.5.2.6.1.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	36,39	kg	5,20	189,23
1.1.1.3.2.5.2.6.2.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	39,301	kg	3,75	147,38
1.1.1.3.2.5.2.6.3.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	15,00	15,00
1.1.1.3.2.5.2.7.	Podlahy z dlaždíc	1		2 077,32	2 077,32
1.1.1.3.2.5.2.7.1.	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	22,2	m	2,15	47,73
1.1.1.3.2.5.2.7.2.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	40,29	m2	24,50	987,11
1.1.1.3.2.5.2.7.3.	Dlaždice keramické, lxvxh 297x297x8 mm,	43,749	m2	22,00	962,48
1.1.1.3.2.5.2.7.4.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	80,00	80,00
1.1.1.3.2.5.2.8.	Dokončovacie práce - nátery	1		88,64	88,64
1.1.1.3.2.5.2.8.1.	Nátery kov.stav.dopl.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	7,106	m2	7,52	53,44
1.1.1.3.2.5.2.8.2.	Nátery kov.stav.dopl.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	7,106	m2	3,43	24,37
1.1.1.3.2.5.2.8.3.	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	3,8	m2	2,85	10,83
1.1.1.3.2.5.2.9.	Dokončovacie práce - maľby	1		968,52	968,52
1.1.1.3.2.5.2.9.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	217,644	m2	0,80	174,12
1.1.1.3.2.5.2.9.2.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	217,644	m2	3,65	794,40
1.1.1.3.2.5.3.	Práce a dodávky M	1		36 000,00	36 000,00
1.1.1.3.2.5.3.1.	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	1		36 000,00	36 000,00
1.1.1.3.2.5.3.1.1.	Montáž a dodávka - Výťah V1 - osobný výťah 1000 kg bez strojovne	1	ks	32 000,00	32 000,00
1.1.1.3.2.5.3.1.2.	Demontáž pôvodného výťahu	1	ks	4 000,00	4 000,00
1.1.1.3.2.5.4.	Hodinové súčtovacie sadzby	1		180,00	180,00
1.1.1.3.2.5.4.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin-zaspenie vodovodného a kanalizačného potrubia s demontážou rozvodov	10	hod	18,00	180,00
1.1.1.3.2.6.	Termostatická	1		9 751,84	9 751,84
1.1.1.3.2.6.1.	Práce a dodávky PSV	1		7 850,84	7 850,84
1.1.1.3.2.6.1.1.	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1		783,86	783,86
1.1.1.3.2.6.1.1.1.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	1018	m	0,77	783,86
1.1.1.3.2.6.1.2.	Ústredné kúrenie, armatúry.	1		5 092,50	5 092,50
1.1.1.3.2.6.1.2.1.	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	34	ks	3,59	122,06
1.1.1.3.2.6.1.2.2.	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	3	ks	4,96	14,88
1.1.1.3.2.6.1.2.3.	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	4	ks	1,13	4,52
1.1.1.3.2.6.1.2.4.	HERZ Ventilček vypúšťací 3/8" s rukoväťou, s otočným prípojom na hadicu	4	ks	8,02	32,08
1.1.1.3.2.6.1.2.5.	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	236	ks	7,35	1 734,60
1.1.1.3.2.6.1.2.6.	HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinným snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	42	ks	14,80	621,60
1.1.1.3.2.6.1.2.7.	HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	4	ks	12,24	48,96
1.1.1.3.2.6.1.2.8.	HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	29	ks	12,24	354,96
1.1.1.3.2.6.1.2.9.	HERZ Ventil TS-90 DN 20, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	3	ks	19,90	59,70
1.1.1.3.2.6.1.2.10.	HERZ Ventil do spiatky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	10	ks	9,90	99,00
1.1.1.3.2.6.1.2.11.	HERZ Ventil do spiatky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	97	ks	9,90	960,30
1.1.1.3.2.6.1.2.12.	HERZ Ventil do spiatky RL-5 DN 20, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	4	ks	14,34	57,36
1.1.1.3.2.6.1.2.13.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	4	ks	8,23	32,92
1.1.1.3.2.6.1.2.14.	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50	4	ks	46,18	184,72
1.1.1.3.2.6.1.2.15.	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	4	ks	5,75	23,00
1.1.1.3.2.6.1.2.16.	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 32, priamy, vyvažovací, s mernými ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	2	ks	93,60	187,20

1.1.1.3.2.6.1.2.17.	HERZ Regulator tlakovej diferencie 4007 DN 32, regulačný rozsah 5-30 kPa, 200-4200 l/h, so závitovým hrdlom, vrátane impulzného vedenia dĺ. 1,0 m a ventilu na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie	2	ks	261,80	523,60
1.1.1.3.2.6.1.2.18.	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	0,2	t	80,20	16,04
1.1.1.3.2.6.1.2.19.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	1	KPL	15,00	15,00
1.1.1.3.2.6.1.3.	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1		1 974,48	1 974,48
1.1.1.3.2.6.1.3.1.	Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových	433	m2	2,38	1 030,54
1.1.1.3.2.6.1.3.2.	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	433	m2	0,56	242,48
1.1.1.3.2.6.1.3.3.	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	433	m2	0,56	242,48
1.1.1.3.2.6.1.3.4.	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	433	m2	1,06	458,98
1.1.1.3.2.6.2.	Ostatné	1		1 901,00	1 901,00
1.1.1.3.2.6.2.1.	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	24	hod	26,00	624,00
1.1.1.3.2.6.2.2.	Kompletné vyskúšanie systému	1	ks	105,00	105,00
1.1.1.3.2.6.2.3.	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	72	hod	10,50	756,00
1.1.1.3.2.6.2.4.	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	16	hod	26,00	416,00
1.1.1.3.3.	SO 02 - Obnoviteľné zdroje energie	1		39 997,48	39 997,48
1.1.1.3.3.1.	Práce a dodávky HSV	1		17,10	17,10
1.1.1.3.3.1.1.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		17,10	17,10
1.1.1.3.3.1.1.1.	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	2	ks	8,55	17,10
1.1.1.3.3.2.	Práce a dodávky PSV	1		33 980,38	33 980,38
1.1.1.3.3.2.1.	Izolácie tepelné	1		133,95	133,95
1.1.1.3.3.2.1.1.	Montáž trubic z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer 42-70	24	m	3,50	84,00
1.1.1.3.3.2.1.2.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	6	m	1,76	10,56
1.1.1.3.3.2.1.3.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	18	m	2,06	37,08
1.1.1.3.3.2.1.4.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	1	KPL	2,31	2,31
1.1.1.3.3.2.2.	Ústredné kúrenie, strojnove	1		505,56	505,56
1.1.1.3.3.2.2.1.	Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu nad 630 do 1600 l, -0,70920t	2	ks	66,00	132,00
1.1.1.3.3.2.2.2.	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	2	ks	94,73	189,46
1.1.1.3.3.2.2.3.	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	2	ks	31,50	63,00
1.1.1.3.3.2.2.4.	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	1,418	t	85,40	121,10
1.1.1.3.3.2.3.	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1		672,81	672,81
1.1.1.3.3.2.3.1.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	4	m	2,63	10,52
1.1.1.3.3.2.3.2.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6	6	m	21,28	127,68
1.1.1.3.3.2.3.3.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	18	m	27,63	497,34
1.1.1.3.3.2.3.4.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	30	m	0,90	27,00
1.1.1.3.3.2.3.5.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	10,27	10,27
1.1.1.3.3.2.4.	Ústredné kúrenie, armatúry	1		824,58	824,58
1.1.1.3.3.2.4.1.	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	2	ks	10,09	20,18
1.1.1.3.3.2.4.2.	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	5	ks	1,13	5,65
1.1.1.3.3.2.4.3.	HERZ Odvzdušňovací ventilček, PN 10, DN 15, obj.č. 1263701	2	ks	1,23	2,46
1.1.1.3.3.2.4.4.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	2	ks	6,50	13,00
1.1.1.3.3.2.4.5.	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatinu hliníka a kremika, s upchávkou, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 32, z DR mosadze	3	ks	18,90	56,70
1.1.1.3.3.2.4.6.	HERZ Ventil spätný pružinový DN 32, teleso z mosadze, NBR tesnenie	1	ks	16,75	16,75
1.1.1.3.3.2.4.7.	HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 32, PN 16	1	ks	23,20	23,20
1.1.1.3.3.2.4.8.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	8	ks	8,23	65,84
1.1.1.3.3.2.4.9.	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatinu hliníka a kremika, s upchávkou, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 50, z DR mosadze	6	ks	49,40	296,40
1.1.1.3.3.2.4.10.	HERZ Ventil spätný pružinový DN 50, teleso z mosadze, NBR tesnenie	2	ks	33,95	67,90
1.1.1.3.3.2.4.11.	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 2	1	ks	10,10	10,10
1.1.1.3.3.2.4.12.	Termostatický zmiešavací ventil Giacomini R156, 2"	1	ks	196,40	196,40
1.1.1.3.3.2.4.13.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	50,00	50,00
1.1.1.3.3.2.5.	Solárne zariadenie - dodávka Viessmann	1		31 843,48	31 843,48
1.1.1.3.3.2.5.1.	Vitosol 100-F SH1A 2,3m2 Obj. č.: 7417762	16	ks	560,00	8 960,00
1.1.1.3.3.2.5.2.	pripojovacia sada Vitosol 100-F/200-F Obj. č.: 7248240	8	ks	66,36	530,88
1.1.1.3.3.2.5.3.	spojovacie rúry (2 ks) Obj. č.: 7248239	8	ks	32,76	262,08
1.1.1.3.3.2.5.4.	sada ponorných púzdier Obj. č.: 7174993	1	ks	35,28	35,28
1.1.1.3.3.2.5.5.	rýchly odvzdušňovač (mosadz) s uzatváracím kohútom 22 mm Obj. č.: 7316789	8	ks	48,72	389,76
1.1.1.3.3.2.5.6.	podpery pre ploché strechy 25 až 45°, 2 kolektory, vodorovne Obj. č.: Z005484	8	ks	650,00	5 200,00
1.1.1.3.3.2.5.7.	Solar-Divicon PS20 s vysoko účinným čerpadlom Obj. č.: Z012027	1	ks	885,00	885,00
1.1.1.3.3.2.5.8.	solárny poistný ventil 8bar pre PS 20 Obj. č.: ZK02458	1	ks	22,68	22,68
1.1.1.3.3.2.5.9.	predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 15x1	28	m	13,46	376,88
1.1.1.3.3.2.5.10.	predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 18x1	8	m	14,28	114,24
1.1.1.3.3.2.5.11.	predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 22x1	16	m	15,48	247,68
1.1.1.3.3.2.5.12.	predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 28x1,5	23	m	15,80	363,40
1.1.1.3.3.2.5.13.	predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 32x1,5	80	m	29,45	2 356,00
1.1.1.3.3.2.5.14.	solárna expanzná nádobu s uzatváracím ventilom a upevňovacími nohami REGULUS. Objem 200 l Prevádzkový tlak 10 bar	2	ks	790,00	1 580,00
1.1.1.3.3.2.5.15.	teplonosné médium Tyfocor-LS 25L Obj. č.: 7159727	4	ks	112,50	450,00
1.1.1.3.3.2.5.16.	solárna ručná plniaca pumpa Obj. č.: 7188624	1	ks	97,30	97,30
1.1.1.3.3.2.5.17.	Vitosolic 200 typ SD4 Obj. č.: Z007388	1	ks	670,30	670,30
1.1.1.3.3.2.5.18.	solárny ohrievač TUV smaltovaný 1000 l Obj. č.: Z007458	1	ks	4 236,00	4 236,00
1.1.1.3.3.2.5.19.	Vitocell 100-V typ CVA 1000l Obj. č.: Z004045	1	ks	4 560,00	4 560,00
1.1.1.3.3.2.5.20.	obehové čerpadlo UPS 25-60 B s káblom Obj. č.: 7820403	1	ks	506,00	506,00
1.1.1.3.3.3.	M	1		6 000,00	6 000,00
1.1.1.3.3.3.1.	Solárne zariadenie - montáž	1		6 000,00	6 000,00
1.1.1.3.3.3.1.1.	Montáž, spustenie, vyskúšanie solárneho zariadenia + presun hmôt	1	ks	6 000,00	6 000,00
1.1.1.4.	Nadstavba vedľajšieho schodiska budovy VŠOUG sv. Lukáša, n.o.	1		299 478,66	299 478,66

1.1.1.4.1.	Stavebná časť	1		268 793,22	268 793,22
1.1.1.4.1.1.	Práce a dodávky HSV	1		115 144,04	115 144,04
1.1.1.4.1.1.1.	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		2 695,64	2 695,64
1.1.1.4.1.1.1.1.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m ² v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	0,356	m ³	230,00	81,88
1.1.1.4.1.1.1.2.	Murivo nosné (m ³) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m ³ hrúbky 250 mm	1,581	m ³	228,50	361,26
1.1.1.4.1.1.1.3.	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	11	ks	17,09	187,99
1.1.1.4.1.1.1.4.	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	1	ks	23,39	23,39
1.1.1.4.1.1.1.5.	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	4	ks	26,98	107,92
1.1.1.4.1.1.1.6.	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 100 mm	80,55	m ²	24,00	1 933,20
1.1.1.4.1.1.2.	Vodorovné konštrukcie	1		78 188,12	78 188,12
1.1.1.4.1.1.2.1.	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	4,164	m ³	128,50	535,07
1.1.1.4.1.1.2.2.	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	55,52	m ²	48,65	2 701,05
1.1.1.4.1.1.2.3.	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	55,52	m ²	1 350,00	74 952,00
1.1.1.4.1.1.3.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		24 645,82	24 645,82
1.1.1.4.1.1.3.1.	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	157,51	m ²	6,55	1 031,69
1.1.1.4.1.1.3.2.	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	157,51	m ²	1,60	252,02
1.1.1.4.1.1.3.3.	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	157,51	m ²	12,68	1 997,23
1.1.1.4.1.1.3.4.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	348,63	m ²	6,55	2 283,53
1.1.1.4.1.1.3.5.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	509,73	m ²	1,60	815,57
1.1.1.4.1.1.3.6.	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	509,73	m ²	10,68	5 443,92
1.1.1.4.1.1.3.7.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	161,1	m ²	6,51	1 048,76
1.1.1.4.1.1.3.8.	Zhotovenie jedonosobného penetračného náteru pre potery a stierky	259,71	m ²	1,10	285,68
1.1.1.4.1.1.3.9.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	53,5	kg	5,05	270,18
1.1.1.4.1.1.3.10.	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	259,71	m ²	14,36	3 729,44
1.1.1.4.1.1.3.11.	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	1	ks	75,00	75,00
1.1.1.4.1.1.3.12.	Zárubňa oceľová oblá škvhr 1100x1970x100 mm P	1	ks	115,00	115,00
1.1.1.4.1.1.3.13.	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m ²	15	ks	165,00	2 475,00
1.1.1.4.1.1.3.14.	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná, škvhr 800x1970x120 mm, ľavá	12	ks	178,90	2 146,80
1.1.1.4.1.1.3.15.	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná, škvhr 1100x1970x120 mm	3	ks	285,00	855,00
1.1.1.4.1.1.3.16.	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m ²	3	ks	197,00	591,00
1.1.1.4.1.1.3.17.	Zárubňa požiarne oceľová, škvhr 1500x2100x100 mm, bez povrchovej úpravy	3	ks	410,00	1 230,00
1.1.1.4.1.1.4.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		7 772,47	7 772,47
1.1.1.4.1.1.4.1.	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	291	m ²	2,81	817,71
1.1.1.4.1.1.4.2.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	291	m ²	1,49	433,59
1.1.1.4.1.1.4.3.	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	291	m ²	1,94	564,54
1.1.1.4.1.1.4.4.	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	100,05	m ²	3,27	327,16
1.1.1.4.1.1.4.5.	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	30	hod	38,00	1 140,00
1.1.1.4.1.1.4.6.	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	257,56	m ²	3,10	798,44
1.1.1.4.1.1.4.7.	Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 150 mm, -0,07500t	18	m ²	3,02	54,36
1.1.1.4.1.1.4.8.	Búranie muriva z pórobetónu hr. do 300 mm, -0,15000t	2,125	m ²	75,00	159,38
1.1.1.4.1.1.4.9.	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	9	m ³	125,00	1 125,00
1.1.1.4.1.1.4.10.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	11	ks	0,83	9,13
1.1.1.4.1.1.4.11.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	5,319	m ²	7,55	40,16
1.1.1.4.1.1.4.12.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m ² , -0,06300t	10,256	m ²	7,55	77,43
1.1.1.4.1.1.4.13.	Demontáž okien plastových s rámom, 1 bm obvodu - 0,007t	12	m	2,78	33,36
1.1.1.4.1.1.4.14.	Demontáž okien plastových s rámom, 1 bm obvodu - 0,04200t	0,25	m	7,55	1,89
1.1.1.4.1.1.4.15.	Vysekanie rýh v tehl. murive pre vŕhových nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	20,944	t	12,30	257,61
1.1.1.4.1.1.4.16.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	146,608	t	3,50	513,13
1.1.1.4.1.1.4.17.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	20,944	t	14,78	309,55
1.1.1.4.1.1.4.18.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	418,88	t	1,65	691,15
1.1.1.4.1.1.4.19.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	20,944	t	20,00	418,88
1.1.1.4.1.1.5.	Poplatok za skládku - odpad, (15 01 01, 02, 06) ostatné	1		1 841,99	1 841,99
1.1.1.4.1.1.5.1.	Presun hmôt HSV	51,975	t	35,44	1 841,99
1.1.1.4.1.2.	Práce a dodávky PSV	1		153 145,18	153 145,18
1.1.1.4.1.2.1.	Izolácie striech, povlakové krytiny	1		3 207,60	3 207,60
1.1.1.4.1.2.1.1.	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	35	m ²	4,83	169,05
1.1.1.4.1.2.1.2.	Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm	40,25	m ²	6,75	271,69
1.1.1.4.1.2.1.3.	Odstánenie povlakové krytiny na strechách plochých 10° jednoprstovce, -0,00600t	33,063	m ²	0,96	31,74
1.1.1.4.1.2.1.4.	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	30,228	m ²	7,90	238,80
1.1.1.4.1.2.1.5.	Zhotovenie povlakové krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarením spojom	15,4	m ²	7,90	121,66
1.1.1.4.1.2.1.6.	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	52,472	m ²	11,30	592,93
1.1.1.4.1.2.1.7.	Vrnt do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek	218	ks	0,79	172,22
1.1.1.4.1.2.1.8.	Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE položenou voľne	30,228	m ²	12,78	386,31
1.1.1.4.1.2.1.9.	Zhotovenie vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech vytiahnutím AL/PE fólie na atiku prikotvením	15,4	m ²	12,78	196,81
1.1.1.4.1.2.1.10.	Separčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	52,472	m ²	3,78	198,34
1.1.1.4.1.2.1.11.	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	22	m	6,00	132,00
1.1.1.4.1.2.1.12.	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	22	m	6,32	139,04
1.1.1.4.1.2.1.13.	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	6	m	5,74	34,44
1.1.1.4.1.2.1.14.	Plech poplastovaný pre detaily z PVC-P fólií, rozmer 1x2 m	5,477	m ²	35,50	194,43
1.1.1.4.1.2.1.15.	Vykonalenie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín a fólií	45,628	m ²	5,00	228,14
1.1.1.4.1.2.1.16.	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	100,00	100,00
1.1.1.4.1.2.2.	Izolácie tepelné	1		1 173,26	1 173,26
1.1.1.4.1.2.2.1.	Odstánenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z perlitbetonu hr. nad 10 cm -0,00462t	33,063	m ²	3,23	106,79
1.1.1.4.1.2.2.2.	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	30,228	m ²	3,98	120,31
1.1.1.4.1.2.2.3.	Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 60/40x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy	11,526	m ²	16,37	188,68
1.1.1.4.1.2.2.4.	Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 40/20x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy	11,526	m ²	13,59	156,64
1.1.1.4.1.2.2.5.	Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 80/60x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy	7,781	m ²	23,25	180,91
1.1.1.4.1.2.2.6.	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	13,544	m ²	19,93	269,93
1.1.1.4.1.2.2.7.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	150,00	150,00
1.1.1.4.1.2.3.	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1		171,50	171,50
1.1.1.4.1.2.3.1.	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre mPVC izolácie DN 75	1	ks	23,00	23,00
1.1.1.4.1.2.3.2.	Strešný vtok s PVC límcem, vertikálny odtok DN 75, záchytný kôš D 180 mm, pre zabudovanie do tepelných izolácií 100 - 160 mm	1	ks	138,50	138,50
1.1.1.4.1.2.3.3.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.4.1.2.4.	Konštrukcie tesárske	1		485,59	485,59
1.1.1.4.1.2.4.1.	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	16,2	m ²	28,74	465,59
1.1.1.4.1.2.4.2.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	1	KPL	20,00	20,00
1.1.1.4.1.2.5.	Konštrukcie - drevostavby	1		5 550,20	5 550,20

1.1.1.4.1.2.5.1.	Podhľad SDK závesný na jednorovňovej zdvojennej oceľovej podkonštrukcii, doska protipožiarna DF 2x12,5 mm	100,05	m2	42,50	4 252,13
1.1.1.4.1.2.5.2.	SDK obklady dažďovej kanalizácie prierezu nad 280 cm2, doska štandardná A 12,5 mm	3,3	m	43,90	144,87
1.1.1.4.1.2.5.3.	SDK obklady oceľových stĺpov prierezu nad 400 cm2 s ochranným uholníkom, doska protipožiarna DF 2x15 mm	18,3	m	54,00	988,20
1.1.1.4.1.2.5.4.	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	1	KPL	165,00	165,00
1.1.1.4.1.2.6.1.	Konštrukcie klampiarske	1		576,44	576,44
1.1.1.4.1.2.6.2.	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	3	m	1,76	5,28
1.1.1.4.1.2.6.3.	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 550 mm	18	m	27,60	496,80
1.1.1.4.1.2.6.4.	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	12	m	2,03	24,36
1.1.1.4.1.2.7.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	50,00	50,00
1.1.1.4.1.2.7.1.	Konštrukcie stolárske	1		28 406,06	28 406,06
1.1.1.4.1.2.7.2.	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	18,75	m2	8,55	160,31
1.1.1.4.1.2.7.3.	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	18	ks	75,60	1 360,80
1.1.1.4.1.2.7.4.	PU1-Dvere požiarne oceľové, interierové, jednokridlové EI 60 D1, šxv 800x1970 mm	2	ks	1 550,00	3 100,00
1.1.1.4.1.2.7.5.	PU2-Dvere požiarne oceľové, interierové, dvojkrídlové EI 60 D1, šxv 1000x1970 mm	1	ks	2 085,00	2 085,00
1.1.1.4.1.2.7.6.	PU3-Dvere požiarne oceľové, interierové, dvojkrídlové EI 60 D1, šxv 1500x2100 mm	2	ks	2 665,00	5 330,00
1.1.1.4.1.2.7.6.	PU4-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 1500x2100 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát	1	ks	1 745,00	1 745,00
1.1.1.4.1.2.7.7.	PU5-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát,	10	ks	805,00	8 050,00
1.1.1.4.1.2.7.8.	PU6-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 1100x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát,	2	ks	900,00	1 800,00
1.1.1.4.1.2.7.9.	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	1	ks	26,30	26,30
1.1.1.4.1.2.7.10.	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	1	ks	35,00	35,00
1.1.1.4.1.2.7.11.	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1100x1970 mm, plné	1	ks	979,00	979,00
1.1.1.4.1.2.7.12.	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	21	ks	9,75	204,75
1.1.1.4.1.2.7.13.	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	21	ks	105,00	2 205,00
1.1.1.4.1.2.7.14.	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	2	ks	2,45	4,90
1.1.1.4.1.2.7.15.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	1 320,00	1 320,00
1.1.1.4.1.2.8.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		90 498,03	90 498,03
1.1.1.4.1.2.8.1.	Demontáž stien a priečok pre zaslenie zvráňaných, -0,03300t	49,5	m2	25,30	1 252,35
1.1.1.4.1.2.8.2.	Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t	24,6	m2	6,04	148,58
1.1.1.4.1.2.8.3.	Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t	24,6	m2	1,47	36,16
1.1.1.4.1.2.8.4.	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľových konštrukciách, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	50	m	27,80	1 390,00
1.1.1.4.1.2.8.5.	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm	39	m2	28,00	1 092,00
1.1.1.4.1.2.8.6.	Strešný panel s izolačným jadrom z miner.vlŕny K-ROC hr.200 mm pre ploché stechy s dodatočnou membránovou krytinou	39	m2	90,00	3 510,00
1.1.1.4.1.2.8.7.	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	33,7	m2	6,04	203,55
1.1.1.4.1.2.8.8.	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	33,7	m2	1,47	49,54
1.1.1.4.1.2.8.9.	Montáž a dodávka hliníkovej fasády listovej MC WALL s kaleným izolačným trojskлом s Ug=0,6 Wm2/K	97,9	m2	580,00	56 782,00
1.1.1.4.1.2.8.10.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	5577	kg	1,25	6 971,25
1.1.1.4.1.2.8.11.	Oceľová konštrukcia so spracovaním	7101	kg	2,60	18 462,60
1.1.1.4.1.2.8.12.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	600,00	600,00
1.1.1.4.1.2.9.	Podlahy povlakové	1		13 869,77	13 869,77
1.1.1.4.1.2.9.1.	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	104,4	m	12,60	1 315,44
1.1.1.4.1.2.9.2.	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	104,4	m	12,60	1 315,44
1.1.1.4.1.2.9.3.	Lepenie schodových hrán	104,4	m	12,60	1 315,44
1.1.1.4.1.2.9.4.	Schodová hrana	106,488	m	6,80	724,12
1.1.1.4.1.2.9.5.	Demontáž soklikov alebo listů	121,95	m	1,32	160,97
1.1.1.4.1.2.9.6.	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	180,63	m	3,55	641,24
1.1.1.4.1.2.9.7.	Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	165	m2	3,20	528,00
1.1.1.4.1.2.9.8.	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	259,71	m2	9,62	2 498,41
1.1.1.4.1.2.9.9.	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka 2 mm	282,385	m2	16,00	4 518,16
1.1.1.4.1.2.9.10.	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	259,71	m2	1,55	402,55
1.1.1.4.1.2.9.11.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	450,00	450,00
1.1.1.4.1.2.10.	Nátery	1		4 952,80	4 952,80
1.1.1.4.1.2.10.1.	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	250	m2	1,17	292,50
1.1.1.4.1.2.10.2.	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojás. 1x s emailou. - 105µm	483,86	m2	7,52	3 638,63
1.1.1.4.1.2.10.3.	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	210,4	m2	3,43	721,67
1.1.1.4.1.2.10.4.	Ostatné práce odmastenie chemickými sapnátmi	250	m2	1,20	300,00
1.1.1.4.1.2.11.	Maľby	1		4 253,93	4 253,93
1.1.1.4.1.2.11.1.	Odstránenie maľieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	506,14	m2	1,15	582,06
1.1.1.4.1.2.11.2.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky do 3,80 m	785,59	m2	0,80	628,47
1.1.1.4.1.2.11.3.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	300	m2	1,79	537,00
1.1.1.4.1.2.11.4.	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	157,51	m2	0,95	149,63
1.1.1.4.1.2.11.5.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	785,59	m2	3,00	2 356,77
1.1.1.4.1.3.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		504,00	504,00
1.1.1.4.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-úpraviť pôvodnú strechu-doplnenie lepenky, vrátane dilatážnej listy a oplechovania	24	hod	18,00	432,00
1.1.1.4.1.3.2.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny-napojenie dažďovej kanalizácie	4	hod	18,00	72,00
1.1.1.4.2.	Elektroinštalácia	1		18 732,05	18 732,05
1.1.1.4.2.1.	Práce a dodávky M	1		16 447,05	16 447,05
1.1.1.4.2.1.1.	Elektromontáže	1		16 447,05	16 447,05
1.1.1.4.2.1.1.1.	Rozvádzače	1		4 853,25	4 853,25
1.1.1.4.2.1.1.1.1.	Rozvádzač RS	1		275,25	275,25
1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	2	ks	4,97	9,94
1.1.1.4.2.1.1.1.1.2.	Istič 1P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul	1	ks	7,47	7,47
1.1.1.4.2.1.1.1.1.3.	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	1	ks	8,20	8,20
1.1.1.4.2.1.1.1.1.4.	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojпólové	2	ks	7,00	14,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.5.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	2	ks	62,40	124,80
1.1.1.4.2.1.1.1.1.6.	Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz	1	ks	15,80	15,80
1.1.1.4.2.1.1.1.1.7.	Napáťové relé monitorovacie pre kompletnú kontrolu v 3-fázových sieťach, výstup 2x16A prepínací	1	ks	49,20	49,20
1.1.1.4.2.1.1.1.1.8.	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítiku pre vodič do 2,5 mm2	10	ks	1,18	11,80
1.1.1.4.2.1.1.1.1.9.	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20	10	ks	0,51	5,10
1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.1.	Príloška PRS/25/0	2	ks	0,42	0,84
1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.1.1.	Koncová zvierka RSD-88	2	ks	0,25	0,50

1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.2.	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štitku pre vodič do 10 mm ²	2	ks	1,93	3,86
1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.3.	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm ² , IP20	2	ks	0,87	1,74
1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.4.	Podružný materiál	1	KPL	12,00	12,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.5.	Podiel pridružených výkonov	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.4.2.1.1.1.2.	Ústredňa CBS	1		4 578,00	4 578,00
1.1.1.4.2.1.1.1.2.1.	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	1	ks	58,00	58,00
1.1.1.4.2.1.1.1.2.2.	CBS ústredňa v požiarnej skrini PS60, 2 vývodová, 1000W, 3 hod.	1	ks	4 520,00	4 520,00
1.1.1.4.2.1.1.2.	Káble a vodiče	1		2 682,10	2 682,10
1.1.1.4.2.1.1.2.1.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	100	m	1,13	113,00
1.1.1.4.2.1.1.2.2.	Kábel pevný CXKH-V-O 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou [CHKE-V, PRAFlaDur	100	m	1,74	174,00
1.1.1.4.2.1.1.2.3.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	700	m	1,19	833,00
1.1.1.4.2.1.1.2.4.	Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	350	m	2,34	819,00
1.1.1.4.2.1.1.2.5.	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	350	m	1,93	675,50
1.1.1.4.2.1.1.2.6.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x4	10	m	1,31	13,10
1.1.1.4.2.1.1.2.7.	Kábel medený bezhalogénový CXKH-V-J 3x4 mm ² FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	10	m	3,45	34,50
1.1.1.4.2.1.1.2.8.	Murárske výpomoci	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.4.2.1.1.2.9.	Podiel pridružených výkonov	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.4.2.1.1.3.	Instalačný materiál	1		8 581,65	8 581,65
1.1.1.4.2.1.1.3.1.	Rúrka ohybná elektroinstalačná z HDPE, D 50 uložená pevne	100	m	2,38	238,00
1.1.1.4.2.1.1.3.2.	Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm	100	m	0,97	97,00
1.1.1.4.2.1.1.3.3.	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	35	ks	4,87	170,45
1.1.1.4.2.1.1.3.4.	Krabica instalačná s krytím IP66 PO E90 bezhalogen KSK 125 PO6P, požiarne odolná, vrátane keramickej svorky a poistky, resp. alternatíva	35	ks	43,20	1 512,00
1.1.1.4.2.1.1.3.5.	Krabica bezhalogénová z PP, 100x100 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	30	ks	16,22	486,60
1.1.1.4.2.1.1.3.6.	Krabica bezhalogénová KSK 100, IP 66, z PP/ABS	30	ks	4,78	143,40
1.1.1.4.2.1.1.3.7.	Lišta elektroinstalačná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	50	m	1,93	96,50
1.1.1.4.2.1.1.3.8.	Lišta hranatá, bezhalogénová z PVC, 20x20 mm	50	m	1,20	60,00
1.1.1.4.2.1.1.3.9.	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	200	ks	0,95	190,00
1.1.1.4.2.1.1.3.10.	Hmoždinka celokovová, požiarne odolná	200	ks	0,04	8,00
1.1.1.4.2.1.1.3.11.	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	300	ks	0,95	285,00
1.1.1.4.2.1.1.3.12.	Hmoždinka celokovová, požiarne odolná	300	ks	0,04	12,00
1.1.1.4.2.1.1.3.13.	Protipožiarna upchávk, prieťah stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	0,25	m ²	485,00	121,25
1.1.1.4.2.1.1.3.14.	Protipožiarna pena CFS-F FX	3	ks	65,00	195,00
1.1.1.4.2.1.1.3.15.	PROTIPOŽIARNY ŠTÍTOK	20	ks	0,51	10,20
1.1.1.4.2.1.1.3.16.	Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	1	ks	4,25	4,25
1.1.1.4.2.1.1.3.17.	Tlačidlo požiarne 13183 M131830000 100x100x50mm IP55 do steny, TOTAL STOP CBS	1	ks	41,20	41,20
1.1.1.4.2.1.1.3.18.	Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	32	ks	7,00	224,00
1.1.1.4.2.1.1.3.19.	Led svetidlo so snímačom pohybu (nástenné/stropné), 230V, IP20, 2190lm, 25W	32	ks	47,30	1 513,60
1.1.1.4.2.1.1.3.20.	Zapojenie núdzového svetidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	39	ks	7,00	273,00
1.1.1.4.2.1.1.3.21.	LED svetidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS	39	ks	42,30	1 649,70
1.1.1.4.2.1.1.3.22.	Montáž svetidla interiérového, núdzového na stenu do 2 kg	39	ks	9,35	364,65
1.1.1.4.2.1.1.3.23.	Montáž svetidla interiérového na strop/stenu do 5 kg	32	ks	14,10	451,20
1.1.1.4.2.1.1.3.24.	Ekvipotenciálna svorkovnica HUP	1	ks	18,50	18,50
1.1.1.4.2.1.1.3.25.	Svorka ekvipotenciálna OBO 5015073 1809	1	KS	8,15	8,15
1.1.1.4.2.1.1.3.26.	Príchytka káblová kovová pre pripevnenie káblvej príchytky na konštrukciu	300	ks	0,97	291,00
1.1.1.4.2.1.1.3.27.	Príchytka káblová kovová, požiarne odolná	300	ks	0,19	57,00
1.1.1.4.2.1.1.3.28.	Podružný materiál	1	KPL	30,00	30,00
1.1.1.4.2.1.1.3.29.	Podiel pridružených výkonov	1	KPL	30,00	30,00
1.1.1.4.2.1.1.4.	Bleskozvod	1		330,05	330,05
1.1.1.4.2.1.1.4.1.	Svorka FeZn spojovacia SS, resp. SK, PV01	50	ks	2,17	108,50
1.1.1.4.2.1.1.4.2.	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	50	ks	0,84	42,00
1.1.1.4.2.1.1.4.3.	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	50	m	2,38	119,00
1.1.1.4.2.1.1.4.4.	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	7	kg	8,65	60,55
1.1.1.4.2.2.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		2 285,00	2 285,00
1.1.1.4.2.2.1.	Drobné stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, demontáž/úprava bleskozvodu	70	hod	18,00	1 260,00
1.1.1.4.2.2.2.	Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, práce v existujúcom rozvážači, uvedenie zariadenia do prevádzky	25	hod	25,00	625,00

1.1.1.4.2.2.3.	Odborná prehládka a skúška						
1.1.1.4.3.	Vzduchotechnika	16	hod	25,00	400,00		
1.1.1.4.3.1.	Zariadenie č. 1 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby)	1		11 953,39	11 953,39		
1.1.1.4.3.1.1.	Ventilátor potrubný kruhový axiálny, napr.: VENTRA ALM 500-150-5/15°-2/2,2 V5; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1		9 343,39	9 343,39		
1.1.1.4.3.1.2.	Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr. SKG-A 500 (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	kpl	2 065,00	2 065,00		
1.1.1.4.3.1.3.	Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM230A-TP; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	78,50	78,50		
1.1.1.4.3.1.4.	Regulačná klapka hranatá ručná napr.: RK-315x200-R; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	163,20	163,20		
1.1.1.4.3.1.5.	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-1250x800-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	2	ks	83,20	166,40		
1.1.1.4.3.1.6.	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-900x800-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	437,00	437,00		
1.1.1.4.3.1.7.	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-400x200-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	378,50	378,50		
1.1.1.4.3.1.8.	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-315x200-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	115,00	115,00		
1.1.1.4.3.1.9.	Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 900x800 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada)	2	ks	103,00	206,00		
1.1.1.4.3.1.10.	Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 315x200 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	915,00	915,00		
1.1.1.4.3.1.11.	Krycia mriežka hranatá si sitom s okami 10x10mm, zinková napr.: KMH 900x800 ZN; (prípadne plnohodnotná náhrada)	3	ks	131,20	393,60		
1.1.1.4.3.1.12.	Krycia mriežka hranatá si sitom s okami 10x10mm, zinková napr.: KMH 315x200 ZN; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	147,50	147,50		
1.1.1.4.3.1.13.	Výstka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-625x325-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada)	3	ks	19,80	59,40		
1.1.1.4.3.1.14.	Výstka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-625x225-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada)	4	ks	108,60	434,40		
1.1.1.4.3.1.15.	Výstka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-425x225-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	93,10	93,10		
1.1.1.4.3.1.16.	Výstka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-225x225-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada)	2	ks	64,20	128,40		
1.1.1.4.3.1.17.	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - rovné rúry do obvodu 5000mm	1	ks	46,87	46,87		
1.1.1.4.3.1.18.	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - tvarovky do obvodu 5000mm	3	m2	44,20	132,60		
1.1.1.4.3.1.19.	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - rovné rúry do obvodu 2520mm	3	m2	74,50	223,50		
1.1.1.4.3.1.20.	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - tvarovky do obvodu 2520mm	15	m2	46,20	693,00		
1.1.1.4.3.1.21.	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - rovné rúry do obvodu 1800mm	5	m2	75,40	377,00		
1.1.1.4.3.1.22.	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - rovné rúry do obvodu 1800mm	30	m2	44,58	1 337,40		
1.1.1.4.3.1.23.	VZT potrubie kruhové sk.l. z pozinkovaného plechu SPIRO - DN 500 - rovné rúry	5	m2	58,63	293,15		
1.1.1.4.3.1.24.	Izolácia potrubia samolepiaca zo syntetického kaučuku s hliníkovou fóliou vystuženou sklotextilnou mriežkou (ALS) s hrúbkou steny 19mm	1	bm	46,87	46,87		
1.1.1.4.3.1.25.	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	10	m2	32,70	327,00		
1.1.1.4.3.2.	Pridružené stavebné práce	1	kpl	85,00	85,00		
1.1.1.4.3.2.1.	Prierez 1250x800mm cez obvodovú stenu	1		2 610,00	2 610,00		
1.1.1.4.3.2.2.	Prierez 400x200mm cez obvodovú stenu	1	kpl	600,00	600,00		
1.1.1.4.3.2.3.	Prierez 315x200mm cez obvodovú stenu	1	kpl	150,00	150,00		
1.1.1.4.3.2.4.	Prierez 315x200mm cez vnútornú priečku	2	kpl	100,00	200,00		
1.1.1.4.3.2.5.	Prierez 710x400mm cez stropnú železobetónovú konštrukciu	4	kpl	25,00	100,00		
1.1.1.5.	Stavebné úpravy priestorov pre evakuačný výťah budovy VŠOUG sv.Lukáša,n.o.	1	kpl	1 560,00	1 560,00		
1.1.1.5.1.	Architektonicko-stavebné riešenie	1		325 993,07	325 993,07		
1.1.1.5.1.1.	Práce a dodávky HSV	1		267 806,69	267 806,69		
1.1.1.5.1.1.1.	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		16 878,10	16 878,10		
1.1.1.5.1.1.1.1.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	1		3 075,54	3 075,54		
1.1.1.5.1.1.1.2.	Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP 10, lxšv 1250x100x85 mm	4	ks	7,56	30,24		
1.1.1.5.1.1.1.3.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	4	ks	17,09	68,36		
1.1.1.5.1.1.1.4.	Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP 10, lxšv 2000x100x85 mm	10	ks	26,98	269,80		
1.1.1.5.1.1.1.5.	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	10	ks	31,47	314,70		
1.1.1.5.1.1.2.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	99,685	m2	24,00	2 392,44		
1.1.1.5.1.1.2.1.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	1		11 458,21	11 458,21		
1.1.1.5.1.1.2.2.	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	187,993	m2	1,60	300,79		
1.1.1.5.1.1.2.3.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	187,993	m2	10,68	2 007,77		
1.1.1.5.1.1.2.4.	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	187,993	m2	4,51	847,85		
1.1.1.5.1.1.2.5.	Zárubňa požiarne oceľová, švxxhr 800x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30,	5	ks	165,00	825,00		
1.1.1.5.1.1.2.6.	Zárubňa požiarne oceľová, švxxhr 900x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30,	2	ks	178,90	357,80		
1.1.1.5.1.1.2.7.	Zárubňa požiarne oceľová, švxxhr 1100x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30,	2	ks	213,50	427,00		
1.1.1.5.1.1.2.8.	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	1	ks	285,00	285,00		
1.1.1.5.1.1.2.9.	Zárubňa kovová šv 1200-2250x atypická do 2600 mm, jednodielna zamurovania požiarne	11	ks	197,00	2 167,00		
1.1.1.5.1.1.2.10.	Zárubňa požiarne oceľová, švxxhr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, EI30	3	ks	320,00	960,00		
1.1.1.5.1.1.3.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8	ks	410,00	3 280,00		
1.1.1.5.1.1.3.1.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	1		1 699,98	1 699,98		
1.1.1.5.1.1.3.2.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	3	ks	0,83	2,49		
1.1.1.5.1.1.3.3.	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 tlm obvodu - 0,012t	4,925	m2	7,55	37,18		
1.1.1.5.1.1.3.4.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	32,4	m	8,20	265,68		
1.1.1.5.1.1.3.5.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	12,124	t	12,30	149,13		
1.1.1.5.1.1.3.6.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	84,868	t	3,50	297,04		
1.1.1.5.1.1.3.7.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	12,124	t	14,78	179,19		
1.1.1.5.1.1.3.8.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	242,48	t	1,65	400,09		
1.1.1.5.1.1.3.9.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	12,124	t	10,45	126,70		
1.1.1.5.1.1.4.	Presun hmôt HSV	12,124	t	20,00	242,48		
1.1.1.5.1.1.4.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	1		644,37	644,37		
1.1.1.5.1.2.	Práce a dodávky PSV	18,182	t	35,44	644,37		
1.1.1.5.1.2.1.	Konštrukcie - drevostavby	1		73 006,59	73 006,59		
1.1.1.5.1.2.1.1.	Šachtová SDK predsadená stena hr.80 mm, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarou RF 2x15 mm	1		8 609,42	8 609,42		
1.1.1.5.1.2.1.2.	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm,bez TI	61,92	m2	36,00	2 229,12		
1.1.1.5.1.2.1.3.	Predsadená SDK stena hr. 55 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou vysokopevnostnou DFRH12 12,5 mm, TI 40 mm	64,32	m2	32,80	2 109,70		
1.1.1.5.1.2.1.4.	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm	94	m2	40,00	3 760,00		
1.1.1.5.1.2.1.5.	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednoprstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoducho opláštenie, -0,02106t	10,4	m2	30,50	317,20		
1.1.1.5.1.2.1.6.	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	10,4	m2	3,78	39,31		
1.1.1.5.1.2.2.	Konštrukcie stolárske	4,348	t	35,44	154,09		
1.1.1.5.1.2.2.1.	Demontáž drevených stien z fošní, -0,01695t	1		58 616,76	58 616,76		
1.1.1.5.1.2.2.2.	Montáž madiel schodiskových drevených typových čiastkových	136,5	m2	8,55	1 167,08		
1.1.1.5.1.2.2.3.	Drevené madlo schodiskové na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk	251	m	27,00	6 777,00		
		263,55	m	70,00	18 448,50		

1.1.1.5.1.2.2.4.	Demontáž madiel schodiskových drevených -0,0019t	90,5	m	3,50	316,75
1.1.1.5.1.2.2.5.	Demontáž obloženia stien panelmi, vef. do 1,5 m2, -0,02465t	94	m2	8,55	803,70
1.1.1.5.1.2.2.6.	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	94	m2	1,47	138,18
1.1.1.5.1.2.2.7.	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarnych	16	ks	75,60	1 209,60
1.1.1.5.1.2.2.8.	PU3-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát	2	ks	1 147,00	2 294,00
1.1.1.5.1.2.2.9.	PU4-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát	2	ks	1 332,00	2 664,00
1.1.1.5.1.2.2.10.	PU5-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 1100x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát	1	ks	1 530,00	1 530,00
1.1.1.5.1.2.2.11.	PU7-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 1400x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, hlavné kridlo 1100 mm	1	ks	1 698,00	1 698,00
1.1.1.5.1.2.2.12.	PU8-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 1500x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, hlavné kridlo 900 mm	1	ks	1 745,00	1 745,00
1.1.1.5.1.2.2.13.	PU9-Dvere vnútorné protipožiarné drevené atyp EI EW 30 D3, šxv 1500x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, hlavné kridlo 1100 mm	1	ks	2 155,00	2 155,00
1.1.1.5.1.2.2.14.	PU6, PU10-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 1600x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát	8	ks	1 590,00	12 720,00
1.1.1.5.1.2.2.15.	Montáž dverového kridla kompletiz., dokovanie nastavovač kridla	11	ks	13,80	151,80
1.1.1.5.1.2.2.16.	Montážny materiál pre dvere- koordinátor zatvárania	11	eur	20,00	220,00
1.1.1.5.1.2.2.17.	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou nad 50 kg	27	ks	9,75	263,25
1.1.1.5.1.2.2.18.	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 1050 mm	27	ks	148,70	4 014,90
1.1.1.5.1.2.2.19.	Presun hmot pre konštrukcie stôlarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	300,00	300,00
1.1.1.5.1.2.3.	Konštrukcie doplnkové kovové	1		3 255,71	3 255,71
1.1.1.5.1.2.3.1.	Demontáž stien a priečok pre zasklenie skrutkovaných, -0,03300t	83,475	m2	8,55	713,71
1.1.1.5.1.2.3.2.	Montáž doplnkov dverí, stávač kridla	1	ks	4,00	4,00
1.1.1.5.1.2.3.3.	Stávač dverí	1	ks	7,00	7,00
1.1.1.5.1.2.3.4.	Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie	1	ks	25,00	25,00
1.1.1.5.1.2.3.5.	Panikové kovanie dverové pre šírku dverného kridla do 1300 mm	1	ks	160,00	160,00
1.1.1.5.1.2.3.6.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	1380	kg	0,85	1 173,00
1.1.1.5.1.2.3.7.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	1380	kg	0,85	1 173,00
1.1.1.5.1.2.4.	Nátery	1		159,31	159,31
1.1.1.5.1.2.4.1.	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojásn. 1x s emailov. - 105µm	21,185	m2	7,52	159,31
1.1.1.5.1.2.5.	Maľby	1		2 365,39	2 365,39
1.1.1.5.1.2.5.1.	Penetrovanie jedonosobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	490,76	m2	0,80	392,61
1.1.1.5.1.2.5.2.	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	200	m2	1,79	358,00
1.1.1.5.1.2.5.3.	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	150	m2	0,95	142,50
1.1.1.5.1.2.5.4.	Maľby akrylátové základné dvojnosobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	490,76	m2	3,00	1 472,28
1.1.1.5.1.3.	Práce a dodávky M	1		165 570,00	165 570,00
1.1.1.5.1.3.1.	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	1		165 570,00	165 570,00
1.1.1.5.1.3.1.1.	Montáž a dodávka evakuačného lôžkového výťahu 1600 kg bez strojovne - 8/8 stáníc, zdvih 21,6 m, vrátane vyrezania otvoru v stope a statického podchytenia stropnej konštrukcie - pre vytvorenie priechlne	1	ks	156 470,00	156 470,00
1.1.1.5.1.3.1.2.	Úprava šachtových automatických výťahových dverí - protipožiarné EI30 D3-C - PU 11	2	ks	4 550,00	9 100,00
1.1.1.5.1.4.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		252,00	252,00
1.1.1.5.1.4.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž drevenej konštrukcie nad pultom vrátnice	10	hod	18,00	180,00
1.1.1.5.1.4.2.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž kovania dverí s úpravou pre nové kovanie	4	hod	18,00	72,00
1.1.1.5.1.5.	Investičné náklady neobiahnuté v cenách	1		2 100,00	2 100,00
1.1.1.5.1.5.1.	Projektové práce - časť statika, náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie - vytvorenie priechlne	1	eur	2 100,00	2 100,00
1.1.1.5.2.	Elektroinštalácia	1		49 784,02	49 784,02
1.1.1.5.2.1.	Práce a dodávky M	1		47 319,02	47 319,02
1.1.1.5.2.1.1.	Elektromontáže	1		47 319,02	47 319,02
1.1.1.5.2.1.1.1.	Rozvádzače	1		7 260,99	7 260,99
1.1.1.5.2.1.1.1.1.	Rozvádzač R_DA1	1		429,56	429,56
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	1	ks	6,43	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.1.2.	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 40 A, 3 moduly	1	ks	22,83	22,83
1.1.1.5.2.1.1.1.1.3.	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A	1	ks	6,43	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.1.4.	Poistková vložka valcová PV14 32A gG, veľkosť 14x51	1	ks	1,24	1,24
1.1.1.5.2.1.1.1.1.5.	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	1	ks	4,52	4,52
1.1.1.5.2.1.1.1.1.6.	Istič 1P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul	1	ks	6,86	6,86
1.1.1.5.2.1.1.1.1.7.	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	1	ks	6,43	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.1.8.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	1	ks	58,50	58,50
1.1.1.5.2.1.1.1.1.9.	Zvodíče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	1	ks	8,70	8,70
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.	Zvodíč prepätia, vhodné pre 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), SLP-275 V/4, bšxv 123x83x80 mm alebo ekvivalent	1	ks	114,20	114,20
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1.	Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz	1	ks	14,65	14,65
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1.2.	Napäťové relé monitorovacie pre strázenie napájacieho napätia, 1-fázové, výstup 1x16A prepínací napr.: HRN-33 alebo ekvivalent	1	ks	33,10	33,10
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1.3.	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm2	10	ks	1,27	12,70
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1.4.	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20	10	ks	0,58	5,80
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1.5.	Príložka PRS/25/0	1	ks	0,42	0,42
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1.6.	Koncová zvierka RSD-88	1	ks	0,21	0,21
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1.7.	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm2	8	ks	1,90	15,20
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1.8.	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm2, IP20	8	ks	0,73	5,84
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.1.9.	Domova rozvodnica do 56 M povrchná montáž IP 40	1	ks	22,00	22,00
1.1.1.5.2.1.1.1.1.2.	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP40	1	ks	63,50	63,50
1.1.1.5.2.1.1.1.2.1.	Podružný materiál	1	KPL	10,00	10,00

1.1.1.5.2.1.1.1.1.2	2.	Podiel pridružených výkonov	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.1.2		Rozvádzač R_DA2	1		530,78	530,78
1.1.1.5.2.1.1.1.2.1		Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	1	ks	6,43	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.2.2		Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 40 A, 3 moduly	1	ks	22,83	22,83
1.1.1.5.2.1.1.1.2.3		Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A	1	ks	6,43	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.2.4		Poistková vložka valcová PV14 32A gG, veľkosť 14x51	1	ks	1,24	1,24
1.1.1.5.2.1.1.1.2.5		Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpolové	1	ks	6,43	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.2.6		Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	1	ks	58,40	58,40
1.1.1.5.2.1.1.1.2.7		Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	1	ks	8,70	8,70
1.1.1.5.2.1.1.1.2.8		Zvodič prepätia, vhodné pre 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), SLP-275 V/4, lxšxv 123x83x80 mm alebo ekvivalent	1	ks	114,10	114,10
1.1.1.5.2.1.1.1.2.9		Motorové spúšťače trojpólové MPX do 32 A	3	ks	14,65	43,95
1.1.1.5.2.1.1.1.2.1	0.	Motorový spúšťač 1.0-1.6 A, Ir=1,32A	1	ks	45,82	45,82
1.1.1.5.2.1.1.1.2.1	1.	Motorový spúšťač 4-6 A, Ir=5,6A	2	ks	45,82	91,64
1.1.1.5.2.1.1.1.2.1	2.	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis. štítku pre vodič do 2,5 mm2	10	ks	1,17	11,70
1.1.1.5.2.1.1.1.2.1	3.	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20	10	ks	0,45	4,50
1.1.1.5.2.1.1.1.2.1	4.	Príložka PRS/25/0	1	ks	0,38	0,38
1.1.1.5.2.1.1.1.2.1	5.	Koncová zvierka RSD-88	1	ks	0,21	0,21

1.1.1.5.2.1.1.2.1.6.	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítiku pre vodič do 10 mm2	4	ks	1,90	7,60
1.1.1.5.2.1.1.2.1.7.	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm2, IP20	4	ks	0,73	2,92
1.1.1.5.2.1.1.2.1.8.	Domova rozvodnica do 56 M povrchová montáž IP 40	1	ks	22,50	22,50
1.1.1.5.2.1.1.2.1.9.	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP40	1	ks	55,00	55,00
1.1.1.5.2.1.1.2.2.0.	Podružný materiál	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.2.2.1.	Podiel pridružených výkonov	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.1.3.	Ústredňa CBS	1		6 257,00	6 257,00
1.1.1.5.2.1.1.1.3.1.	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	1	ks	65,00	65,00
1.1.1.5.2.1.1.1.3.2.	CBS ústredňa v požiarnej skriní PS60, 2 vývodová, 1000W, 3 hod.	1	ks	6 192,00	6 192,00
1.1.1.5.2.1.1.1.4.	Dozbrojenie existujúceho rozvádzača RH na stavbe	1		43,65	43,65
1.1.1.5.2.1.1.1.4.1.	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	1	ks	6,09	6,09
1.1.1.5.2.1.1.1.4.2.	Istič 3P, 40 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	1	ks	25,86	25,86
1.1.1.5.2.1.1.1.4.3.	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítiku pre vodič do 10 mm2	4	ks	1,90	7,60
1.1.1.5.2.1.1.1.4.4.	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm2, IP20	4	ks	0,73	2,92
1.1.1.5.2.1.1.1.4.5.	Príložka PRS/25/0	2	ks	0,38	0,76
1.1.1.5.2.1.1.1.4.6.	Koncová zvierka RSD-88	2	ks	0,21	0,42
1.1.1.5.2.1.1.2.	Dieselagragát	1		29 881,50	29 881,50
1.1.1.5.2.1.1.2.1.	Motorgenerator MG Applipower GP335/B-N Záložný výkon (LTP) 33 kVA / 26,4 kW, Menovitý výkon (PRP) 30 kVA / 24 kW Hlavný istič MG + riadiaci rozvádzač s riadiacou jednotkou, GSM modul,Nabíjačka, Predohrev chladiacej kvapaliny, Ručná olejová pumpa, Náplne o	1	ks	24 650,00	24 650,00
1.1.1.5.2.1.1.2.2.	Výfukové potrubie DN80 ukončené 4m nad úrovňou terénu	1	kpl.	3 200,00	3 200,00
1.1.1.5.2.1.1.2.3.	Doprava a uloženie MG do miestnosti (auto s rukou)	1	kpl.	500,00	500,00
1.1.1.5.2.1.1.2.4.	Montážne práce zapojenie MG na vopred pripravené káblové rozvody a uzemnenie uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	1	kpl.	850,00	850,00
1.1.1.5.2.1.1.2.5.	Drobný montážny a spojovací materiál: tlmiace dosky pod MG sada ochranných pomôcok	1	kpl.	50,00	50,00
1.1.1.5.2.1.1.2.6.	Palivo na skúšobnú prevádzku - vrátane manipulácie s PHM	100	l	1,65	165,00
1.1.1.5.2.1.1.2.7.	Palivo po skúškach - vrátane manipulácie s PHM	10	l	1,65	16,50
1.1.1.5.2.1.1.2.8.	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektro dotknutej časti	1	kpl.	200,00	200,00
1.1.1.5.2.1.1.2.9.	Správa z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky prepojenie MG a uzemnenie podľa postupov uvedených v STN 33 2000-6 v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. a STN 33 2000-1	1	kpl.	250,00	250,00
1.1.1.5.2.1.1.3.	Káble a vodiče	1		3 587,90	3 587,90
1.1.1.5.2.1.1.3.1.	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 35	75	m	1,62	121,50
1.1.1.5.2.1.1.3.2.	Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x25 B2cas1d0a1 bezhalogénový	75	m	3,44	258,00
1.1.1.5.2.1.1.3.3.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	700	m	1,03	721,00
1.1.1.5.2.1.1.3.4.	Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	325	m	2,04	663,00
1.1.1.5.2.1.1.3.5.	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	375	m	1,62	607,50
1.1.1.5.2.1.1.3.6.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x6	5	m	1,20	6,00
1.1.1.5.2.1.1.3.7.	Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x6 B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	5	m	3,87	19,35
1.1.1.5.2.1.1.3.8.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	60	m	2,18	130,80
1.1.1.5.2.1.1.3.9.	Kábel pevný 1-CXKH-V-J 5x10 B2cas1d1a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	60	m	9,85	591,00
1.1.1.5.2.1.1.3.10.	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x16	25	m	2,36	59,00
1.1.1.5.2.1.1.3.11.	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 5x16 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	25	m	15,63	390,75
1.1.1.5.2.1.1.3.12.	Murárske výpomoci	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.3.13.	Podiel pridružených výkonov	1		6 588,63	6 588,63
1.1.1.5.2.1.1.4.	Inštalčný materiál	100	m	2,00	200,00
1.1.1.5.2.1.1.4.1.	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená pevne	100	m	0,89	89,00
1.1.1.5.2.1.1.4.2.	Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm	15	ks	4,14	62,10
1.1.1.5.2.1.1.4.3.	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	15	ks	31,72	475,80
1.1.1.5.2.1.1.4.4.	Krabica inštalčná KSK 100 PO 101x101x45mm požiarne odolná	25	ks	13,35	333,75
1.1.1.5.2.1.1.4.5.	Krabica bezhalogénová z PP, 100x100 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	25	ks	3,83	95,75
1.1.1.5.2.1.1.4.6.	Krabica bezhalogénová KSK 100, IP 66, z PP/ABS	200	ks	0,89	178,00
1.1.1.5.2.1.1.4.7.	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	200	ks	0,43	86,00
1.1.1.5.2.1.1.4.8.	Hmoždinka celokovová, požiarne odolná	0,25	m2	365,00	91,25
1.1.1.5.2.1.1.4.9.	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	3	ks	65,00	195,00
1.1.1.5.2.1.1.4.10.	Protipožiarna pena CFS-F FX	20	ks	0,30	6,00
1.1.1.5.2.1.1.4.11.	PROTIPOŽIARNY ŠTÍTOK	9	ks	4,18	37,62
1.1.1.5.2.1.1.4.12.	Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1				

1.1.1.5.2.1.1.4.13.	Tlačidlo požiarne GW42201 120x120x50mm IP55 na stenu	8	ks	32,68	261,44
1.1.1.5.2.1.1.4.14.	Tlačidlo požiarne 13183 M131830000 100x100x50mm IP55 do steny, TOTAL STOP CBS	1	ks	38,33	38,33
1.1.1.5.2.1.1.4.15.	Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	36	ks	6,43	231,48
1.1.1.5.2.1.1.4.16.	LED svetidlo so snímačom pohybu (nástenné/stropné), 230V, IP20, 2300lm, 25W	36	ks	41,28	1 486,08
1.1.1.5.2.1.1.4.17.	Zapojenie núdzového svetidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	37	ks	5,91	218,67
1.1.1.5.2.1.1.4.18.	LED svetidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS	29	ks	42,95	1 245,55
1.1.1.5.2.1.1.4.19.	LED svetidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS - stropné, antipaničové	8	ks	42,95	343,60
1.1.1.5.2.1.1.4.20.	Montáž svetidla interiérového, núdzového na stenu do 2 kg	29	ks	8,52	247,08
1.1.1.5.2.1.1.4.21.	Montáž svetidla interiérového núdzového na strop do 2 kg	8	ks	9,00	72,00
1.1.1.5.2.1.1.4.22.	Montáž svetidla interiérového na strop/stenu do 5 kg	36	ks	9,54	343,44
1.1.1.5.2.1.1.4.23.	Ekvipotenciálna svorkovnica HUP	1	ks	20,52	20,52
1.1.1.5.2.1.1.4.24.	Svorka ekvipotenciálna OBO 5015073 1809	1	KS	8,17	8,17
1.1.1.5.2.1.1.4.25.	Príchytka káblová kovová pre pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu	200	ks	0,79	158,00
1.1.1.5.2.1.1.4.26.	Príchytka káblová kovová, požiarne odolná	200	ks	0,22	44,00
1.1.1.5.2.1.1.4.27.	Podružný materiál	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.4.28.	Podiel pridružených výkonov	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.2.	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		2 465,00	2 465,00
1.1.1.5.2.2.1.	Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeľ, stavebné úpravy pre osadenie výfuku	80	hod	18,00	1 440,00
1.1.1.5.2.2.2.	Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, práce v existujúcom rozvážači, uvedenie zariadenia do prevádzky	25	hod	25,00	625,00
1.1.1.5.2.2.3.	Odborná prehliadka a skúška	16	hod	25,00	400,00
1.1.1.5.3.	Vzduchotechnika	1		8 402,36	8 402,36
1.1.1.5.3.1.	Vetracie CHÚC-AE - prívod vzduchu	1		1 271,20	1 271,20
1.1.1.5.3.1.1.	Odstredivý potrubný ventilátor Lineo 315	1	ks	573,00	573,00
1.1.1.5.3.1.2.	Véčtanie rychlospon CA-FU 315 - 2 ks	2	ks	41,00	82,00
1.1.1.5.3.1.3.	Protidážďová žalúzia IMOS PZ AL 400 x 400 - UR	1	ks	110,00	110,00
1.1.1.5.3.1.4.	Vývodka do štvorhranného potrubia Nova-B-1-1-400x400-UR-V-ZN	1	ks	37,40	37,40
1.1.1.5.3.1.5.	Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1600	1	bm	110,00	110,00
1.1.1.5.3.1.6.	Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu do obvodu 315, 30 % tvarovky	6	bm	59,80	358,80
1.1.1.5.3.2.	Vetracie CHÚC-AE - prívod vzduchu	1		4 050,00	4 050,00
1.1.1.5.3.2.1.	Stenový odvodný ventilátor, AW 560 E4 šileo, pri 150 Pa	2	ks	1 455,00	2 910,00
1.1.1.5.3.2.2.	včítane rele tepelnej ochrany S-ET 10, 0,4 až 10 A, IP 58S	2	ks	92,50	185,00
1.1.1.5.3.2.3.	Vývodka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-1200x500-R1-UR-H-AN	1	ks	223,00	223,00
1.1.1.5.3.2.4.	Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu do obvodu 630, 40 % tvarovky	12	bm	61,00	732,00
1.1.1.5.3.3.	Pomocný materiál a práce	1		3 081,16	3 081,16
1.1.1.5.3.3.1.	Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov a výpravka obvodovej steny, priečka	1	celok	240,00	240,00
1.1.1.5.3.3.2.	Požiarne izolácia potrubia vzt - Nobasil E130	30	m2	55,30	1 659,00
1.1.1.5.3.3.3.	Izolácia sacieho prívodného potrubia v stene vzt - Izoflex 15 so samolepom	4	m2	15,20	60,80
1.1.1.5.3.3.4.	Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m	4	ks	9,55	38,20
1.1.1.5.3.3.5.	Držiak potrubia IMOS - DPK 630, 315	16	ks	4,56	72,96
1.1.1.5.3.3.6.	Závesne tyče M6 - 1000, kotvy M 6,	16	ks	3,25	52,00
1.1.1.5.3.3.7.	Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia	12	bm	10,85	130,20
1.1.1.5.3.3.8.	Spojovací, kotviaci a tesiaci materiál	15	kg	5,20	78,00
1.1.1.5.3.3.9.	Doprava	1	KPL	300,00	300,00
1.1.1.5.3.3.10.	Zaregulovanie VZT	1	KPL	300,00	300,00
1.1.1.5.3.3.11.	Presun materiálu	1	KPL	100,00	100,00
1.1.1.5.3.3.12.	PPV	1	KPL	50,00	50,00
Dodatok č.1					42 576,76
Zl č.1+2	Výplne otvorov na fasáde				
	Plastové výplne otvorov skutočnosť ku 19.8.2024				
	Pavilion 1				
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
1.1.1.3.1.3.1.2.1.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	87,4	m	2,15	187,91
1.1.1.3.1.3.1.2.3.	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	8,4	m	9,6	80,64
1.1.1.3.1.3.1.2.4.	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	8,4	m	16,3	136,92
	Konštrukcie stolárske				0,00
					0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.1.	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	15,26	m	14,5	221,27
1.1.1.3.1.3.2.2.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	15,26	m	1,32	20,14
1.1.1.3.1.3.2.2.3.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	15,26	m	1,39	21,21
1.1.1.3.1.3.2.2.4.	PO1-Plastové okno jednokridlové OS,	-3	ks	145	-435,00
	rozpis:	27			0,00
	PO1 - OS, 1150x830 mm, izolačné trojslo, 7k	7			0,00
	PO1 - OS, 1175x830 mm združené 1x2=2+2+16+20 ks	20			0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.5.	PO2 - Plastové okno jednokridlové OS	-19	ks	168,5	-3 201,50
	rozpis: počet spolu	222			0,00
	PO2 - OS, 1185x1440 mm 5*2=10 ks združené	10			0,00
	PO2 - OS, 1185x1440 mm 2*2=4 ks združené	4			0,00
	PO2 - OS, 1185x1450 mm 1*2=2 ks združené	2			0,00
	PO2 - OS+fix, 1141+1228x1440 mm, 8*2=16 ks združené	16			0,00
	PO2 - OS+fix, 1141+1228x1440 mm, 5*2=10 ks združené	10			0,00
	PO2 - OS+fix, 1141+1228x1440 mm, 4*2=8 združené	8			0,00
	PO2-OS 1202x1430=1+5+12+12+14+14+14+14+14+12+12+12	162			0,00
	PO2-OS 1102x1430=2	2			0,00
	PO2 - OS+fix, 856+943x1440 mm, 1*2=2+2+2 združené , južna strana	8			0,00
	PO 02 odpočet za fix prevedenie	17		-20	-340,00
1.1.1.3.1.3.2.2.6.	PO3 - Plastové okno jednokridlové OS	-10	ks	245	-2 450,00

	rozpis: , počet	2			0,00
	PO3 - Plastové okno jednokridlové OS, 1450x1150 mm, izolačné trojsklo	1			0,00
	PO3 - Plastové okno jednokridlové OS, 1450x1400 mm, izolačné trojsklo	1			0,00
	Požiarnie okno EI30 1300/1400 -pôvodne plastové PO3	11		3312	36 432,00
	Požiarnie okná EI30 1150/830-pôvodne plastové PO1	5		1580	7 900,00
1.1.1.3.1.3.2.2.7.	PO4 - Plastové okno jednokridlové OS	-3	ks	248	-744,00
	rozpis: , počet	3			0,00
	PO4 OS, 1450x1440 mm=1ks	1			0,00
	PO4 -OS 1470x1450=2ks	2			0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.8.	PO5 - Plastové okno jednokridlové OS, 1150x510 mm, izolačné trojsklo	0	ks	108	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.9.	PO6 - Plastové okno jednokridlové OS,1150x1250 mm, izolačné trojsklo - vid' výkaz	-1	ks	185	-185,00
1.1.1.3.1.3.2.2.10.	PO7 - Plastové okno jednokridlové OS	28	ks	0	0,00
	rozpis,pocet	28			0,00
	PO7 - OS, 1185x1730= 6*2 =12,združené	12			0,00
	PO7 - OS, 1185x1730= 4*2 =8,združené	8			0,00
	PO7 - OS, 1185x1730= 2*2 =4,združené	4			0,00
	PO7 - OS, 1170x1730= 2*2 =4,združené	4			0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.11.	PO8 - Plastové okno jednokridlové OS,950x1430 mm, izolačné trojsklo	0	ks	170	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.12.	PO9 - Plastové okno jednokridlové OS, 1200x600 mm	-7	ks	110	-770,00
	rozpis, počet:	44			0,00
	PO9 O 1130x530 =5	5			0,00
	PO9 O 1140x600=1	1			0,00
	PO9 O 1160x550=15*2=30, združené	30			0,00
	PO9 O 1170x550=2*3=6, združené	6			0,00
	PO9 O 1040x550=1*2=2, združené	2			0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.13.	PO10 - Plastové okno jednokridlové OS, 560x550 mm, izolačné trojsklo	0	ks	73,2	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.14.	PO11 - Plastové okno dvojkridlové OS 2080x1440 mm, izolačné trojsklo	0	ks	360	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.15.	PD1-Plastové dvvere plné vonkajšie 900x2020 mm zateplené otváracé	0	ks	1017	0,00
	PD1-800/2200 =1				0,00
	PD1-1000/2000 =1				0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.16.	PD2-Plastové balkónové dvvere 1000x2250 mm otváracovo-sklopné	-1	ks	865	-865,00
	rozpis, počet:	166			0,00
	PD2 OS, 950x2150 =1+1+5+2+4+2+4+2+3+3	33			0,00
	PD2 FIX, 950x2150=4+18+23+23+23+21+21	133			0,00
	PD2 odpočet za fix prevedenie	133		-19	-2 527,00
1.1.1.3.1.3.2.2.17.	PD3 - Plastové dvvere plné vonkajšie 900x2020 mm zateplené otváracé	0	ks	1110	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.18.	PD4-Plastové dvvere 1740x2370 mm dvojkridlové otváracé s izolačným trojskлом	0	ks	1575	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.19.	PD5-Plastové dvvere plné vonkajšie 1000x2300 mm zateplené	0	ks	1060	0,00
	Dvere 1000/2200 sklad pod terasou-nové požiadavka	1		1060	1 060,00
	Okno fix štvordielne 2370/2860, zmena pôvodne AL HS4	1		2402	2 402,00
	Dvere s nadsvetlikom 980/2880-nové požiadavka balkon prízemie	1		1230	1 230,00
	Okno 2370/1450 zmena pôvodne AL HS3	2		725	1 450,00
	Okno 2370/1450 zmena pôvodne AL HS1	2		725	1 450,00
	Dvere 1800/1440 OS/Fix južná strana(pôv.PD2)	4		573	2 292,00
1.1.1.3.1.3.2.2.20.	PD6-Plastové 1750x21800 mm dvojkridlové otváracé s izolačným trojskлом	0	ks	1598	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.21.	PD7 - Plastové dvvere plné vonkajšie 1580x2320 mm zateplené otváracé	0	ks	1250	0,00
	PD 7 bočný svetlík doplnenie	1		372	372,00
1.1.1.3.1.3.2.3.18.	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	-89	m2	8	-712,00
1.1.1.3.1.3.2.3.19.	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela,s vedením	-89	m2	22,5	-2 002,50
					0,00
					0,00
	Pavilon 2				0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
1.1.1.3.2.3.1.1.1.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	-177,64	m	3,15	-559,57
1.1.1.3.2.3.1.1.2.	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	-108,49	m2	17,85	-1 936,55
1.1.1.3.2.3.1.1.3.	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	-67,8	m	8,6	-583,08
1.1.1.3.2.3.1.1.4.	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	-67,8	m	16,75	-1 135,65
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	-91,57	m2	7,55	-691,35
	Konštrukcie stolárske				0,00
1.1.1.3.2.3.2.2.1.	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	-177,64	m	14,5	-2 575,78
1.1.1.3.2.3.2.2.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	-186,52	m	1,32	-246,21
1.1.1.3.2.3.2.2.3.	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	-186,52	m	1,59	-296,57
1.1.1.3.2.3.2.2.4.	O1-Plastové okno jednokridlové O, 850x500 mm, izolačné trojsklo, 1 ks		ks	135	0,00
1.1.1.3.2.3.2.2.5.	O2-Plastové okno dvojkridlové O, 1130x500 mm, izolačné trojsklo, 9ks	-1	ks	228	-228,00
1.1.1.3.2.3.2.2.6.	O3-Plastové okno dvojkridlové OS+O, vs 1450x800 mm, izolačné trojsklo,3 ks	0	ks	296	0,00
1.1.1.3.2.3.2.2.7.	O4-Plastové okno dvojkridlové OS+O, vs 1580x1050 mm, izolačné trojsklo,7ks	-8	ks	372	-2 976,00
1.1.1.3.2.3.2.2.8.	O5-Plastové okno jednokridlové OS, 700x1350 mm, izolačné trojsklo,1ks	0	ks	205	0,00
1.1.1.3.2.3.2.2.9.	O6-Plastové okno dvojkridlové OS+O, vs 1200x1400 mm, izolačné trojsklo,1ks	-1	ks	357	-357,00
1.1.1.3.2.3.2.2.10.	O7-Plastové okno dvojkridlové OS+O, vs 1430x1350 mm, izolačné trojsklo,28ks	-11	ks	330	-3 630,00
1.1.1.3.2.3.2.2.11.	O8-Plastové okno trojkridlové, 2180x1350 mm, izolačné trojsklo,21 ks	-16	ks	482	-7 872,00
1.1.1.3.2.3.2.2.12.	O9-Plastové okno trojkridlové 1580x1800 mm, izolačné trojsklo,2ks	-1	ks	598	-598,00

1.1.1.3.2.3.2.13.	D1 - Plastové vonkajšie dvere 730/2380 mm otvárací-sklonné s izolačným trojsklom ,3+6ks	-2	ks	335	-670,00
1.1.1.3.2.3.2.14.	D2 - Plastové vonkajšie dvere 830/2300 mm otvárací-sklonné s izolačným trojsklom ,1ks	-1	ks	359	-359,00
1.1.1.3.2.3.2.15.	D4 - Plastové dvere 1000/2050 mm zasklené izolačným trojsklom,1ks	0	ks	961	0,00
					0,00
1.1.1.3.2.3.2.3.7.	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	-26,67	m2	8	-213,36
1.1.1.3.2.3.2.3.8.	Žalúzie Interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, s vedením	-26,67	m2	22,5	-600,08

ZL1+2 Hliníkové výplne otvorov skutočnosť ku 19.8.2024					
SO 01 Pavilon 1					
	Konštrukcie doplnkové kovové				
1.1.1.3.1.3.2.3.1.	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	-107,8	m	14,5	-1563,1
1.1.1.3.1.3.2.3.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	-112,4	m	1,32	-148,368
1.1.1.3.1.3.2.3.3.	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	-112,4	m	1,59	-178,716
1.1.1.3.1.3.2.3.4.	PU1- požiarne EI 30 1185x1730 mm,združené 2*1= 2 k= úprava popisu bez dopadu na cenu				0
1.1.1.3.1.3.2.3.5.	HS1-Vonkajšia hliníková zasklená stena	-3	ks	4775	-14325
1.1.1.3.1.3.2.3.7.	HS3-Vonkajšia hliníková zasklená stena 4800x1500 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	-1	ks	3025	-3025
1.1.1.3.1.3.2.3.8.	HS4-Vonkajšia hliníková zasklená stena 5000x1100 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	-1	ks	6445	-6445
1.1.1.3.1.3.2.3.9.	HS5-Vonkajšia hliníková zasklená stena 4800x2875 úprava rozmeru bez dopadu na cenu				0
1.1.1.3.1.3.2.3.10.	HS6-Vonkajšia hliníková zasklená stena 3600x2350 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	-4	ks	3624	-14496
1.1.1.3.1.3.2.3.11.	HS7-Vonkajšia hliníková zasklená stena 3000x2350 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	-1	ks	2980	-2980
	HS 5180 x 2900 nová položka ,požiadavka investora prízemie balkon	1	ks	3915	3915
1.1.1.3.1.3.2.3.12.	HD1-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1600x2950 mm s nadsvetlíkom	-4	ks	3155	-12620
1.1.1.3.1.3.2.3.13.	HD2-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1400x3250 mm s nadsvetlíkom	-1	ks	2995	-2995
1.1.1.3.1.3.2.3.14.	HD3-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1600x2650 mm s nadsvetlíkom	-1	ks	2975	-2975
1.1.1.3.1.3.2.3.15.	HD4-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1770x2390 iba upresnenie rozmeru				0
	HO7-Vonkajšie jednokrídlové hliníkové okno 1200x1800 s oplechovaním	-4	ks	1140	-4560
	HO 1450 x 1975 nová položka požiadavka investora , vedľa balkona	1		1365	1365
	Hliníkové automatické dvere interier 2200x2000 - nová požiadavka	1		6955	6955
	Hliníkové automatické dvere exteriér 1400x2000 - nová požiadavka	1		7485	7485
1.1.1.3.2.	SO 01 - 2. pavilón- iba upresnenie rozmeru				
1.1.1.3.2.3.2.3.4.	ZS1-Vonkajšia hliníková zasklená stena schodisková 2169x8700 mm upresnenie rozmeru ,bez dopadu na cenu				
ZL1+2 spolu					-31 095,36

ZL3 Pavilon 2 strecha , podstrešný priestor

1.	Viac a menej práce po obhládke podkrovného priestoru	1			
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			
	Odstánenie náspyu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t , (74,20)	-53	m3	28,5	-1510,5
965041441.S	Odstánenie podkladov zo škarobetonu nad 4 m2-1,600t (84,80)	53	m3	52,53	2784,09
	84,80-74,20=10,6t naviac				
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	10,6	t	12,3	130,38
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	53	t	3,5	185,5
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	10,6	t	14,78	156,668
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	212	t	1,65	349,8
	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	10,6	t	10,45	110,77
	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	53	t	1,17	62,01
	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	10,6	t	20	212
	Odstánenie AZC z podkrovného priestoru	1	t	500	500
	Odstánenie trusu, živočíšneho odpadu +likvidácia,spaľovňa ,dezinfekcia ozónom	615	m2	10,35	6365,25
	Odstánenie suty z podkrovného priestoru	1	t	300	300
	Výmena poškodených častí krovu -predpoklad cca 10%	1	kpl	2350	2350
	Lepenkový papier pod AZC krytinou na plnom debnení - iný spôsob likvidácie AZC	650	m2	4,5	2925
	Demontáž plného debnenia-lepenka, presuny, likvidácia na skládke	650	m2	3,8	2470
1.	Viac a menej práce po obhládke podkrovného priestoru spolu bez DPH				
2.	Viac práce chýbajúce vo výkaze výmer				
712	Izolácie striech				
	D+M strešná fólia Delta Foxx Plus	705	m2	7,67	5407,35
762	Konštrukcie tesárske	1			
	Montáž lát -podkladné laty prilpením	470	m	2	940
	Dodávka reziva kontralaty	3,46	m3	395	1366,7
	kontralaty	2,28			
	podkladná lát na EPS trámy	1,18			
	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásové oceľ, vruty	3,46	m3	68,53	237,1138
	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	1	KPL	250	250
783	Dokončovacie práce - nátery				
	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	131,6	m2	2,78	365,848
2.	Viac práce chýbajúce vo výkaze výmer bez DPH				
ZL3 spolu					25 957,98

ZL4 Odstránenie balkónov na pavilone 2

1.1.1.3.2.1.1.4.1.	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	36,96	m2	1,85	68,376
	12*1,4*0,7	11,76			
	12*1,5*1,4	25,2			
963012510.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm,	5,15	m3	130,2	670,53
967041112.S	Príkreslenie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní v betóne	5,47	m2	36,83	201,46
	9,15*3*0,15	4,12			
	3*3*0,15	1,35			
1.1.1.3.1.3.3.1.	Stavebno montážne práce- ine nemerateľné , prerušenie výstuži...	34	hod	18	612,00
	2 pracovníci 2 dni,2*8,5*2=34hod				
1.1.1.3.1.1.1.4.13.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	11,33	t	12,3	139,36
1.1.1.3.1.1.1.4.14.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	11,33	t	3,5	39,66
1.1.1.3.1.1.1.4.18.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	11,33	t	14,78	167,46
1.1.1.3.1.1.1.4.19.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	226,6	t	1,65	373,89

1.1.1.3.1.1.4.20.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	11,33	t	10,45	118,40
1.1.1.3.1.1.4.21.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	56,65	t	1,17	66,28
1.1.1.3.1.1.4.22.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	11,33	t	20	226,60
1.1.1.3.2.1.1.4.9.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	-28,73	m2	37,25	-1 070,19
	odpočet podľa zadania	-34,2			
	odpočet plochy po vybraní dosky	5,47			
1.1.1.3.2.1.1.4.14.	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	-34,2	m2	56,3	-1 925,46
1.1.1.3.2.1.1.4.15.	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	-34,2	m2	1,1	-37,62
1.1.1.3.2.1.1.4.17.	Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm	-34,2	m2	19,74	-675,11
1.1.1.3.2.1.1.4.18.	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	-34,2	m2	24,3	-831,06
1.1.1.3.2.1.1.5.3.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	72	m2	2,81	202,32
1.1.1.3.2.1.1.5.4.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	72	m2	1,49	107,28
1.1.1.3.2.1.1.5.5.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	72	m2	1,94	139,68
1.1.1.3.2.1.1.5.7.	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	-47	m	45,2	-2 124,40
1.1.1.3.2.1.2.1.4.	Ostatné opravy samostatným zváraním - úprava zábradlí balkónov	-51	m	105	-5 355,00
1.1.1.3.2.1.2.1.5.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg. -0,00100t	350	kg	0,95	332,50
1.1.1.3.2.1.2.1.6.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	50	50,00

1.1.1.3.2.1.2.2.1.	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	-34,2	m	2,15	-73,53
1.1.1.3.2.1.2.2.2.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	-34,2	m2	24,5	-837,90
1.1.1.3.2.1.2.2.3.	Dlaždice keramické mrazuvzdorné, kvxh 297x297x8 mm,	-38,413	m2	22	-845,09
1.1.1.3.2.1.2.2.4.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	-1	KPL	85	-85,00
PC	Zábradlia pre francuzske okná , doska HPL ,kotvenie thermo kotvy	11	ks	396	4 356,00
ZLČ.4 spolu					-5 988,57

ZLČ.5 Deliace steny na balkónoch,garážová brána,OK medzistienky

Pavilón 1 -deliace steny na balkónoch západná strana					
1.1.1.3.1.1.2.2.	Konštrukcie stolárske	1			
1.1.1.3.1.1.2.2.1.	Montáž HPL stien plných	-200,9	m2	29	-5 826,10
iba západná strana 4,1*49=200,9m2					
1.1.1.3.1.1.2.2.2.	D5-Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) povrchovo úpravená - imitácia dreva	-202,91	m2	62,5	-12 681,88
1.1.1.3.1.1.2.2.3.	Spojovací materiál na deliace steny	-200,9	m2	12,3	-2 471,07
1.1.1.3.1.1.2.2.4.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	-1	KPL	600	-600,00
Pavilón 2 -garážová brána					
1.1.1.3.2.3.2.3.5.	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou do 6 m2	-1	ks	250	-250,00
1.1.1.3.2.3.2.3.6.	V1 - Dvojkrídlová garážová brána otváracá, manuálna s bezrámovým systémom bez preruš.tepel.mostu s izoláciou 2200/2100 mm- viď výkaz	-1	ks	1780	-1 780,00
Demontáž oceľovej konštrukcie medzistienok					
1.1.1.3.2.1.2.1.5.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	3150	kg	0,95	2 992,50
západná strana		1225			
východná strana		1925			0,00
1.1.1.3.2.1.2.1.6.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	200	200,00
ZLČ.5 spolu					-20 416,55

ZLČ.6 Príprava územia,sokle, okapový chodník

Výrub drevin , príprava územia					
1.1.1.3.1.3.1.1.	Stavebno montážne práce	34	hod	18	612
2 pracovníci 2 dni,2*8,5*2=34hod					
111201101.5	Odstránenie stromu a krovín do 1000 m2	200	m2	2,24	448
111201402.5	Likvidácia s odvozom	200	m2	0,4	80
Osekávanie obkladu sokla					
1.1.1.3.1.4.1.2.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1.1.1.3.1.1.1.4.12.	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omytky nad 2 m2, -0,08900t	463,00	m2	3,48	1611,24
Pavilón 1		310,00			
Pavilón 2		153,00			
1.1.1.3.1.1.1.4.18.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	41,21	t	14,78	609,0838
0,089*463=41,21t					
1.1.1.3.1.1.1.4.19.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	824,2	t	1,65	1359,93
1.1.1.3.1.1.1.4.20.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	41,21	t	10,45	430,6445
1.1.1.3.1.1.1.4.21.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	206,05	t	1,17	241,0785
1.1.1.3.1.1.1.4.22.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	41,21	t	20	824,2
Zmena sokla pavilón 02					
1.1.1.3.2.1.2.3.1.	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do lepidla, škar. hmotou škárovacou	-152,73	m2	32	-4887,36
1.1.1.3.2.1.2.3.2.	Obkladačky keramické hladké - vonkajší obklad - kv 300x148 - podľa PD	-155,785	m2	22	-3427,27
1.1.1.3.1.1.1.3.6.	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	152,73	m2	1,6	244,368
1.1.1.3.1.1.1.3.8.	Vonkajšia omytka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	152,73	m2	26,23	4006,1079
1.1.1.3.1.1.1.3.9.	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	152,73	m2	6,51	994,2723
Okapový chodník					
1.1.1.3.2.1.1.5.1.	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	168,00	m	10,25	1722
1.1.1.3.2.1.1.5.2.	Obrubník parkový, kvxv 1000x50x200 mm, prírodný	185,00	ks	3,05	564,25
457971112.5	Zriadenie vrstvy z geotextílie	207,75	m2	1,76	365,64
693110004500.5	Geotextília 300g/m2	238,00	m2	1,29	307,02
564831111.P	Podklad zo štrkoviny + dunajský štrk hr.100 mm	207,75	m2	6,72	1396,08
Demontáž a likvidácia azbestu z boletického pláštia SO 01					
R	Demontáž AZC dosiek 2 x 6 mm z boletického pláštia vrátane ekologickej likvidácie	60	m2	36,2	2172
ZLČ.6					9 673,29

ZLČ.7 Balkónové zábradlia pavilón 1

Pôvodné riešenie balkónov - menej práce					
1.1.1.3.1.1.2.6.	Dokončovacie práce - zasklievanie				
1.1.1.3.1.1.2.6.1.	Zasklievanie balkónového zábradlia bezpečnostným sklom kaleným VSG/ESG 8/8/2	-652	m2	65	-42 380,00
1.1.1.3.1.1.2.6.2.	Zábradlie celosklenené, výplň bezpečnostné sklo kalené VSG/ESG 8.8.2 vrátane kotvenia terčami RS05SS	-652	m2	340	-221 680,00
1.1.1.3.1.1.2.6.3.	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	-1	KPL	1500	-1 500,00
Nové riešenie balkónov- doska HPL obojstranná kapotáž-viac práce					

Tepléné izolácie VZT potrubia do exteriéru Izolácia potrubia minerálna zo sklenených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 50mm napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (pripadne pínohodnotná náhrada)	m2	110	14,82 EUR	1 630,48 EUR	6,34 EUR	697,33 EUR
Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéri Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	m2	180	36,30 EUR	6 534,00 EUR	34,50 EUR	6 210,00 EUR
	kpl	1	1 512,50 EUR	1 512,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
				0,00 EUR		0,00 EUR
				0,00 EUR		0,00 EUR
Zariadenie č. 2 - Havarijné vetranie evakuáčného výfahu typu C (sever)						
VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; 1 kpl napr.: SALDA AmberAir 2-KR MD50 N S; (pripadne pínohodnotná náhrada) Qvp=3100m3/h; pex=400Pa; Pel=1,52kW; 1N/230V/50Hz Zloženie VZT jednotky: nasávací protitlačová žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta	kpl	1	5 698,00 EUR	5 698,00 EUR	862,50 EUR	862,50 EUR
Protitlačová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-550x500-UR-S; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	117,07 EUR	117,07 EUR	38,94 EUR	38,94 EUR
Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 400x400 AL; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	69,09 EUR	69,09 EUR	22,98 EUR	22,98 EUR
Výstupka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVAF-E-1-500x400-R1-UR; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	69,61 EUR	69,61 EUR	23,15 EUR	23,15 EUR
VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm				0,00 EUR		0,00 EUR
rovné rúry do obvodu 3200mm	m2	4	31,91 EUR	127,65 EUR	10,62 EUR	42,46 EUR
tvárovky do obvodu 3200mm	m2	4	36,16 EUR	144,64 EUR	12,03 EUR	48,11 EUR
rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	70	27,89 EUR	1 952,39 EUR	9,28 EUR	649,45 EUR
tvárovky do obvodu 1800mm	m2	20	31,62 EUR	632,35 EUR	10,52 EUR	210,35 EUR
Protipožiarne izolácie VZT potrubia - Protipožiarne izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (pripadne pínohodnotná náhrada)	m2	86	12,71 EUR	1 092,63 EUR	10,26 EUR	882,68 EUR
Tepléné izolácie VZT potrubia do interiéru Izolácia potrubia minerálna zo sklenených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (pripadne pínohodnotná náhrada)	m2	4	8,77 EUR	35,09 EUR	3,75 EUR	15,01 EUR
Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéri 20 m2	m2	20	36,30 EUR	726,00 EUR	34,50 EUR	690,00 EUR
Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1	423,50 EUR	423,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
				0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
				0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Zariadenie č. 3 - Havarijné vetranie evakuáčného výfahu typu C (juh)						
VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; napr.: SALDA AmberAir 3-KR MD50 N S; (pripadne pínohodnotná náhrada) Qvp=4600m3/h; pex=400Pa; Pel=2,3kW; 3N/400V/50Hz Zloženie VZT jednotky: nasávací protitlačová žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta	kpl	1	4 320,00 EUR	4 320,00 EUR	862,50 EUR	862,50 EUR
Protitlačová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-800x500-UR-S; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	142,48 EUR	142,48 EUR	47,39 EUR	47,39 EUR
Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 500x515 AL; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	40,58 EUR	40,58 EUR	13,50 EUR	13,50 EUR
Výstupka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVAF-E-1-800x400-R1-UR; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	2	102,55 EUR	205,10 EUR	34,11 EUR	68,22 EUR
VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm				0,00 EUR		0,00 EUR
rovné rúry do obvodu 4000mm	m2	2	31,91 EUR	63,82 EUR	10,62 EUR	21,23 EUR
tvárovky do obvodu 4000mm	m2	4	36,16 EUR	144,64 EUR	12,03 EUR	48,11 EUR
rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	80	27,89 EUR	2 231,30 EUR	9,28 EUR	742,23 EUR
tvárovky do obvodu 1800mm	m2	6	31,62 EUR	189,70 EUR	10,52 EUR	63,10 EUR
Protipožiarne izolácie VZT potrubia - Protipožiarne izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. 86 m2 napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (pripadne pínohodnotná náhrada)	m2	86	12,71 EUR	1 092,63 EUR	10,26 EUR	882,68 EUR
Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéri	m2	20	36,30 EUR	726,00 EUR	34,50 EUR	690,00 EUR
Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1	605,00 EUR	605,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
				0,00 EUR		0,00 EUR
				0,00 EUR		0,00 EUR
Zariadenie č. 4 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby južná strana)						
VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; napr.: SALDA AmberAir 2-KR MD50 N S; (pripadne pínohodnotná náhrada) Qvp=3850m3/h; pex=350Pa; Pel=1,52kW; 1N/230V/50Hz Zloženie VZT jednotky: nasávací protitlačová žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta	kpl	1	5 002,44 EUR	5 002,44 EUR	862,50 EUR	862,50 EUR
Ventilátor potrubný kruhový axiálny; napr.: VENTRA ALM 400-110-6/20°-2/1,1 VS; (pripadne pínohodnotná náhrada) Qvp=4850m3/h; pex=350Pa; Pel=1,1kW; 3N/400V/50Hz Príslušenstvo: - Tlmiaca vložka, napr.: FMA-400; (pripadne pínohodnotná náhrada) ... 2ks - Sada montážnych konzol, napr.: MKA-400; (pripadne pínohodnotná náhrada) ... 1kpl	kpl	1	1 802,31 EUR	1 802,31 EUR	575,00 EUR	575,00 EUR
Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 400; (pripadne pínohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz 1 ks napr.: LM730A-TP; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1		0,00 EUR		0,00 EUR
Protitlačová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-1000x500-UR-S; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	162,44 EUR	162,44 EUR	54,04 EUR	54,04 EUR
Protitlačová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-800x400-UR-S; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	124,33 EUR	124,33 EUR	41,36 EUR	41,36 EUR
Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 800x400 AL; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	98,19 EUR	98,19 EUR	32,66 EUR	32,66 EUR
Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 800x200 AL; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	69,80 EUR	69,80 EUR	23,22 EUR	23,22 EUR
Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 200x200 AL; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	47,96 EUR	47,96 EUR	15,95 EUR	15,95 EUR
Výstupka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVAF-E-1-800x400-R1-UR; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	3	102,55 EUR	307,64 EUR	34,11 EUR	102,34 EUR
Výstupka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVAF-E-1-500x400-R1-UR; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	3	52,36 EUR	157,09 EUR	17,42 EUR	52,25 EUR
Výstupka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVAF-E-1-400x200-R1-UR; (pripadne pínohodnotná náhrada)	ks	2	46,37 EUR	92,75 EUR	15,43 EUR	30,85 EUR
VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm				0,00 EUR		0,00 EUR
rovné rúry do obvodu 3200mm	m2	40	31,91 EUR	1 276,49 EUR	10,62 EUR	424,62 EUR
tvárovky do obvodu 3200mm	m2	20	36,16 EUR	723,19 EUR	12,03 EUR	240,56 EUR
rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	76	27,89 EUR	2 119,74 EUR	9,28 EUR	705,12 EUR
tvárovky do obvodu 1800mm	m2	22	31,62 EUR	695,58 EUR	10,52 EUR	231,38 EUR
VZT potrubie kruhové sk.l. z pozinkovaného plechu SPIRO				0,00 EUR		0,00 EUR
- DN 400 - rovné rúry	bm	1	21,10 EUR	21,10 EUR	18,05 EUR	18,05 EUR
Protipožiarne izolácie VZT potrubia - Protipožiarne izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (pripadne pínohodnotná náhrada)	m2	120	12,71 EUR	1 524,60 EUR	10,26 EUR	1 231,65 EUR

Tepelné izolácie VZT potrubia do interiéru Izolácia potrubia minerálna zo sklenených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne pínohodnotná náhrada)	m2	4	8,77 EUR	35,09 EUR	3,75 EUR	15,01 EUR
Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéry	m2	40	36,30 EUR	1 452,00 EUR	34,50 EUR	1 380,00 EUR
Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1	605,00 EUR	605,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
				0,00 EUR		0,00 EUR
				0,00 EUR		0,00 EUR
Zariadenie č. 5 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby severná strana)						
Ventilátor potrubný kruhový axiálny; napr.: VENTRA ALM 500-150-5/18"-2/2,2 VS; (prípadne pínohodnotná náhrada) Qvp=9750m3/h; pex=350Pa; Pel=2,2kW; 3N/400V/50Hz Príslušenstvo: - Tlmiača vložka, napr.: FMA-500; (prípadne pínohodnotná náhrada) ... 2ks - Sada montážnych konzol, napr.: MKA-500; (prípadne pínohodnotná náhrada) ... 1kpl Cuda Javlařteu chubena 51ml	kpl	1	2 022,32 EUR	2 022,32 EUR	575,00 EUR	575,00 EUR
Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 500; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM230A-TP; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	67,16 EUR	67,16 EUR	22,34 EUR	22,34 EUR
Regulačná klapka hranatá ručná napr.: RK-450x200-R; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	55,36 EUR	55,36 EUR	18,41 EUR	18,41 EUR
Regulačná klapka hranatá ručná napr.: RK-250x200-R; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	272,25 EUR	272,25 EUR	90,56 EUR	90,56 EUR
Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-1250x800-UR-S; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	191,48 EUR	191,48 EUR	63,70 EUR	63,70 EUR
Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-1000x630-UR-S; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	75,32 EUR	75,32 EUR	25,06 EUR	25,06 EUR
Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-500x200-UR-S; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	68,97 EUR	68,97 EUR	22,94 EUR	22,94 EUR
Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-400x200-UR-S; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	2	65,34 EUR	130,68 EUR	21,74 EUR	43,47 EUR
Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-315x200-UR-S; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	78,64 EUR	78,64 EUR	26,16 EUR	26,16 EUR
Samostatná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 1000x500 AL; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	4	28,77 EUR	115,07 EUR	9,57 EUR	38,28 EUR
Samostatná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 315x200 AL; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	136,40 EUR	136,40 EUR	45,37 EUR	45,37 EUR
Výstupka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-1000x500-R1-UR; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	4	60,44 EUR	241,76 EUR	20,10 EUR	80,42 EUR
Výstupka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-500x200-R1-UR; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	2	52,36 EUR	104,73 EUR	17,42 EUR	34,84 EUR
Výstupka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-400x200-R1-UR; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	2	46,37 EUR	92,75 EUR	15,43 EUR	30,85 EUR
Výstupka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-300x200-R1-UR; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	4	40,38 EUR	161,54 EUR	13,43 EUR	53,73 EUR
Výstupka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-200x200-R1-UR; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	34,49 EUR	34,49 EUR	11,47 EUR	11,47 EUR
				0,00 EUR		0,00 EUR
VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm	m2	4	39,46 EUR	157,85 EUR	13,13 EUR	52,51 EUR
rovné rúry do obvodu 5000mm	m2	4	44,72 EUR	178,89 EUR	14,88 EUR	59,51 EUR
tvárovky do obvodu 5000mm	m2	10	31,91 EUR	319,12 EUR	10,62 EUR	106,15 EUR
rovné rúry do obvodu 3200mm	m2	12	36,16 EUR	433,91 EUR	12,03 EUR	144,34 EUR
tvárovky do obvodu 3200mm	m2	54	27,89 EUR	1 506,13 EUR	9,28 EUR	501,01 EUR
rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	12	31,62 EUR	379,41 EUR	10,52 EUR	126,21 EUR
tvárovky do obvodu 1800mm				0,00 EUR		0,00 EUR
VZT potrubie kruhové sk.l. z pozinkovaného plechu SPIRO	bm	1	30,44 EUR	30,44 EUR	26,04 EUR	26,04 EUR
- DN 500 - rovné rúry						
Protipožiarňa izolácie VZT potrubia - Protipožiarňa izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne pínohodnotná náhrada)	m2	90	12,71 EUR	1 143,45 EUR	10,26 EUR	923,74 EUR
Tepelné izolácie VZT potrubia do interiéru Izolácia potrubia minerálna zo sklenených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne pínohodnotná náhrada)	m2	6	8,77 EUR	52,64 EUR	5,84 EUR	35,02 EUR
Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1	605,00 EUR	605,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
				109 015,17 EUR		
Dodávka						36 857,27 EUR
Montáž						145 872,43 EUR
ZLČ.8 spolu						

Dodatok č.3

97656,29

ZL č.9 Pavilón 2- Výmena poškodených častí krovu						
1.1.1.3.2.2.3. Konštrukcie tesárske						
762083130.5	Profilovanie zhlavia trámov nad 160 do 320 cm2	264	ks	5,481	1 446,98	
762331913.5	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m	39,000	m	4,314	168,23	
762331921.5	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	12,000	m	7,758	93,10	
762331922.5	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m	36,500	m	6,481	236,55	
762331923.5	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m	851,500	m	5,843	4 975,14	
762331931.5	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	44,400	m	9,721	431,61	
762331932.5	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m	12,000	m	8,626	103,51	
762331933.5	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m	13,000	m	7,758	100,85	
762331941.5	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	10,500	m	10,794	113,33	
762332110.5	Montáž viazanej konštrukcie krovu priemernej plochy do 120 cm2	39	m	6,250	243,73	
762332120.5	Montáž viazanej konštrukcie krovu priemernej plochy do 224 cm2	900	m	8,634	7 770,33	
762332130.5	Montáž viazanej konštrukcie krovu priemernej plochy do 288 cm2	49,4	m	11,896	587,67	
762332140.5	Montáž viazanej konštrukcie krovu priemernej plochy do 450 cm2	30,5	m	12,955	395,12	
762331312.5	Montáž oceľových svorníkov dl.do 300 mm	60	ks	1,899	113,94	
309037 PC	Svorníky dodávka	60	ks	2,385	143,10	
762311811.5	Demontáž kotevných želez tesarských konštrukcií do 5 kg	60	ks	1,152	69,12	
1.1.1.3.2.2.3.3. Dodávka reziva 19,26 x 1,21=21,19m3						
		21,19	m3	395	8 370,05	
1.1.1.3.2.2.3.5. Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty						
		21,19	m3	68,53	1 452,15	
1.1.1.3.2.2.3.8. Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m						
		1	KPL	2350	2 350,00	
1.1.1.3.2.5.1.6.22. Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím						
		24,85	t	12,3	305,66	
1.1.1.3.2.5.1.6.23. Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie						
		49,7	t	3,5	173,95	
979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	24,85	t	23	571,55	
1.1.1.3.2.5.1.6.24. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km						
		24,85	t	14,78	367,28	
1.1.1.3.2.5.1.6.25. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km						
		497	t	1,65	820,05	
1.1.1.3.2.5.1.6.26. Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m						
		24,85	t	10,45	259,68	
1.1.1.3.2.3.1.2.19. Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m						
		49,7		1,17	58,15	

1.1.1.3.2.5.1.6.27.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	24,85	t	20	497,00
1.1.1.3.2.5.4.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-rozoberanie a opakovaná montáž konštrukcií pri výmene poškodených častí krovu	135	hod	18	2 430,00
1.1.1.3.2.2.2.6.1.	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	594,16	m2	2,78	1 651,76
Zlč.9	Spolu bez DPH				36 299,61
Zlč.10	Pavilon 01 strecha, VZT komory				
	Záklop atíky s prespádovaním-bez dopadu na cenu v zmysle dohody na KD 24.9.2024				0,00
	Zmena izolácie pod závažia anten				843,75
1.1.1.3.1.2.2.2.5.	Polystyrén EPS 150 S S, hrúbka 150 mm	-13,5	m2	10,5	-141,75
	1,5*1,5*2*3=13,50				
283750002600	Styrodur XPS hr.200 mm	13,5	m2	51	688,50
283750002100	Styrodur XPS hr.100 mm	13,5	m2	22	297,00
	z toho viac práce	985,50			
	z toho menej práce	-141,75			
	Rozdiely výkaz výmer /skutočnosť dopočít				11 296,43
1.1.1.3.1.2.2.1.7.	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	667,07	m	2,88	1 921,16
	skutočnosť	1625,75			
	pôvodné zadanie	-958,68			
1.1.1.3.1.2.2.1.8.	Plech poplastovaný pre detaily z TPO fólií, rozmer 1x2 m	118,172	m2	35,5	4 195,11
	skutočnosť	214,04			
	pôvodné zadanie	-95,868			
1.1.1.3.1.2.2.1.10.	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	37	kg	19,18	709,66
PC	Dodávka a osadenie vnútorný kút-kužel pvc tvarovka	61	ks	1,35	82,35
PC	Dodávka a osadenie vonkajší roh-vlnovec pvc tvarovka	107	ks	1,35	144,45
PC	Dodávka a osadenie prestup pre antény, príprava pre reklamu 16-34	114	ks	8,9	1 014,60
1.1.1.3.1.2.2.1.13.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	100	100,00
1.1.1.3.1.2.2.5.1.	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	55	m	16,55	910,25
	skutočnosť	78			
	pôvodné zadanie	-23			
PC	PU tmel odhad pre detail K14	16	ks	9,2	147,20
PC	Vyplnenie okrajov tepelnej izolácie PUR penou	123	ks	7,15	879,45
1.1.1.3.1.2.2.1.5.	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	45,8	m2	9	412,20
1.1.1.3.1.2.2.3.2.	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 125	3	ks	23	69,00
1.1.1.3.1.2.2.3.3.	Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 125, záchytný kôš D 180 mm	3	ks	157	471,00
1.1.1.3.1.2.2.3.4.	Nadstavec D 125 mm, výška 300 mm, izolačný tanier, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PP	3	ks	80	240,00
	Úprava VZT komory				10 777,27
	Rozpis jednotkových cien				
	Demontáž vetracích hlavíc	1	pár	6,7	
	Demontáž oplechovania VZT jednotiek	1	ks	3,76	
	Demontáž odvetr. kanálov vrátane kolen	1	pár	14,55	
	Dodávka a montáž záklupu OSB s prespádovaním	1	ks	105,6	
	Dodávka a montáž odvetr. kanála(vrátane tvaroviek, spoj.materiálu)	1	ks	197,6	
	Dodávka a montáž hydroizolácie vetr.kanálu vrátane detailov	1	ks	205	
	Dodávka a osadenie vetracej rotačnej turbíny TUR TWO 160PVC, Dekplan 700	1	ks	210	
				743,21	
	Úpravy VZT komory	17	ks	743,21	12 634,57
1.1.1.3.1.2.2.5.7.	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónových dosiek	-41	m2	45,3	-1857,3
	Odvetranie kanálov				3 451,50
PC	Dodávka a montáž predĺženia na odvetranie kanála do 0,5 m	30	ks	17,25	517,50
PC	Dodávka a realizácia prestupu odvetrania kanála 110	30	ks	97,8	2 934,00
	Atika nadstavby schodiska				1 146,32
PC	Dodávka a realizácia atiky nadstavby schodiska	18,4	m	62,3	1 146,32
	Zlč.10 Body 1 až 5 spolu bez DPH				27 515,27
	Zlč.11 Odstránenie náterov z omietok 6.a 7.poschodie				
776290000-R	Úprava podkladu vysávaním po brúsení stien	1 012,780	m2	0,9	911,50
783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrábaním	1 753,590	m2	1,42	2 490,10
783803000-R	Odstránenie prachu zo stien po brúsení zamietaním	1 753,590	m2	0,73	1 280,12
Zlč.11	Spolu bez DPH				4 681,72
	Zlč.12 PVC podlahy komplet bez epoxidov 6.a 7.poschodie				
612406261	Vnútorná omietka stien jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne, hr. 25 mm	56,478	m2	23,2	1 310,29
632401102	Príplatok za polypropylenové vlákna k poterom hr. 20 mm	1 006,740	m2	0,91	916,13
632422320	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	1 006,740	m2	39,65	39 917,24
632444505	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 7 mm	-883,440	m2	12,65	-11 175,52
632444510	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 12 mm	-129,340	m2	19,37	-2 506,32
776521227	Lepenie povlakových podlah z pásov plastových	805,850	m2	16,26	13 103,12
284180127	PVC krytina podlahová homogénna hr.2,0mm	846,143	m2	27,15	22 972,78
998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	1 200,000	kpl	1	1 200,00
777115031	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremečným pieskom, uzatvárací náter	-883,440	m2		
777611902-R	Opravy podláh, zošívanie podkladu	1 006,740	m2	5,57	5 607,54
Zlč.12	Spolu bez DPH				11 272,34
	Zlč.13 ELI 8.NP izby pacientov				
1.1.1.1.4.2.2.7.	Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4	120	m	0,59	70,80
1.1.1.1.4.2.2.15.	Kábel pevný CXXH-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový	120	m	1,18	141,60
1.1.1.1.4.2.2.9.	Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 6	60	m	0,71	42,60
1.1.1.1.4.2.2.18.	Kábel pevný 1-CXXH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový	60	m	1,71	102,60

1.1.1.1.4.2.3.1.1.	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	42	ks	1,65	69,30
1.1.1.1.4.2.3.1.12.	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	42	ks	2,83	118,86
1.1.1.1.4.2.3.2.16.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A	18	ks	4,93	88,74
1.1.1.1.4.2.3.2.17.	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	18	ks	4	72,00
1.1.1.1.4.2.3.2.18.	Rámček 2-násobný vodorovný	18	ks	2,05	36,90
1.1.1.1.4.2.3.2.23.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	1	ks	5,6	5,60
1.1.1.1.4.2.3.2.24.	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	1	ks	5,5	5,50
1.1.1.1.4.2.3.1.15.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	18	ks	2,65	47,70
1.1.1.1.4.2.3.1.16.	Prístroj spínača, radenie 1,150	18	ks	5,56	100,08
1.1.1.1.4.2.3.1.17.	Kryt spínača	18	ks	2,14	38,52
HZ5000111.5	Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov	4	hod	18	72,00
HZ5000112.5	Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky	2	hod	18	36,00
ZLČ.13	Izby pacientov 8.NP spolu bez DPH				1 048,80
ZLČ.14	ELI demontáže 6.a 7.poschodie				
HZ5000111.5	Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov	140	hod	18	2 520,00
ZLČ.14	spolu bez DPH				2 520,00
ZLČ.15	Výmena stúpačiek 6.a 7.poschodie				
713482111.5	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38 mm	108	m	3,48	375,84
713482112.5	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer 39-70 mm	108	m	4,64	501,12
283310001800.5	Izolačná PE trubica dšhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	108	m	1,26	136,08
283310001600.5	Izolačná PE trubica dšhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	108	m	1,05	113,4
721171808.5	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	178	m	1,36	242,08
721172023.5	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	178	m	23,23	4134,94
721172275.5	Montáž presuvného hrdla HT potrubia DN 100	42	ks	7,26	304,92
286540017500.5	Hrdlo presuvné HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	42	ks	1,72	72,24
721172315.5	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	108	ks	7,26	784,08
286540010600.5	Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	108	ks	2,82	304,56
721290111.5	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	178	m	1,15	204,7
721290823.5	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	0,352	t	105,1	36,9952
998721203.5	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	44,155	%	1,1	48,5705
722130802.5	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497 t	216	m	3	648
722171134.5	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	108	m	32,08	3464,64
722171135.5	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	108	m	48,21	5206,68
722173078.5	Montáž plastlinikového kolena pre vodu lisovaním D 32 mm	90	ks	4,7	423
286220000500.5	Koleno lisovacie pre plastlinikové potrubie D 32/90 mm	90	ks	10,82	973,8
722173124.5	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 40 mm	36	ks	5,1	183,6
286220011300	T-kus. D 40/26/40 mm. PeX-Al-PeX systém	36	ks	22,9	824,4
722173163.5	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 32 mm	72	ks	4,7	338,4
286220023800.5	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubie D 32x1"	36	ks	8,94	321,84
286220023800-1.5	Prechod Gebo Q QUICK QI 1 1/4"	36	ks	22,46	808,56
722221015.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	72	ks	4,75	342
551110005000.5	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklová mosadz	72	ks	11,26	810,72
722290215.5	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	216	m	2,11	455,76
722290234.5	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	216	m	1,51	326,16
722290823.5	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	1,074	t	92,11	98,92614
998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	115,16	%	0,75	86,38
ZLČ.15	Spolu bez DPH				22 572,39
ZLČ.16	Uzamykateľné kľučky				
PC	Dopočet ceny pre uzamykateľné kľučky	130	ks	10,85	1 410,50
ZLČ.16	spolu bez DPH				1 410,50
ZLČ.17	Sieťka len na nové priečky 6.a 7.poschodi				
612481118	Potiahnutie vnútorných sten skóteštilnou mrežkou s celoplošným pripevnením	488,546	m2	6,51	3 180,43
998991111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plôch výšky do 25 m	2,179	t	35,44	77,22
ZLČ.17	spolu bez DPH				3 257,65
ZLČ.18	Dvere a zárubne 6.a 7.poschodie				
1.1.1.2.1.2.4.8.	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	-10	ks	26,3	-263,00
1.1.1.2.1.2.4.9.	Kľučka dverová a rozeta 2x	-10	ks	31,65	-316,50
1.1.1.2.1.2.4.11.	Dvere vnútorné jednokrídlové. šírka 600-900 mm. plné- vid' výkaz	-10	ks	360	-3 600,00
1.1.1.2.1.2.4.14.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	-65	ks	47,46	-3 084,90
1.1.1.2.1.2.4.15.	Zárubňa vnútorná obložková. šírka 600-900 mm. výška 1970 mm. DTD doska. povrch fólia. pre stenu hrúbky 60-170 mm. pre jednokrídlové dvere	-65	ks	260	-16 900,00
1.1.1.4.1.2.10.2	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojzlož. 1x s emailov. - 105µm	53,16	m2	7,52	399,76
1.1.1.4.1.2.10.3	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	53,16	m2	3,43	182,34
1.1.1.4.1.3.11	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5m2	55	ks	75	4 125,00
	Nové položky				0,00
553301590	Zárubňa oceľová CGH 70x197	5	ks	30,07	150,35
553301610	Zárubňa oceľová CGH 80x197	16	ks	30,79	492,64
553301630	Zárubňa oceľová CGH 90x197	23	ks	31,53	725,19
553301650	Zárubňa oceľová CGH 110x197	11	ks	32,37	356,07
ZLČ.18	spolu bez DPH				-17 733,05
ZLČ.19	ELI odpočet rozvodov krátka strana 7.NP				
1.1.1.2.3.2.4.	CXKH-R-J 3x2,5 B2ca - s1, d1, a1	-220	m	1,61	-354,20
1.1.1.2.3.2.23.	vyplnače	-49	ks	11,7	-573,30
1.1.1.2.3.2.25.	zásuvky 16A 230V	-45	ks	11,4	-513,00
1.1.1.2.3.2.34.	prístrojová krabica bezhalogénová (hlbšia ako rozvodná) napr. ASDT 70	-94	ks	0,49	-46,06
ZLČ.19	Spolu bez DPH				-1 486,56
ZLČ.20	ELI svietidla 6. a 7.poschodie upresnenie				
1.1.1.2.3.3.5.	LED svietidlo stropné 14W 1450lm 4000K 80Ra	-21	ks	34	-714,00
1.1.1.2.3.3.6.	LED svietidlo zapustené 14W 1450lm 4000K 80Ra	-6	ks	48	-288,00
1.1.1.2.3.3.7.	LED svietidlo nástenn., resp. strop. 2300lm 4000K 25W	20	ks	48	960,00
1.1.1.2.3.3.8.	LED svietidlo nástenn., resp. strop. 2300lm 4000K 25W, ale so senzor.pohybu	0	ks	68	0,00
1.1.1.2.3.3.9.	LED svietidlo zapustené 2300lm 4000K 25W	0	ks	45	0,00
1.1.1.2.3.3.10.	LED svietidlo stropné 2200lm 3000K 25W	-38	ks	32	-1 216,00
1.1.1.2.3.3.11.	detto, ale zapustené	-50	ks	48	-2 400,00
1.1.1.2.3.3.12.	LED svietidlo stropné 120 cm, 20W, 2300lm, 80 Ra, 4000K, IP 20	0	ks	42,3	0,00

1.1.1.2.3.3.13.	LED svetidlo zapustené 120 cm, 20W, 2300lm, 80 Ra, 4000K, IP 20	-2	ks		63,3	-126,60
1.1.1.2.3.3.14.	LED svetidlo zapustené, napr. OMS PRETTUS XS IP40 8W 800lm 3000K	-82	ks		97,4	-7 986,80
1.1.1.2.3.3.15.	detto, ale 11W, 1100lm, 3000K	0	ks		116	0,00
1.1.1.2.3.3.16.	LED svetidlo prísadené – pod kuchynskú linku – 9W, 650 lm, 80Ra	-2	ks		48	-96,00
1.1.1.2.3.3.17.	LED panelové svetidlo zapustené 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra, IP 20	163	ks		68	11 080,00
1.1.1.2.3.3.18.	detto, ale 90 Ra	0	ks		97,4	0,00
1.1.1.2.3.3.19.	LED panelové svetidlo stropné 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra	0	ks		53,5	0,00
1.1.1.2.3.3.20.	detto, ale 90 Ra	5	ks		87,2	436,00
ZLČ.20 Spolu bez DPH						-347,40
ZLČ.21 Slaboproud TV+ŠK 6.a7.poschodie						
3.poschodie						-3 657,59
1.1.1.1.4.2.4.	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení					
1.1.1.1.4.2.4.1.	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	-23	ks		5,2	-119,60
1.1.1.1.4.2.3.1.24.	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	23	ks		1,17	26,91
1.1.1.1.4.2.4.2.	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, HD, komplet	36	ks		8,4	302,40
1.1.1.1.4.2.4.3.	Montáž a inštalácia TV zásuvky	-13	ks		9,1	-118,30
1.1.1.1.4.2.4.4.	Zásuvka TV koncová	-13	ks		4,5	-58,50
PC	Zásuvka datová 1xRJ45 náhrada za SAT zásuvky	13	ks		9,3	120,90
1.1.1.1.4.2.4.5.	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	-800	m		1,35	-1 080,00
1.1.1.1.4.2.4.6.	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	-800	m		0,7	-560,00
1.1.1.1.4.2.4.7.	Kábel signálny uložený pevne JQ7Q 750 V 2x0,8	-480	m		0,73	-350,40
1.1.1.1.4.2.4.8.	Kábel koaxiálny VCEOV 4,6/75	-480	M		1,85	-888,00
1.1.1.1.4.2.4.9.	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, uloženého v lište	-300	m		2,53	-759,00
1.1.1.1.4.2.4.10.	S/FTP tienový kábel 4x2x0,55, kategória 6 bezhalogenový b2ca, s1 d1 a1	-300	m		0,58	-174,00
6. a 7.poschodie						-3 344,70
1.1.1.2.3.2.10.	kábel koaxiálny B2ca-s1,d1,a1	-900	m		0,97	-873,00
1.1.1.2.3.2.11.	kábel satelitný	-50	m		0,58	-29,00
1.1.1.2.3.2.12.	kábel STP 4x2x0,6 cat6A B2ca-s1,d1,a1	-300	m		0,88	-264,00
1.1.1.2.3.2.13.	Patch kábel FOCC vysokovýkonný Cat6, Cat7, 24 AWG, RJ45 Ethernet	-300	m		0,97	-291,00
1.1.1.2.3.3.28.	detto, ale s prepäťovou ochranou typu 3	-6	ks		48,7	-292,20
1.1.1.2.3.3.29.	TV zásuvka polozapustená	-30	ks		14,6	-438,00
1.1.1.2.3.3.30.	datová zásuvka dvojité polozapustená 2xRJ45	-5	ks		19,5	-97,50
PC	Zásuvka datová 1xRJ45 náhrada za SAT zásuvky	30	ks		9,3	279,00
1.1.1.2.3.3.43.	switch pre 8 pc	-2	ks		189	-378,00
1.1.1.2.3.3.44.	zosilovač pre satelitný rozvod	-1	ks		315	-315,00
1.1.1.2.3.3.45.	rozbočovač pre satelitný rozvod	-2	ks		130	-260,00
1.1.1.2.3.3.46.	PVC rúrka 716 s vŕhovacím drôtom	-787,76	m		0,49	-386,00
ZLČ.21 Spolu bez DPH						-7 002,29
ZLČ.22 VZT klimatizačné jednotky 6. a7.poschodie						
1.1.1.2.5.2.	Zariadenie č. 2 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 7.NP					
PC	Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-35MM1E5B, chladiaci výkon 3,5kW	1	ks		2178	2178
1.1.1.2.5.2.4.	refnet CZ-P680BK2BM	1	ks		273	273
1.1.1.2.5.2.9.	Mono Split inverter - tepelné čerpadlo - vonkajšia jednotka U-36PZH3E	-1	ks		1648	-1648
1.1.1.2.5.2.10.	Vnútorná podstropná jednotka Panasonic, typ S-36S0PT3E	-1	ks		1316	-1316
1.1.1.2.5.2.12.	Potrúbný rozvodný systém	12	ks		31,2	374,4
1.1.1.2.5.3.	Zariadenie č. 3 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 8.NP					
1.1.1.2.5.3.3.	Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-22MM1E5B	-6	ks		1620	-9720
PC	Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-35MM1E5B, chladiaci výkon 3,5kW	1	ks		2178	2178
1.1.1.2.5.3.5.	refnet CZ-P224BK2BM	-5	ks		143,2	-716
1.1.1.2.5.3.6.	nástenný diaľkový ovládač CZ-RTCSB	-5	ks		213	-1065
1.1.1.2.5.3.7.	Potrúbný rozvodný systém	12	ks		47,85	574,2
PC	Montážne práce - prekládka KLM na 1.NP - vstup recepcia	1	kpl		350	350
PC	Čerpadlo pre odvod kondenzu podomietkové dodávka a montáž	2	kpl		226	452
1.1.1.2.5.4.7.	Spojovací, kotviaci a tesiaci materiál	9	kg		17,8	160,2
1.1.1.2.5.5.1.	Doprava	1	kpl		500	500
1.1.1.2.5.5.3.	Presun materiálu	1	kpl		300	300
1.1.1.2.5.5.4.	PPV	1	kpl		100	100
ZLČ.22 Spolu bez DPH						-7025,2
ZLČ.23 VZT - ventilátory 6. a7.poschodie						
1.1.1.2.5.1.	Zariadenie č. 1 - Vetranie hygienických zariadení na 7.NP a 8.NP - odvod vzduchu					
1.1.1.2.5.1.1.	Odstredivý stenový ventilátor Vort Quadro Medio IT - 80 až 120 m3/h,180-150Pa, el. príkon 42-53 W, 230 V, 50 Hz, 0,26 A	-28	ks		245	-6860
1.1.1.2.5.1.2.	sada montáž do stropu	-28	ks		18,55	-519,4
1.1.1.2.5.1.3.	Odstredivý stenový ventilátor Vort Quadro Medio T - 80 až 120 m3/h,180-150Pa, el. príkon 42-53 W, 230 V, 50 Hz, 0,26 A	-4	ks		205	-820
PC	Axiálny stenový ventilátor VENTS 100MAT (automat.žaluzia a timer)30-50m3/hod , 15 Pa, 30W, 230V	32	ks		63,8	2041,6
PC	Požiarne stenová Klapka Cartrige 100	32	ks		83,2	2662,4
ZLČ.23 Spolu bez DPH						-3495,4
ZLČ.24 VZT-servopohony pre regulačné klapky						
nová PD PO Zariadenie č. 1 - Havarijné vetranie CHÚC typu C (schodisko a chodby)						
1.4	Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x400-R; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: IM230A- (prípadne plnohodnotná náhrada)	-7	ks		292,22	-2 045,51
PC 01.4	Uzatváracia regulačná klapka hranatá s klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x400-R servopohon s ovládaním - s vratnou pružinou	7	ks		463,80	3 246,60
1.5	Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x315-R; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: IM230A- (prípadne plnohodnotná náhrada)	-2	ks		273,16	-546,32
PC 01.5	Uzatváracia regulačná klapka hranatá s klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x315-R servopohon s ovládaním - s vratnou pružinou	2	ks		451,30	902,60
1.6	Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-500x500-R; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: IM230A-TP- (prípadne plnohodnotná náhrada)	-1	ks		279,51	-279,51
PC 01.6	Uzatváracia regulačná klapka hranatá s klapka hranatá so servopohonom RK00x500-R servopohon s ovládaním - s vratnou pružinou	1	ks		442,80	442,80
nová PD PO Zariadenie č. 4 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby južná strana)						
4.2A	Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 400; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz 1 ks napr.: IM230A-TP- (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks			0,00
PC 4.2A	Servopohon s ovládaním - s vratnou pružinou	1	ks		192,50	192,50
nová PD PO Zariadenie č. 5 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby severná strana)						
5.1A	Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 500; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: IM230A-TP- (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks			0,00
PC 5.1A	Servopohon s ovládaním - s vratnou pružinou	1	ks		192,50	192,50
ZLČ.24 Spolu bez DPH						2 105,67

Zlč.25 Okna PO2-terasa2						
1.1.1.3.1.3.1.2.1.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	7,2	m		2,15	15,48
1.1.1.3.1.3.1.2.3.	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	2,5	m		9,6	24,00
1.1.1.3.1.3.1.2.4.	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	2,5	m		16,3	40,75
1.1.1.3.1.3.2.2.1.	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	9,8	m		14,5	142,10
1.1.1.3.1.3.2.2.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	9,8	m		1,32	12,94
1.1.1.3.1.3.2.2.3.	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	9,8	m		1,39	13,62
1.1.1.3.1.3.2.2.5.	PO2 - Plastové okno jednokridlové 1200x1430	2	ks		168,5	337,00
1.1.1.3.2.3.2.3.7.	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	3	m2		8	24,00
1.1.1.3.2.3.2.3.8.	Žalúzie interierové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, s vedením	3	m2		22,5	67,50
Zlč.25 Spolu bez DPH						677,38
Zlč.26 Zámočnícke konštrukcie						
1.časť 1.pavilon západná strana						
Doplnenie horného kotvenia zvislých tieniacich prvkov po vyrezaní deliacich stien - Západná strana						
1.1.1.3.1.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	11,4		5,2	59,28
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	11,4		3,75	42,75
Platníčka P5 - 40 x 70 mm = 0,12 kg/ks x 49 ks (západná strana) + 46 ks (východná strana) - oceľ.konštr.so spracovaním, 11,4 kg						
1.1.1.3.1.2.1.2.2.	Kotevná skrutka s vyvrtaním otvoru	ks	95		8,65	821,75
Mechanická kotva HST M10 x 90 mm s vyvrtaním otvoru						
1.1.1.3.1.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24		18	432,00
Privarenie platníčky o jstev. kotvenie - práca zvärača, 24 hod						
Výmena skorodovaných spodných nožičiek na balkón. Zábradliach - Západná strana						
1.1.1.3.1.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8		18	144,00
Demontáž 10 ks prehrdzavených spodných nožičiek Jaki 140/60/4, vysekanie nožičky z poteru a odrezanie od konštrukcie zábradlia (10 ks) 8 hod.						
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	31,86		3,75	119,48
Doplnenie nových nožičiek zábradlia Jaki 140/60/4 - 0,25 m x 10 ks, 31,86 kg						
1.1.1.3.1.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12		18,00	216,00
Privarenie nových nožičiek - práca zvärača, 12 hod.						
Úprava jstev. zábradlia pre montáž HPL dosiek - Západná strana						
1.1.1.3.1.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32		18,00	576,00
Odrezanie prehrdzavajúcich častí, výplň dutín PUR penou, tmelenie neuzatvorených koncov, 32 hod.						
Výmena prehrdzaveného spodného profilu na balk.zábradli 2.NP - Západná strana						
1.1.1.3.2.1.2.1.5.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	38,2		0,95	36,29
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	38,2		3,75	143,25
Oceľ.profil Jaki 140/60/4 mm dl. 3,00 m, 38,2kg						
1.1.1.3.1.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	38,2		5,20	198,64
1.pavilon západná strana						2 789,44
SPOLU ÚPRAVY NA BALK.ZÁBRADLIACH - ZÁPADNÁ STRANA (221,80 m) :						2.789,44/221,8 m =12,58€/bm
Nadstavba schodiska:						3 352,34
Vytvorenie podesty pre osadenie schodiskového ramena - Nadstavba vedľajšieho únikového schodiska						1 043,77
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	100,9		3,75	378,38
Oceľ.profil 2 ks U240 dl. 1,25 m + 4 ks P10 -150x240, kotvy						
1.1.1.3.1.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	100,9		5,20	524,68
1.1.1.3.1.1.2.5.2.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	5,92		7,52	44,52
1.1.1.3.1.1.2.5.3.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	5,92		3,43	20,31
1.1.1.4.1.1.2.2.	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	m2	1,56		48,65	75,89
Doplnková OK pre uchytenie presklených stien - Nadstavba vedľajšieho únikového schodiska						2 308,56
1.1.1.4.1.2.8.10.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	471		1,25	588,75
1.1.1.4.1.2.8.11.	Oceľová konštrukcia so spracovaním	kg	471		2,6	1 224,60
1.1.1.3.1.1.2.5.2.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	26,96		7,52	202,74
1.1.1.3.1.1.2.5.3.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	26,96		3,43	92,47
1.1.1.4.1.2.8.12.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	kpl	1		200	200,00
Oceľové rámy pod VZT jednotky - nová CHÚC						3 463,96
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	593,4		3,75	2 225,25
1.1.1.4.1.2.8.10.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	593,4		1,25	741,75
Nátery - spolu						
1.1.1.3.1.1.2.5.2.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	27,12		7,52	203,94
1.1.1.3.1.1.2.5.3.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	27,12		3,43	93,02
Presun hmôt						
1.1.1.4.1.2.8.12.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	kpl	1		200	200,00
1.časť spolu bez DPH:						9 605,73
2. časť Východná strana -predpoklad						11 779,11

PC	SPOUÚ PRÁVY NA BALK.ZÁBRADIACH - VÝCHODNÁ STRANA : (PREDPOKLAD)	bm	399,2	12,58	5 021,94
	Výmena prehrdzaveného spodného profilu na balk.zábradi				
	jednotková cena podľa západnej strany				
	Výmena skorodovaného horného držiaka zvislých tieniacich prvkov (PREDPOKLAD VÝMENY 40% z 80 ks) - Východná strana				
1.1.1.3.2.1.2.1.5.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	80	0,95	76,00
	Demontáž ostat. doplnkov stavieb s hmotnosťou jedn. dielov konštrukcií do 50 kg - JAKI 50/50/4 - 0,45 m x 5,53 kg/m = 2,5 kg/ks, spolu 80 kg				
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	80	3,75	300,00
	Oceľ. profil JAKI 50/50/4 - 0,45 m x 5,53 kg/m = 2,5 kg/ks x 92 ks				
1.1.1.3.1.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	80	5,2	416,00
	Nové medzistienky logii - Východná strana (bez demontáže nepotrebných konštrukcií)				
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	666,5	3,75	2 499,38
	Oceľ.profil JAKI 60/40/3, náter - 5,2 m x 4,13 kg/m = 21,5 kg/ks x 31 ks, 666,5 kg				
1.1.1.3.1.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	666,5	5,20	3 465,80
	Zlč.26 1. + 2. časť spolu bez DPH				21 384,85
	Dodatok č.3 spolu bez DPH				97 656,29

Dodatok č.4

489 565,62

Zmenový list č.27

ELI - Elektroinštalácia - nová PD PO

po úprave rozsahu investorom 28.10.2024

Rekapitulácia

Rozvádzače

Ústredňa CBS

Káble a vodiče, káblové trasy

Svietidlá

Inštalčný materiál - spínače, zásuvky, ...

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

Hodinové účtovacie sadzby

Dieselagragát

A2

Rozvádzače

	Rozvádzač RH - dozbrojenie	ks	1,000	1 470,00	250,00	1 720,00
	Rozvádzač ATS	ks	1,000	7 985,00	420,00	8 405,00
	Rozvádzač R_DA1	ks	1,000	3 875,00	585,00	4 460,00
	Rozvádzač R_DA1	ks	-1,000	429,56	92,35	-521,91
	Rozvádzač R_DA2	ks	-1,000	530,78	110,45	-641,23
	Rozvádzač RS1 - dozbrojenie	ks	1,000	250,00	120,00	370,00
	Rozvádzač RS2 1 - dozbrojenie	ks	1,000	170,00	80,00	250,00
	Rozvádzač RS3 1 - dozbrojenie	ks	1,000	170,00	80,00	250,00
	Rozvádzač RS7 1 - dozbrojenie	ks	1,000	45,00	30,00	75,00
	Rozvádzač RS8 1 - dozbrojenie	ks	1,000	45,00	30,00	75,00
	Skríňa zálohovania MX1	ks	1,000	945,00	110,00	1 055,00
	Zhotovenie požiarnej dveri na rozvádzač - komplet vrátane materiálu	ks	10,000	655,00		6 550,00
RB	Rozvádzač RB 4.13, 5.10, 5.13	kpl	3,000		248,00	744,00
A9	Ústredňa CBS					18 935,00
210190003.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	2,000	0,00	65,00	130,00
CBS	CBS ústredňa 6.NP-SCHRACK dodávka	ks	1,000	9 765,00		9 765,00
CBS	CBS ústredňa v požiarnej skrini PS60 (CBS 01.1, CBS 01.2)	ks	2,000	4 520,00		9 040,00
B	Káble a vodiče, káblové trasy					36 719,55
210881232.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	350,000		1,13	395,50
	Kábel CXKH-V-J 4x1,5 B2ca-S1,d1,a1	m	350,000	2,15		752,50
210881233.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4x2,5	m	100,000		1,19	119,00
	Kábel CXKH-V-J 4x2,5 B2ca-S1,d1,a1	m	100,000	2,94		294,00
210881237.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x16	m	150,000		2,36	354,00
	Kábel CXKH-V-J 5x16 B2ca-S1,d1,a1	m	150,000	15,63		2 344,50
	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x70	m	65,000		7,25	471,25
	Kábel CXKH-R-J 5x70, B2ca-S1,d1,a1	m	65,000	72,40		4 706,00
210800628.S	Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 6	m	800,000		0,71	568,00
	Vodič pevný 1-CXKH-V-J 1x6, B2ca-S1,d1,a1	m	600,000	2,37		1 422,00
	Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x6, B2ca-S1,d1,a1	m	200,000	2,37		474,00
	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 16	m	100,000		1,77	177,00
	Vodič pevný 1-CXKH-V-J 1x16, B2ca-S1,d1,a1	m	100,000	4,20		420,00
210881203.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 35	m	145,000		1,77	258,65
	Vodič pevný 1-CXKH-V-J 1x25, B2ca-S1,d1,a1	m	145,000	7,74		1 122,30
210881219.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x6	m	200,000		1,30	260,00
KPE000001980	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	m	200,000	4,83		966,00
210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	3 350,000		1,13	3 785,50
KPE000001573	Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P90-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	m	2 800,000	1,96		5 488,00
KPE000000672	Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAfisaSafe X]	m	550,000	1,18		649,00
210881217.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	350,000		1,13	395,50
KPE000001628	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	m	350,000	1,71		598,50
210902366.S	Kábel, hliníkový uložený pevne NAYY 4x150	m	30,000		7,2	216,00
	Kábel hliníkový NAYY 4x150	m	30,000	15,48		464,40
210881236.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	m	-60,000		2,18	-130,80
KPE000002847p	Kábel pevný 1-CXKH-V-J 5x10 B2cas1d1a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	m	-60,000	9,85		-591,00
210881237.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x16	m	-25,000		2,36	-59,00
KPE000001634	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 5x16 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	m	-25,000	15,63		-390,75
220261141.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpory	m	270,000		10,20	2 754,00
KZL000001550	Žľab káblový protipožiarne vrátane podpier	m	270,000	31,25		8 437,50
C	Svietidlá					25 142,15
210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	34,000		8,00	272,00
404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	34,000	50,00		1 700,00
210201082.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg, núdzového	ks	44,000		9,35	411,40
	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podriadového, LED - núdzový režim	ks	44,000		6,70	294,80
SV	SVIETIDLO LED 35W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20	ks	44,000	82,80		3 643,20
SV	SVIETIDLO NÁSTENNÉ IP 44 18W	ks	0,000	68,20		0,00
SV	DOWNLIGHT DO PODHLADU 19W IP 54	ks	24,000	87,00		2 088,00
SV	Led svetidlo so snímačom pohybu (nástenne/stropné), 230V, IP20, 2190lm, 25W	ks	-20,000	41,28		-825,60
SV	LED svetidlo nástenn., resp. strop. napr. OMS PLAST B OPAL LED 2300lm 4000K 25W	ks	-4,000	42,95		-171,80
210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW, vrátane zapojenia	ks	0,000		3,95	0,00
E00075398	Ventilátor odsávací s dobehom, 230V, IP20	ks	0,00	55,00		0,00
210201082.S	Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	ks	-20,000		7,00	-140,00
SV	Led svetidlo so snímačom pohybu (nástenne/stropné), 230V, IP20, 2190lm, 25W	ks	-20,000	47,30		-946,00
210201902.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg, núdzového	ks	237,000		9,35	2 215,95

210201498.S	Zapojenie núdzového svetidla IP22, 1x svetelný zdroj lineárna žiarivka - núdzový režim	ks	237,000		6,20	1 469,40
348150001204.S	LED svetidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS	ks	176,000	42,30		7 444,80
348150001204.Sp2	LED svetidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS - stropné, antipaničové	ks	5,000	126,00		630,00
348150000500.S	LED svetidlo núdzové 3W IP 20 S PIKTOGRAMOM - hydrant, hasiaci prístroj	ks	56,000	126,00		7 056,00
Inšalačný materiál - spínače, zásuvky, ...						13 502,16
210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	60,000		1,65	99,00
345410014890.S	Krabica prístrojová KP 68/2HF bezhalogénová z PVC	ks	60,000	2,83		169,80
210010312.S	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	ks	50,000		4,54	227,00
345410000700.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 97/5	ks	50,000		5,30	265,00
4300000355	Svorka krabicová 5x2,5 mm2, WAGO 2273-205	ks	400,000	0,12		48,00
210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	250,000		4,87	1 217,50
859556824315	Krabica s krytím IP66 PO E90 bezhalogen KSK 125 2PO6	ks	250,000	43,20		10 800,00
210110602.S	Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	ks	1,000		4,25	4,25
ERS000003146	Tlačidlo požiarne TOTAL STOP	ks	2,000	48,00		96,00
210020307.S	Tlačidlo požiarne CENTRAL STOP	ks	1,000	4,25		4,25
345750010100.S	Tlačidlo požiarne POŽIARNE VETRANIE STOP	ks	10,000	41,20		412,00
210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	7,000		4,93	34,51
345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	7,000	0,64		4,48
345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	7,000	4,93		34,51
345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	0,000	2,05		0,00
210111023.S	Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	0,000		7,65	0,00
345520000470.S	Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou IP20	ks	0,000	72,60		0,00
210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	15,000		5,60	84,00
345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	15,000	5,50		82,50
210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	0,000		6,80	0,00
345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	0,000	0,64		0,00
345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detekciou ochrany IP44	ks	0,000	12,70		0,00
210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	0,000		2,65	0,00
345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	0,000	5,56		0,00
345350001500.S	Kryt spínača	ks	0,000	2,14		0,00
345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	0,000	1,27		0,00
210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep. - radenie 6	ks	0,000		3,06	0,00
345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6.6	ks	0,000	5,95		0,00
345350001500.S	Kryt spínača	ks	0,000	2,14		0,00
345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	0,000	0,64		0,00
210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	0,000		3,48	0,00
345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie 6.5	ks	0,000	7,51		0,00
345350001500.S	Kryt spínača	ks	0,000	2,14		0,00
345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	0,000	1,17		0,00
210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	-7,000		2,65	-18,55
345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	-7,000	5,56		-38,92
345350001500.S	Kryt spínača	ks	-7,000	2,14		-14,98
345350002300.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	-7,000	1,17		-8,19
						2 517,20
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	ks	0,000		6,80	0,00
220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	0,000	12,70		0,00
383150002400.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, HD, komplet	ks	0,000		9,10	0,00
220733040.S	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	0,000			0,00
384270000100.S	Zásuvka TV koncová	ks	0,000	4,50		0,00
210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	400,000		1,35	540,00
345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	400,000	0,70		280,00
210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	500,000		1,56	780,00
345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	500,000	1,37		685,00
210872160.S	Kábel signálny uložený pevne JQTQ 750 V 2x0,8	m	90,000		0,73	65,70
K00005863	Kábel koaxiálny VCEOY 4,6/75	M	90,000	1,85		166,50
220512125.S	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, uložený v lište	m	0,000		2,53	0,00
135 10219	S/FTP teniený kábel 4x2x0,55, kategória 6 bezhalogénový b2ca, s1 d1 s1	m	0,000	0,58		0,00
						6 706,00
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	%	3,000	642,00		1 926,00
PM	Podružný materiál	%	6,000		205,00	1 230,00
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000			810,00
HZS000111.S1	Demontáž existujúcej elektroinštalácie vrátane ekologickej likvidácie	hod	45,000		18,00	990,00
HZS000111.S	Stavebné úpravy, frézovanie rýh pre kabeľáž, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov	hod	55,000		25,00	1 250,00
HZS000112.S	Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky	hod	20,000		25,00	500,00
HZS000114.S	Odborná prehliadka a skúška	hod	20,000			

B Dieselagragat						55 200,00
Pol1	Motorgenerator, Záložný výkon (LTP) 135 kVA / 108 kW - komplet - vr. spalínovodu, vzduchotechniky, inštalácie, dopravy a osadenia, zaškolenia obsluhy, odbornej prehliadky a odbornej skúšky, paliva na skúšku,	ks	1,000	79 850,00	0,00	79 850,00
Pol1	Motorgenerator MG Applipower GP33S/B-N Záložný výkon (LTP) 33 kVA / 26,4 kW - komplet - vr. spalínovodu, vzduchotechniky, inštalácie, dopravy a osadenia, zaškolenia obsluhy, odbornej prehliadky a odbornej skúšky, paliva na skúšku,	ks	-1,000	24 650,00	0,00	-24 650,00

Elektroinštalácia spolu bez DPH 181 512,92

EPS Revitalizácia nová PD PO bez 6.NP

po úprave rozsahu investorom 18.11.2024

POLOŽKA	NÁZOV	JEDN.	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA	MONTÁŽ	SPOLU	MONTÁŽ
				MATERIÁL		MATERIÁL	
Kabeľáž							
	JE-H(ST)JE-V 1x2x0,8 (ZO,BH,PH) , vrát. normovaných príchytiek	m	800	2,37	2,41	1897,28	1930,40
	v zmysle STN 920203, STN 920205, každých 30cm						
	JE-H(ST)JE-V 1x2x0,8 , v spoločnej trase	m	200	0,81	0,76	161,90	152,40
	JE-H(ST)JE-V 2x2x0,8 , vrátane normovaných príchytiek	m	600	2,90	2,41	1742,40	1447,80
	v zmysle STN 920203, STN 920205						
	JE-H(ST)JE-V 2x2x0,8 , v spoločnej trase	m	200	1,25	0,76	250,83	152,40
	JE-H(ST)JE-R 1x2x0,8 (ZO, BH) ,vrátane kovové príchytiky	m	4200	2,31	2,41	9706,62	10134,60
	JE-H(ST)JE-R 1x2x0,8 , v spoločnej trase	m	400	0,75	0,76	301,53	304,80
	Prezvonenie káblov	pár	10		15,24		152,40
	Meranie úseku slučky	ks	420		6,82		2864,36
	Zaťahovanie kábla do rúrky	m	3900		0,4699		1832,61
	Podružný materiál	%	3	135,23		405,69	
	Kabeľáž spolu					14466,25	18971,77
Elektroinštalčný materiál							
	Kábelová - zvislá trasa						
	Kábelová lávka KL 60x200 PO	m	25	22,18	19,05	554,45	476,25
	spojka KPBSKL 200 PO	ks	5	11,19	2,35	55,96	11,75
	skrutka, matice, balenie NSM6X10 ZNCR 100 ks	sada	3	25,17	13,34	75,50	40,01
	UCHYTENIE						
	skrutka vrat+matice NSM6x10 ZNCR, 48 ks	sada	3	12,08	13,34	36,24	40,01
	Kotva požiarne odolná KPO						
	Stenový úchyt kábelovej lávky 1/ 150 KLSU S	ks	40	1,86	4,00	74,34	160,02
	kryt kábelových príchytiek Sonap KPS 160x400 Po	ks	8	112,91	13,34	903,26	106,68
	vrátane montážneho setu MS KPS PO						

	Príchytky PKC	ks	750	1,79	1,08	1343,10	809,63
	Kábelová lišta STN 920203	m	50	5,10	2,25	254,77	112,40
	Elektroinštalčná rúrka pancierová P16	m	100	1,11	2,25	111,49	224,79
	Oceľová konštrukcia všeobecná	kg	5	102,85	3,53	514,25	17,65
	Požiarne upchávka	m2	2	47,78	227,33	95,57	454,66
	Odbočná krabica , funkčná pri požiari	ks	15	30,46	10,80	456,93	161,93
	Skupinový držiak káblov SD2 komplet , spoločná trasa	ks	240	1,83	4,00	439,08	960,12
	Podružný materiál	%	3	49,15		147,45	
	Elektroinštalčný materiál spolu					5062,39	3575,88
SK1MX-540V	Ústredňa EPS, 1-4 slučky, 240-960 adries	ks	1	2175,00	320	2175,00	320,00
Advanced	.+ 2x AKU						
SECTRO							
MXP-502	Karta do ústredne, 1 slučka, 240 adries	ks	4	293,12		1172,48	0,00
ST150	Akumulátor 12V/20Ah	ks	2	73,90		147,80	0,00
MXP-503	Karta do ústredne na sieťové prepojenie	ks	1	380,68		380,68	0,00
SK1MX-5020	Sieťový LCD opakovač, 24V napájanie	ks	1	1425,00		1425,00	0,00
	Uvedenie ústredne do trvalej prevádzky	ks	1		2300,00		2300,00
	Naprogramovanie ústredne, montáž	ks	1		2500,00		2500,00
A1000	Optickoakustický hlásič s izolátorom	ks	266	35,80		9522,80	0,00
A2000	Multisenzorový hlásič	ks	50	39,11		1955,66	0,00
LAB1000	pätica + štítok	ks	342	3,89		1329,40	0,00
	Montáž hlásiča EPS + zásuvky + uvedenie do trvalej prev.	ks	342		13,25		4531,50
AL WP100	Modul k päťici LAB1000 (v suteréne)	ks	52	7,58		394,04	0,00
A300	Teplotný hlásič	ks	20	32,65		653,00	0,00
ALCP100	Resetovateľné červené tlačidlo	ks	65	52,30		3399,50	
	Montáž hlásiča EPS + uvedenie do trvalej prev.	ks	65		10,30		669,50
	Externý indikátor požiaru (izby, hlásiče nad podlahou)	ks	6	9,25	10,80	55,50	64,77
VMMIC120	Vstupno, výstupný modul 1/1	ks	9	62,90		566,14	0,00
UA-BOE-W-01	Montážna krabica	ks	9	15,68			0,00
	Montáž + uvedenie do tr. prev.	ks	9		44,45		400,05
VMIC404	Vstupno, výstupný modul 4/4 v krabici	ks	5	119,85		599,25	0,00
	Montáž + uvedenie do tr. prev.	ks	5		44,45		222,25
FAC350C	Maják zábleskový C 3/15 IP21	ks	51	83,72		4269,56	0,00
	Montáž + uvedenie do tr. prev.	ks	51		48,81		
	Zalohovaný napájací zdroj 24VDC/2,5A/+ 2xAKU	ks	1	378,00	31,75	378,00	31,75
	Podružný materiál (zakončovacie Odpor...)	%	3	302,50		907,50	
	EPS spolu					27166,33	10719,82
HZS	Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity žil	Nh	20		18,00		360,00
HZS	Záv. premer. párov	Nh	20		18,00		360,00
HZS	Projekt PD skutočného vyhotovenia	Nh	30		50,00		1500,00
HZS	Drobné murárske a zväračské práce	Nh	250		18,00		4500,00
	HZS spolu						6720,00
	Odborná prehliadka + vyhotovenie revíznej správy	Nh	40		25,00		1000,00
	EPS					46684,97	40 987,46
	EPS SPOLU (bez DPH)						87 672,44
	EPS spolu bez DPH					87 672,44	
	HSP Revitalizácia nová PO PO bez 6.NP						
SECTRO , TOA	Rozhlasová ústredňa 100V, nútený posluš, 18 zón, EN54-16, záznam hlásení						
	skriňa 19" 1500x600x600 (vzduch) so sklennými dverami, ventilátor	ks	1	1114,60	716,8	1 114,60	716,80
	vyplnenie HSP liniek od tlačidla Total stop - skrinka, stýkač, relé	sada	1				
VX-3000							
VX-3008F	Systém VX-3000, 8 liniek, 3 sloty pre zosilňovače	ks	1	2 932,08		2 932,08	0,00
VX-3016F	Systém VX-3000, 16 liniek, 2 sloty pre zosilňovače	ks	1	3 284,16		3 284,16	0,00
VX-050DA	Modul zosilňovača pre VX3000, 500W	ks	4	782,21		3 128,86	0,00
VX-3000DS	Zdroj 2300W, 8x25A + 3x5A dobíjanie	ks	1	3 468,47		3 468,47	0,00
ST1100	Bezdr. Batéria 12V/11Ahod	ks	2	368,94		737,87	0,00
RM-300X	Stanica hlásateľa, 10 ovládacích tlačidiel (Mikrofónový Pult)	ks	1	862,83	128	862,83	128,00
	Podružný materiál	%	3	163,75		491,25	
	Montáž a merania,	sada	1		704,00		704,00
	Reproduktory						
DL-E 06-130/T-EN	Stropný reproduktor pre zapustenú montáž (priestory s podlahou) EN54-24	ks	272	37,79	13,89	10 279,83	3777,54
WA06-165/T-EN	Nástenný reproduktor skrinkový , EN54-24	ks	125	34,72	13,89	4 339,38	1736,00
DA-P10-130T, EN	Nástenný projektor 20/10/2,5W, IP56 , EN54-24	ks	8	74,42	28,97	595,37	231,73
	Podružný materiál	%	3	144,10		432,30	
	Komplexné skúšky a uvedenie do prevádzky	Nh	60		26,88		1612,80
	Kabeláž, elektroinštalčný materiál						
	Kábel bezhalogénový, odolný proti šíreniu plameňa, funkčný , B2ca – s1, d1, a1						
	CHKE-V 2x1,5, vrátane normovaných príchytiek (STN 920203), každých 30cm	m	5170	2,45	2,69	12 664,95	13896,96
	CHKE-V 2x1,5, v spoločnej zvislej, vodorovnej trase	m	1100	1,23	2,69	1 354,54	2956,80
	STP kábel 4x2, B2ca – s1, d1, a1 , montáž	m	80	0,71	0,70	56,99	56,32
	Kábelová - zvislá trasa						
KOPOS	Kábelová lávka KL 60x300 PO	m	25	21,63	23,68	540,70	592,00
	spojka KPBSKL 150 PO	ks	5	10,91	2,37	54,56	11,84
	skrútky, matice, balenie NSM6X10 ZNCR 100 ks	sada	3	27,25	13,44	81,74	40,32
	UCHYTENIE						
	skrútky vrat+matice NSM6x10 ZNCR, 48 ks	sada	3	13,08	13,44	39,24	40,32
	Kotva požiarne odolná KPO						
	Stenový úchyt kábelovej lávky 1/ 150 KLSU S	ks	40	2,02	4,03	80,70	161,28
	kryt kábelových príchytiek Sonap KPS 160x400 Po	ks	8	122,24	13,44	977,89	107,52
	vrátane montážneho setu MS KPS PO						
	Príchytky PKC	ks	1100	1,94	1,09	2 132,68	1196,80
	Kábelová lišta STN 920203	ks	50	4,21	2,27	210,50	113,28
	Elektroinštalčná rúrka pancierová P16	ks	300	0,92	2,27	276,00	679,68
	kábelový žliab, vrátane uchytenia. Materiálu funkčný pri požiari (STN 920203)	m	30	33,50	16,00	1 005,00	480,00
	Oceľová konštrukcia	kg	10	85,00	3,56	850,00	35,58
	požiarna upchávka	m2	2	39,49	229,12	78,98	458,24
	označenie požiarnej trasy	ks	120		1,47	0,00	176,64
	Skupinový držiak káblov SD2 komplet , spoločná trasa	ks	240	1,51	4,03	362,40	967,68
	Podružný materiál	%	3	207,67		623,01	
HZS	Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity žil	Nh	15		18,00		270,00

HZS	Záv. premer. 20 párov	Nh	15	18,00	270,00
HZS	Projekt PD skutočného vyhotovenia	Nh	30	50,00	1500,00
HZS	Drobné murárske a zváracské práce, úpravy na ex. Podhlade	Nh	250	18,00	4500,00
HZS	Premeranie počítelnosti HSP	Nh	60	18,00	1080,00
	HSP - materiál, montáž (bez DPH)				
	Odborná prehliadka + vyhotovenie revízie správy	Nh	50	25,00	1250,00
	HSP				
	HSP SPOLU (bez DPH)			53056,87	39748,13
	HSP spolu bez DPH				92805,00
Požiarny vodovod					
411387531.Sp	Vyspravenie a utesnenie otvorov	ks	18,000	35,00	630,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osadení				
612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	4,500	22,50	101,25
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
972056007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových -0,00012t	cm	120,000	2,40	288,00
	6*20		120,000		
972056009.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	240,000	3,68	883,20
	12*20		240,000		
974031154.S	Vysekávajú rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	30,000	7,32	219,60
979081111.S	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,963	14,78	37,88
979081121.S	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23,067	1,65	38,06
	2,563*9 'Prepočítané koeficientom množstva		23,067		
979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,563	10,45	26,78
979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,563	1,17	3,00
979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,563	30,00	76,89
99	Přesun hmot				
998272201.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zvráňaných v otvorenom výkope	kpl	1,000	275,00	275,00
PSV	PSV PRÁCE				
713	Izolace tepelné				
713482111.S	Montáž trubic z PE, hr. do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	22,500	3,48	78,30
283310046800.S	Izolčná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr 35x9 mm, pre izoláciu potrubia	m	22,950	5,68	130,36
	22,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		22,950		
713482112.S	Montáž trubic z PE, hr. do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	75,000	5,15	386,25
	25+10+40		75,000		
283310046900.S	Izolčná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr 42x9 mm, pre izoláciu potrubia	m	20,400	7,52	153,41
	20*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		20,400		
283310047200.S	Izolčná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr 54x9 mm, pre izoláciu potrubia	m	15,300	9,17	140,30
	15*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		15,300		
283310047400.S	Izolčná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr 64x9 mm, pre izoláciu potrubia	m	40,800	12,37	504,70
	40*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		40,800		
713482113.S	Montáž trubic z PE, hr. do 10 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	25,000	7,52	188,00
283310047800.S	Izolčná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr 89x9 mm, pre izoláciu potrubia	m	25,500	17,35	442,43
	25*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		25,500		
713530800.S	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 32-64 mm, EI120,	ks	26,000	23,80	618,80
	4+2+20		26,000		
1122039100PC	protipožiarna manžeta FP3 DN 32	ks	4,000	37,20	148,80
1122042100PC	protipožiarna manžeta FP3 DN 40	ks	2,000	37,20	74,40
1122045100PC	protipožiarna manžeta FP3 DN 50	ks	20,000	37,20	744,00
713530805.S	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 65-91 mm, EI120, z jednej strany	ks	10,000	36,20	362,00
1122047100I	protipožiarna manžeta FP3 DN 80	ks	10,000	62,40	624,00
998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,500	39,08	136,78
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
722130212.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	5,500	16,47	90,59
722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	17,000	21,96	373,32
722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	20,000	30,50	610,00
722130215.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	15,000	36,60	549,00
722130216.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	40,000	51,90	2 076,00
722130218.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	m	25,000	79,45	1 986,25
722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	70,000	3,05	213,50
722130805.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 80, -0,01102t	m	50,000	5,37	268,40
722211035.S	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 80	ks	2,000	21,35	42,70
551110027000.S	Guľový uzáver prírubový na vodu, DN 80, dl. 180 mm, liatina, s deliteľným telom	ks	2,000	352,70	705,40
722211822.Sp	Demontáž hydrantových skríň s výzbrojou C 52	ks	20,000	37,80	756,00
722221320.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	3,000	5,00	15,00
551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	26,08	78,24
722221455.S	Montáž posúvača závitového pre vodu G 5/4	ks	3,000	5,00	15,00
551260001000.S	Posúvač 5/4" FF, PN 16, mosadz	ks	3,000	28,42	85,26
722221456.S	Montáž posúvača závitového pre vodu G 6/4	ks	2,000	7,00	14,00
551260001100.S	Posúvač 6/4" FF, PN 16, mosadz	ks	2,000	36,32	72,64
722222104.S	Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej a technologickej vody	ks	2,000	150,00	300,00
551190008140.S	Oddeľovač systémov Kemper dn 80	ks	2,000	3 228,00	6 456,00
722229102.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4	ks	2,000	4,20	8,40
551210009500.S	Ventil odzdušťovací automatický, 3/4"	ks	2,000	10,80	21,60
722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	sub.	22,000	15,00	330,00
449150003100	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, piné dverka, prúdica ekv 10	ks	22,000	446,30	9 818,60
722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	57,500	2,11	121,33
722290229.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	65,000	3,42	222,30
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	122,500	1,81	221,73
722290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	1,693	65,00	110,05
998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,500	247,00	864,50
767	Konstrukce zámečnické				
767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	50,000	4,50	225,00
55311000555	Oceľové konštrukcie	kg	50,000	6,50	325,00
998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	55,00	60,50
	Spolu bez DPH				34 348,47
Automatické protipožiarne dvere 6. a 7.poschodie					
553410014809	Dvere hliníkové automatické 1100x2000 mm s jednoduchým zasúvaním, otváranie cez EPS	ks	-2	4 520,00	-9 040,00
553410014810	Dvere hliníkové automatické 1100x2000 mm s požiarou odolnosťou EI 30, otváranie cez EPS	ks	2	6 844,50	13 689,00
	Spolu bez DPH				4 649,00
Protipožiarne dvere a zárubne 6.a 7.poschodie					
Nadstavba vedľajšieho schodiska ZOD					
1.1.1.4.1.2.10.2	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	21,396	7,52	160,90
1.1.1.4.1.2.10.3	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	21,396	3,43	73,39
	evak.výťah ZOD				
1.1.1.5.1.1.2.4.	Osadenie ocef. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2.5 m2	ks	20	165	3 300,00
1.1.1.5.1.1.2.5.	Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 800x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	6	178,9	1 073,40
1.1.1.5.1.1.2.6.	Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 900x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	9	213,5	1 921,50
1.1.1.5.1.1.2.7.	Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 1100x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	5	285	1 425,00
1.1.1.5.1.2.2.7.	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarnych	ks	20	75,6	1 512,00

1.1.1.5.1.2.2.8.	PU3-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 800x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	6	500	
1.1.1.5.1.2.2.9.	PU4-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 900x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	8	528	3 000,00
1.1.1.5.1.2.2.10.	PU5-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 1100x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	5	565	4 224,00
1.1.1.5.1.2.2.15.	Montáž dverového krídla kompletiz.. dokovanie nastavovač krídla	ks	20	13,8	2 825,00
1.1.1.5.1.2.2.17.	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	ks	20	9,75	276,00
1.1.1.5.1.2.2.18.	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický. rozmer 173x85.5x76 mm. pre dvere šírky max. 1050 mm	ks	20	148,7	195,00
1.1.1.5.1.2.2.19.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	KPL	1	396,01	2 974,00
553324590-01	Nové položky				396,01
553458250.1	Zárubňa požiarňa oceľová. šxvxhr 600x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	1	165,85	165,85
622423855.1	U1- Dvere vnútorné protipožiarne oceľové EI 60 D1. šxv 600x1970 mm	ks	1	1385	1 385,00
	Oprava omietok vnútorných stien, vyspravenie po výmene zárubní	m2	30,24	19,78	598,15
	spolu bez DPH				25 505,19
	Protipožiarne dvere a zárubne na ostatných poschodiach mimo 6. a 7.posch				
1.1.1.1.1.2.4.9.	Kľučka dverová a rozeta 2x	ks	45	31,65	1 424,25
1.1.1.4.1.2.10.2	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	45,1	7,52	339,15
1.1.1.4.1.2.10.3	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	45,1	3,43	154,69
1.1.1.5.1.1.2.4.	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2.5 m2	ks	38	165	6 270,00
1.1.1.5.1.1.2.5.	Zárubňa požiarňa oceľová. šxvxhr 800x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	19	178,9	3 399,10
1.1.1.5.1.1.2.6.	Zárubňa požiarňa oceľová. šxvxhr 900x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	5	213,5	1 067,50
1.1.1.5.1.1.2.7.	Zárubňa požiarňa oceľová. šxvxhr 1100x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	14	285	3 990,00
1.1.1.5.1.2.2.7.	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarňach	ks	45	75,6	3 402,00
1.1.1.5.1.1.2.8.	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarňach s obetónov. dvojkridlové nad 2.5 do 6.5 m2	ks	7	197	1 379,00
1.1.1.5.1.2.2.8.	PU3-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 800x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	17	500	8 500,00
1.1.1.5.1.2.2.9.	PU4-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 900x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	4	528	2 112,00
1.1.1.5.1.2.2.10.	PU5-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 1100x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	14	565	7 910,00
1.1.1.5.1.2.2.15.	Montáž dverového krídla kompletiz.. dokovanie nastavovač krídla	ks	39	13,8	538,20
1.1.1.5.1.2.2.17.	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	ks	52	9,75	507,00
1.1.1.5.1.2.2.18.	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický. rozmer 173x85.5x76 mm. pre dvere šírky max. 1050 mm	ks	52	148,7	7 732,40
1.1.1.1.1.2.4.14.	Montáž dverového krídla kompletiz..koordinátor zatvárania	ks	7	13,8	96,60
1.1.1.1.1.2.4.15.	Koordinátor zatvárania	eur	7	84,2	589,40
1.1.1.5.1.2.2.19.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	KPL	1	1500	1 500,00
	Nové položky				
553324591-01	Zárubňa požiarňa oceľová. šxvxhr 1450x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	1	298	298,00
553458259.1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 1450x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	1	841,5	841,50
553458260.1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 45 D3. šxv 900x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	1	689	689,00
553324592-01	Zárubňa požiarňa oceľová. šxvxhr 1600x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	4	318,5	1 274,00
553458261.1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 45 D3. šxv 1600x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	2	931	1 862,00
553458262.1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 1600x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	1	906	906,00
553458263.1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené celopresklenné EI EW 30 D3. šxv 1600x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	1	1600	1 600,00
553458264.1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 45 D3. šxv 800x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	1	542	542,00
553458265.1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 800x1800 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	1	675	675,00
553324593-01	Zárubňa požiarňa oceľová. šxvxhr 1300x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	ks	2	240,5	481,00
553458267.1	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3. šxv 1300x1970 mm. požiarňa výplň DTD. SK certifikát	ks	2	859	1 718,00
	spolu bez DPH				61 797,80
	ZLČ.27 CHÚC nový projekt požiarnej ochrany spolu bez DPH				488 290,82
	ZLČ.28 Búdky pre vtáky				
PC	Dodávka a osadenie búdky pre dáždovníky Box APK -1 drevobeton	ks	20	42,7	854
PC	Dodávka a osadenie búdky pre netopiere Box ANS-6 -1 drevobeton do zateplenia	ks	4	82,7	330,8
PC	Dodávka a osadenie búdky pre sokolov Box AP-5 drevobeton	ks	1	90	90
	ZLČ.28 spolu bez DPH				1274,8
20.1.2025	Dodatok č.4 spolu bez DPH				489 565,62

Dodatok č.5 rozpočet = ZLČ.29

CHUC -evakuačný výťah PS06

1.1.1.3.2.5.3.1.PC	Dodávka a montáž evakuačného výťahu PS 06	1	kpl	73 500,00	
	výťah nosnosť 1500, 9 stanic				
	Demontáž a likvidácia pôvodného výťahu - v cene				
PC	Vytvorenie sadrokartonovej šachty podľa projektu P0 vo výťahovej šachte skladba S4 EI90	1	kpl	23 000,00	
PC	Bezprašný náter priehlbne a vyčistenie	1	kpl	300,00	
PC	Vyspravenie ostení šachtových dverí 1-9 NP	1	kpl	1 000,00	
	CHUC -evakuačný výťah PS06 spolu bez DPH			97 800,00	
	Doplnenie káblových príchytiek a hmoždínok požiarne odolných pre rozvody CBS			22 176,00	
	pre celý rozsah EIJ podľa nového projektu CHUC				
1.1.1.1.4.2.2.21.	Príchytka káblová kovová pre pripojenie káblovej príchytky na konštrukciu	8400	ks	0,83	6 972,00
	celková potreba podľa STN 8.400				
1.1.1.1.4.2.2.22.	Príchytka káblová kovová, požiarne odolná PS60	8400	ks	0,25	2 100,00
1.1.1.1.4.2.2.23.	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	8400	ks	1,07	8 988,00
1.1.1.1.4.2.2.24.	Hmoždinka celokovová, požiarne odolná PS60	8400	ks	0,49	4 116,00
	V zmysle § 91 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadv. na STN 92 0203 a STN 92 0205 je stanovené				
	Je štandardná vzdialenosť kovových káblových príchytiek musí byť 300mm pre trasy káblov na trvalú dodávku elektrickej energie.				
	V novom projekte CHUC sú zariadenia , ktoré sú funkčné počas požiaru (CBS, odvetranie CHUC-ventilátory, klapky)				
	Trasa musí byť normovaná podľa týchto STN , teda kabeleže musí a byť uchytené požiarne odolnou príchytkou				
	Rozvádzače požiarne dverka				-1 740,00
	Rozvádzače 6.a 7.poschodie				
1.1.1.2.3.1.11.	Protipožiarne dverka	-4	ks	435	-1 740,00
	Na základe PBS a vyjadrenie p. Projektanta Ing. Cinculu rozvádzače ktoré sú umiestnené mimo CHÚC a nenapájajú zariadenia funkčne v požiari				
	v požiari nie je potrebné aby boli rozvádzače požiarne odolné.				
	Doplnenie káblových príchytiek a hmoždínok požiarne odolných pre rozvody CBS				20 436,00

CHÚC modernizácia 2 ks existujúcich výťahov -výmena dverí					
1.1.1.5.1.3.1.2.	Úprava šachtových automatických výťahových dverí - protipožiarne EI30 D3-C - PU 11	-2,00	ks	4550	-9 100,00
1.1.1.5.1.3.1.2PC	Úprava šachtových automatických výťahových dverí - protipožiarne EI30 - U 16	16,00	ks	4550	72 800,00
Požiadavku na požiarny uzáver EI15 nie je možné splniť					
Najbližšia vyrábaná požiarne odolnosť šachtových dverí je EI30					
suterén					
1.1.1.5.1.1.3.1.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	2,00	ks	0,83	1,66
1.1.1.5.1.1.3.2.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	3,60	m2	7,55	27,18
1.1.1.5.1.1.3.6.	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,32	t	14,78	4,73
1.1.1.5.1.1.3.7.	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	6,40	t	1,65	10,56
1.1.1.5.1.1.3.8.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	0,32	t	10,45	3,34
1.1.1.5.1.1.3.9.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	0,32	t	20	6,40
1.1.1.4.1.1.3.13.	Osadenie ocef. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	2,00	ks	165	330,00
1.1.1.4.1.1.3.14.	Zárubňa požiarne oceťová, 800x1970	2,00	ks	178,9	357,80
1.1.1.4.1.1.4.6.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	90,00	m2	3,1	279,00
9x10m2					
622423855.1	Oprava omietok vnútorných stien, vyspravenie po výmene zárubní	2,00	m2	30,24	60,48
1.1.1.5.1.1.4.	Presun hmôt HSV				
1.1.1.5.1.1.4.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	0,65	t	35,44	23,04
1.1.1.5.1.2.2.7.	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarnych	2,00	ks	75,6	
					151,20
553458250.1	Dvere vnútorné protipožiarne oceťové EI 15 D1 800x1970 mm	2,00	ks	1385	2 770,00
CHÚC modernizácia 2 ks existujúcich výťahov spolu bez DPH					67 725,39
Popla ceny pre úpravu šachtových dverí U16					
Demontáž všetkých šachtových dverí 2 x (8 ks)					
Výroba, dodávka a montáž nových šachtových dverí s PO EI30 2 x (8 ks)					
Demontáž kabinových dverí vrátane pohonu 2 x (1ks)					
Výroba , dodávka a montáž nových kabinových dverí, vrátane nových pohonov 2 x (3ks					
Demontáž portálu kabinových dverí 2 x (1 ks) a fotobunky kabinových dverí 2 x (1 ks)					
Výroba , dodávka a montáž nového portálu kabinových dverí 2 x (1 ks)					
vrátane dodávky a montáže novej svetelnej lišty kabinových dverí 2 x (1 ks) – zvýšenie úrovne bezpečnosti					
Výroba , dodávka a montáž protipožiarnej upchávok šachtových dverí 2 x (8 ks)					
Ostatné práce súvisiace s modernizáciou výťahu-ostenia,prahy, dlažby,maľby, dokumentácia výťahov					
Sadrokartonové konštrukcie - CHÚC viac práce					
1.1.1.4.	Nadstavba vedľajšieho schodiska budovy VŠOUG sv.Lukáša. n.o.				3 420,90
1.1.1.4.1.2.5.	Konštrukcie - drevostavby				
1.1.1.5.1.2.1.4.	Kazetový podhľad 600 x 600 mm. hrana ostrá. konštrukcia viditeľná. doska sadrokartonová biela hr. 8 mm	101,30	m2	30,50	3 089,65
1.1.1.4.1.1.4.4.	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	101,3	m2	3,27	331,25
Pavilón 1 CHÚC					50 345,96
1.1.1.5.1.2.1.4.	Kazetový podhľad 600 x 600 mm. hrana ostrá. konštrukcia viditeľná. doska sadrokartonová biela hr. 8 mm	0,00	m2	30,50	0,00
odpočítané 4 posch.-7posch., spolu prizemie + 1 posch až 3 posc					
1.1.1.4.1.1.4.4.	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	797,51	m2	3,27	2 607,86
763172113PC	Revízný otvor 30x30 EI 45	10	ks	318	3 180,00
763162442PC	Kapotaž rozvodov v CHUC protipožiarnymi doskami RF(DP) 15mm na dvojúrovňovej kovovej podkonštrukcii R-CDs minerálnou izoláciou hr.40mm (40kg/m3)	471,76	m2	89,00	41 986,20
1.1.1.4.1.1.4.4.	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	471,76	m2	3,27	1 542,66
1.1.1.1.1.2.3.2	Presun hmôt	29,04	t	35,44	1 029,25
Poznámka ku kapotážu rozvodov:					
Hrúbka Tl 40 mm s objemovou hmotnosťou 40 kg/m3. Požiarne ochrana Zhora EI45 a zdola EI15. Doska RF (DP) 1x 15,0 mm. Množstvo je nutné počítať kapotáž ako U resp. L - a takto musí ísť aj izolácia hr. 40 mm s objemovou hmotnosťou 40 kg/m2. Definitívne množstvo bude upresňované počas realizácie !!					
CHUC Sadrokartonové konštrukcie spolu bez DPH					53 766,86
Protipožiarne oceťové dvere podľa PO CHUC					
1.1.1.1.1.2.4.9.	Kľučka dverová a rozeta 2x	34	ks	31,65	1 076,10
1.1.1.2.1.1.2.2.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	220,53	m2	1,6	352,85
1.1.1.2.1.1.2.3.	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	220,53	m2	13,71	3 023,47
1.1.1.2.1.1.2.4.	Potiahnutie vnútorných stien sklotekstilnou mriežkou s celoplošným prilpením	220,53	m2	6,51	1 435,65
1.1.1.2.1.1.3.8.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2. -0.02400t	45	ks	0,83	37,35
1.1.1.2.1.1.3.10.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2. -0.07600t	106,5	m2	7,55	804,08
1.1.1.2.1.1.3.16.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím 106,5*0,07600=8,094	8,094	t	12,3	99,56
1.1.1.2.1.1.3.17.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	24,282	t	3,5	84,99
1.1.1.2.1.1.3.18.	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,094	t	14,78	119,63
1.1.1.2.1.1.3.19.	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	161,88	t	1,65	267,10
1.1.1.2.1.1.3.20.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	40,47	t	10,45	422,91
1.1.1.2.1.1.3.21.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	40,47	t	1,17	47,35
1.1.1.2.1.1.3.22.	Poplatok za skladovanie - obaly. (15 01 01. 02. 06) ostatné	8,094	t	20	161,88
1.1.1.2.1.2.4.8.	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	16	ks		
				26,3	420,80
1.1.1.2.1.2.4.11.	Dvere vnútorné jednokrídlové. šírka 600-900 mm. plné- vid' výkaz	2	ks	360	720,00
1.np					
1.1.1.4.1.1.3.11	Osadenie oceťovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5m2	2	ks	75	150,00
1.np					
1.1.1.4.1.2.10.2	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	57,974	m2	7,52	435,96
1.1.1.4.1.2.10.3	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	57,974	m2	3,43	198,85

1.1.1.5.1.1.2.4.	Osadenie ocef. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	15 ks	165	2 475,00
1.1.1.5.1.1.2.5.	Zárubňa požiarne oceľová. šxvxhr 800x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	1 ks	178,9	178,90
1.1.1.5.1.1.2.6.	Zárubňa požiarne oceľová. šxvxhr 900x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	6 ks	213,5	1 281,00
1.1.1.5.1.1.2.7.	Zárubňa požiarne oceľová. šxvxhr 1100x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	2 ks	285	570,00
1.1.1.5.1.2.7.	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarnych	1 ks		
1.1.1.5.1.1.2.8.	Osadenie ocef. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	15 ks	75,6	75,60
1.1.1.5.1.1.2.9.	Zárubňa kovová šxv 1200-2250x atypická do 2600 mm. jednodielna zamurovací požiarne	6 ks	197	2 955,00
1.1.1.5.1.1.2.10.	Zárubňa požiarne oceľová. šxvxhr 1600x1970 mm. bez povrchovej úpravy. EI30	9 ks	320	1 920,00
1.1.1.5.1.2.2.15.	Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie nastavovač krídla	34 ks	410	3 690,00
1.1.1.5.1.2.2.16.	Montážny materiál pre dvere- koordinátor zatvárania	14 eur	13,8	469,20
1.1.1.5.1.2.2.9.	PU4-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3. šxv 900x1970 mm. požiarne výplň DTD. SK certifikát	1 ks	20	280,00
1.1.1.5.1.2.2.10.	PU5-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3. šxv 1000x1970 mm. požiarne výplň DTD. SK certifikát	1 ks	528	528,00
1.1.1.5.1.2.2.17.	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	24 ks	565	565,00
1.1.1.5.1.2.2.18.	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický. rozmer 173x85.5x76 mm. pre dvere šírky max. 1050 mm	24 ks	9,75	234,00
1.1.1.1.1.2.4.14.	Montáž dverového krídla kompletiz., koordinátor zatvárania	14 ks	148,7	3 568,80
1.1.1.1.1.2.4.15.	Koordinátor zatvárania	14 ks	13,8	193,20
1.1.1.5.1.2.2.19.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	2 KPL	84,2	1 178,80
1.1.1.1.1.2.5.7.	Montáž dverí kovových posuvných jednokridlových. posun na stenu	1 ks	1500	3 000,00
1.1.1.2.1.2.12.4.	Malby akrylátové základné dvojnásobné. ručne nanášané na jernozrnný podklad výšky do 3.80 m	220,53 m2	350	350,00
5.np			3,65	804,93
553301610	Položky z dodatku			
553324590-01	Zárubňa oceľová CGH 80x197	2 ks	30,79	61,58
553458250.1	Zárubňa požiarne oceľová. šxvxhr 600x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	4 ks	165,85	663,40
612406261	U1- Dvere vnútorné protipožiarné oceľové EI 60 D1. šxv 600x1970 mm	4 ks	1385	5 540,00
642944225-01	Vnútorná omietka stien jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne, hr. 25 mm	220,53 m2	23,2	5 116,30
553380225-01	Osadenie ocef. dverovej zárubne s obetónov. dvojkrídlové, plochy otvoru nad 2,5m2	3 ks	197	591,00
1.pp		3		
553380225-01	Zárubňa oceľová spevnená s tesnením 160x197	3 ks	228,35	685,05
1.pp		3		
76664142-01	Montáž dvier kompl. do ocef. zárubne 2-kríd. nad 1,45m, vrátane kovania	14 ks	84,97	1 189,58
6116D0330	D0- Dvere interiérové plné dvojkrídlové otváracé šxv 1600x1970 mm	1 ks		
1.pp		1	308,74	308,74
6116D0333	D1- Dvere interiérové plné dvojkrídlové otváracé šxv 1600x1970 mm	2 ks	374,25	748,50
1.pp		2		
5534A0826	U2- Dvere požiarne oceľové. interiérové. jednokridlové EI 90 D1. šxv 800x1970 mm	1 ks	2142	2 142,00
1.pp		1		
5534A0827	U3- Dvere požiarne oceľové. interiérové. jednokridlové EI 90 D1. šxv 900x1970 mm	3 ks	2185	6 555,00
1.pp		3		
553324590-02	Zárubňa požiarne oceľová. šxvxhr 1000x1970x160 mm. bez povrchovej úpravy. EI30 EW30.	2 ks	268	536,00
5534A0828	U4- Dvere požiarne oceľové. interiérové. jednokridlové EI 90 D1. šxv 1000x1970 mm	1 ks	2352	2 352,00
1.pp		1		
5534A0829	U5- Dvere požiarne oceľové. interiérové. jednokridlové EI 90 D1. šxv 1100x1970 mm	1 ks	2436	2 436,00
1.pp		1		
5534A0830	U6- Dvere požiarne oceľové. interiérové. dvojkrídlové EI 90 D1. šxv 1600x1970 mm	4 ks	4200	16 800,00
1.pp		4		
5534A0831	U7- Dvere požiarne oceľové. interiérové. jednokridlové EI 60 D1. šxv 900x1970 mm	2 ks	1872	3 744,00
1.pp		2		
5534A0832	U10- Dvere požiarne oceľové. interiérové. jednokridlové EI 90 D1. šxv 1450x1970 mm	2 ks	4116	8 232,00
1.pp		2		
5534A0833	U13- Dvere oceľové. interiérové. dvojkrídlové protipožiarné EW 90 D1. šxv 1600x1970 mm	1 ks	3600	3 600,00
1.np				
5534A0834	U17- Dvere oceľové. interiérové. dvojkrídlové dymotesné S D1. šxv 1600x1970 mm	2 ks	3840	7 680,00
5534A0835	U23- Dvere oceľové. interiérové. dvojkrídlové presklenné EI30 D1. šxv 1600x1970 mm	1 ks	3524	3 524,00
2.np				
5534A0837	U28- Dvere oceľové. interiérové. jednokridlové EW90 D1. šxv 900x1970 mm zmena rozmeru na 1100x1970	1 ks	3128	3 128,00
5534A0838	U36- Dvere oceľové. interiérové. dvojkrídlové EI 60 D1 šxv 1550x2000 mm	1 ks	4250	4 250,00
1.np		1		
5534A0839	PU7-Dvere vnútorné protipožiarné oceľové s presklenním EI 30 D1. šxv 1400x1970 mm, hlavné krídlo 1100 mm	1 ks	2616	2 616,00
1.np- zámena drevených za oceľové, vstup do ambulancie				
5534A0840	U17b- Dvere automatické posuvné dvojkrídlové, dymotesné, otváranie na tlačidlo z oboch strán, otváranie cez EPS šxv 1600x2000	6 ks	9895	59 370,00
5534A0841	U40b- Dvere vnútorné protipožiarné bezpečnostné, stupeň bezpečnosti 3, EI 30 D3. šxv 1000x1970 mm, cena vrátane zárubne a montáže	1 ks	2145	2 145,00
	Spolu naviac práce:			178 190,10
	Menej práce			-18 060,00
1.1.1.1.	Stavebné úpravy priestorov budovy tretieho posch.VŠOÚG sv.Lukáša v Košiciach. n.o.			
1.1.1.5.1.1.2.8.	Osadenie ocef. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	-6 ks	197	-1 182,00
1.1.1.5.1.1.2.10.	Zárubňa požiarne oceľová. šxvxhr 1600x1970 mm. bez povrchovej úpravy. EI30	-6 ks	410	-2 460,00
1.1.1.5.1.2.2.11.	PU7-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3. šxv 1400x1970 mm. požiarne výplň DTD. SK certifikát.hlavné krídlo 1100 mm	-1 ks	1698	-1 698,00
1.1.1.5.1.2.2.14.	PU6.PU10-Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3. šxv 1600x1970 mm. požiarne výplň DTD. SK certifikát	-8 ks	1590	-12 720,00
	Protipožiarné oceľové dvere podľa PO CHUC spolu			160 130,10
	CHÚC požiarne prestupy, upchávky			
	Požiarne upchávky VZT a ELI			6 554,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 400x800mm	2,00 ks	235,00	470,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 250x200mm	2,00 ks	195,00	390,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 160x160mm	2,00 ks	182,00	364,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 315x200mm	3,00 ks	195,00	585,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 315x400mm	1,00 ks	208,00	208,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 400x200mm	1,00 ks	195,00	195,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 500x400mm	1,00 ks	208,00	208,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 400x400mm	2,00 ks	208,00	416,00
PC	Požiarne upchávka - VZT potrubie 100x400mm	2,00 ks	234,00	468,00
PC	Požiarne upchávka ELI jednotlivé kable malého priemeru	75,00 ks	26,00	1 950,00
PC	Požiarne upchávka ELI zväzok kablov malého priemeru do celkového priemeru 10 cm	20,00 ks	65,00	1 300,00

CHÚC požiarne prestupy, upchavky spolu bez DPH6 554,00

CHUC - ASR vyvolané úpravy

132211101.S	Zemné práce-podstavec pre VZT				
132211119.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horine tr.3 súdržných - ručným náradím	1,103 m3	75,38	83,14	
2	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh & do 600 mm ručným náradím v horine tr. 3	0,331 m3	15,07	4,99	
271573001.S	ZÁKLADY-podstavec pre VZT				
274271021.S	Násep pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	0,160 m3	40,42	6,47	
274313711.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	0,350 m3	208	72,80	
274361825.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	0,950 m3	115,83	110,04	
1.1.1.1.1.2.1.1.	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	0,012 t	1186,43	14,24	
317162121	Zhotovenie izolácie stierkou hr.2,5 mm vodorovne	1,050 m2	23,11	24,27	
317162122	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				
317162123	Keramikový preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	28,00 ks	19,6	548,80	
317162126	vstl otvory, cbs rozvodné, hydranty	28,00			
317162128	Keramikový preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	11,00 ks	24,3	267,30	
317162129	požiarna dvere	11,00			
317162132	Keramikový preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	4,00 ks	30,57	122,28	
317162135	požiarna dvere	4,00			
317162138	Keramikový preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	18,00 ks	46,14	830,52	
317162141	požiarna dvere	18,00			
317162144	Keramikový preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2750 mm	2,00 ks	56,78	113,56	
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	vitráž 2 ks				
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pôrobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	1,76 m3	230	404,80	
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	hydranty 8,62*0,2	1,76			
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pôrobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	10,07 m3	230	2 316,10	
1.1.1.3.1.1.1.7.	okenné otvory chodby	10,07			
417321515.S	Priečky z pôrobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	86,99 m2	24	2 087,76	
417351115.S	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE-veniec priečka prizemie				
417351116.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	0,110 m3	127,25	14,00	
417361821.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	2,000 m2	16,44	32,88	
417361822.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	2,000 m2	4,12	8,24	
417361823.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	0,003 t	1555,68	4,67	
417361824.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	0,020 t	1771	35,42	
612425921	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
612425922	Vnútrotná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	59,91 m2	10,68	639,84	
612425923	Polťahnutie vnútorných stien sklotextilnou mrieškou s celoplošným prílepením	59,91 m2	6,51	390,01	
612425924	Omietka vnútorného ostenia hladká	94,50 m2	19,29	1 822,91	
612425925	Vnútrotná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	94,50 m2	10,68	1 009,26	
612425926	Výspravky omietok	21,36 m2	27,82	594,24	
941955002.S	okolo prestupov VZT	8,36			
941955003.S	výmena VZT klapiek	12,00			
941955004.S	OSTATNÉ PRÁCE				
941955005.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	60,00 m2	5,08	304,80	
941955006.S	pre rezanie otvorov v žb stropoch	40,00			
941955007.S	pre rezanie otvorov v žb stenách	20,00			
1.1.1.3.1.1.1.4.6.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	1 466,51 m2	3,1	4 546,18	
1.1.1.3.1.1.1.4.6.	podlažia	79,51			
1.1.1.3.1.1.1.4.6.	kapotáže	649,00			
1.1.1.2.1.1.3.8.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	92,00 ks	0,83	76,36	
1.1.1.2.1.1.3.11.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	230,00 m2	7,55	1 736,50	
971055121	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. 250 mm -0,24000t	36,86 m	133,65	4 926,34	
971055081	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. 150 mm -0,14000t	2,20 m	90,96	200,11	
971033431.S	850x250	2,20			
971033441.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	7,00 ks	4,05	28,35	
971033441.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	6,00 ks	11,8	70,80	
1.1.1.2.2.5.1.	Revízie dvierka 200x200 mm	7 ks	72	504,00	
1.1.1.4.1.1.4.8.	Vybúranie otvorov plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	1,88 m3	75	141,08	
967031132	Prisekanie ostění po vyburaní otvorov v tehlovom murive, -0,057t	24,78 m2	7,33	181,64	
1.1.1.3.2.5.1.6.9.	Búranie priekoz alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	16,14 m2	3,02	48,74	
1.1.1.3.2.5.1.6.9.	stĺsten	16,14			
1.1.1.1.1.1.3.12.	Vysekanie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	31,50 m	7,89	248,54	
1.1.1.1.1.1.3.12.	pre osadenie prekladov 63*0,5				
1.1.1.1.1.1.3.15.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	46,13 t	12,3	567,40	
1.1.1.1.1.1.3.16.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	360,04 t	7,22	2 664,47	
1.1.1.1.1.1.3.17.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	46,13 t	14,78	681,80	
1.1.1.1.1.1.3.18.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku ďalej 1 km	1 153,25 t	1,65	1 902,86	
1.1.1.1.1.1.3.19.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	46,13 t	10,45	482,06	
1.1.1.1.1.1.3.20.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	691,95 t	1,17	809,58	
1.1.1.1.1.1.3.21.	Poplatok za skládku - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	46,13 t	20	922,60	
1.1.1.1.1.1.3.19.	PRESUNY HMŔT				
1.1.1.1.1.1.3.19.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	39,50 t	35,44	1 399,92	
767581802.S	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
767582800.S	Demontáž podlažiov lamiel, -0,00400t	692,38 m2	6,75	4 673,57	
767582800.S	Demontáž podlažiov ramiel, -0,00200t	692,38 m2	1,64	1 135,50	
1.1.1.1.1.1.3.6.	Demontáž dverí posuvných, 1 bm obvodu -0,012t	15 m2	35,6	534,00	
1.1.1.4.1.2.11.2	MALBY				
1.1.1.4.1.2.11.2	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	528,68 m2	0,8	422,94	
1.1.1.4.1.2.11.3	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	320,00 m2	1,79	572,80	
1.1.1.4.1.2.11.5	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	528,68 m2	3,65	1 929,66	
HZ5000113.S	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				
HZ5000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-úpravy pre výmenu pož. dverí	100,00 hod	18	1 800,00	
ASR úpravy pre CHÚC spolu bez DPH				45 071,11	

CHUC ELI+EPS doplnenie pre dymotesné dvere

Kábel dátový FTP 4x2xAWG	64 m	3,11	199,04
JE-H(SI)JE-V 2x2x0,8 , vrátane normovaných príchytiek	190 m	5,67	1077,30
v zmysle STN 920203, STN 920205			
Meranie úseku slučky	12 ks	7,05	84,60
Zafahovanie kábla do rúrky	60 m	0,49	29,40
Podružný materiál	10 %	6,33	63,30
Elektroinštalčná rúrka pancierová P16	50 m	3,21	160,50
Podružný materiál	10 %	0,53	5,30
Vstupno, výstupný modul v krabici	6 ks	132,8	796,80
Montážna krabica	6 ks	15,23	91,38
Montáž +uvedenie do tr. prev.	6 ks	42,80	256,80
Podružný materiál	5 %	8,88	44,40
Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity žil	3 Nh	25,00	75,00
Záv. premer. párov	3 Nh	25,00	75,00
Projekt PD skutočného vyhotovenia	2 Nh	50,00	100,00
Drobné murárske práce	6 Nh	18,00	108,00

SKLADBA CENY

Popis	Celková cena v Eur bez DPH	DPH 20%	DPH 23%	Celková cena v Eur s DPH
1. Stavebné úpravy lôžkových priestorov na poschodiach budovy VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.	748 980,47	6 369,70	164 940,35	920 290,52
2. Nadstavba vedľajšieho únikového schodiska budovy VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.	299 478,66	24 504,24	40 700,21	364 683,11
3. Zvýšenie energetickej efektívnosti budov nemocnice VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n. o.	2 400 404,45	108 770,82	427 006,58	2 936 181,85
4. Stavebné úpravy priestorov pre evakuačný výťah budovy VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n.o.	325 993,07	797,97	74 060,74	400 851,78
5. Stavebné úpravy priestorov tretieho poschodia budovy VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o.	479 317,01	0,00	110 242,91	589 559,92
6. Viac a menej práce dodatok č.1	42 576,76	0,00	9 792,65	52 369,41
7. Dodatok č.3	97 656,29	0,00	22 460,95	120 117,24
8. Dodatok č.4	483 003,92	0,00	111 090,91	594 094,83
9. Dodatok č.5	454 650,28		104 569,56	559 219,84
Celková cena za všetky objekty	5 332 060,91	140 442,75	1 064 864,85	6 537 368,51